Universidad Nacional de Concepción
Ruta V Gral. Bernardino Caballero Km. 2 – Campus Universitario
Tel. Nº 0331 – 240 883 - mail: uncadmin@gamil.com
Rectorado
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Cuadro Comparativo

Contratacion Directa Nº 09/17"Construcción 3ra. Etapa del Rectorado / Monumento Conmemorativo por los 10 años de creación de la UNC, - Pac Ad Referéndum 2017"

Items	Codigo	DESCRIPCION	CANT.	U.M	MATERIAL	TOTAL G$
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Replanteo	1	gl.	500.000	500.000
2	72131601-002	Relleno h: 030	6	m3	80.000	480.000
		CIMIENTO				
3	72131601-003	cimiento Hormigon de ripio 40 x 40 cm	2,4	m³	380.000	912.000
		HORMIGON ARMADO				
4	72131601-004	Viga de Fundación 2 Ø 6 + 2 Ø 8 0,30x0,30	15	ml	100.000	1.500.000
5	72131601-004	Viga y losa superior h: 2m. de H° A°. Base de los libros.	1,2	m³	1.800.000	2.160.000
		AISLACIÓN				
6	72131601-006	aislación Horizontal	15	ml	32.000	480.000
7	72131601-006	Aislacion losa de H°. Base de libros.	10	m2	120.000	1.200.000
		MAMPOSTERÍAS				
8	72131601-005	Nivelacion de Ladrillo comun 0.30	6	m²	180.000	1.080.000
9	72131601-005	elevación ladrillos comunes 0.30 m. h: 2m.	20	m²	180.000	3.600.000
		REVOQUES				
10	72131601-008	hidrofugado de muro exterior	38	m²	36.000	1.368.000
		REVESTIMIENTOS DE GRANITO				
11	11111604-001	Placas de Granito 0.60x1.20. Impresa con laser en bajo relieve. Logo y escrito por Facultad.	8	unid	1.200.000	9.600.000
12	11111604-001	Placa de Granito 0.80x1.20. Impresa con laser. Logo y escrito. Rectorado.	1	unid	1.300.000	1.300.000
		PINTURA				
13	72131601-012	Pintura de 1ra. Calidad - látex con texturato - muro exterior. Incluye base de mastil.	38	m²	36.000	1.368.000
		MASTILES				
14	72154042-001	Mastiles de A°Galvanizado de 2,5". H: 6m exterior y minimo 1m. Bajo tierra con anclaje horizontal. Pintado en color grafito claro. Incluye cimiento de Hormigon y detalles de aros e hilo para el izamiento de Banderas.	2	unid.	800.000	1.600.000
15	72131601-005	Base de Mamposteria de 0.60, h: 0.60. con revoque.	3	m2	360.000	1.080.000
		ILUMINACION				
16	72131601-001	Instalacion electrica: Instalacion de 2 reflectores led de 30wat. Incluir en el costo extension de red subterranea 20m., llaves y reflectores etc.	1	gl.	1.500.000	1.500.000
		ESCULTURA ARTISTICA / ARTESANAL				
17	82151504-9999	Trabajo artistico - Escultura LIBROS superpuestos. Son 10 libros de distintos tamaños y grosor. Ajustado a imagen de PERSPECTIVA. Materiales, de mamposteria y Hormigon. Hidrofugado y pintado.	1	gl.	7.932.000	7.932.000
		ENTORNO INMEDIATO / VEREDA				
18	72131601-005	Cordon de mamposteria de 0.30	54	ml	50.000	2.700.000
19	72131601-009	Contrapiso de 15cm. De cascotes.	122	m²	40.000	4.880.000
20	72131601-009	Piso de Canto rodado. Colores naturales: rojo y amarillo.	122	m²	80.000	9.760.000
21	72131601-013	Limpieza final	1	gl.	500.000	500.000
TOTAL						**55.500.000**

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción