MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ
Calle Defensores del Chaco Km 3 – Telefax: (021)327166
San Juan del Paraná – Itapúa – Paraguay
E-mail: munisanjuan12@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Referencia: CONTRATACION DIRECTA N° 23/2019"CONSTRUCCION DE CABECERAS ID N°371.381.-.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	construccion de cabeceras	Unidad Medida Global	1	160.035.700	160.035.700
1	Construccion de cabeceras de H° -Calle Atanasio Gonzalez				
1.1	Movimiento de suelo	gl	1	2.000.000	2.000.000
1.2	colocacion de tubos de H° A° de 100cm	un	8	570.000	4.560.000
1.3	relleno y compactacion sobre entubamiento	m3	14,04	85.000	1.193.400
1.4	Platea de H° C°	m3	3,24	800.000	2.592.000
1.5	Muro de Piedra Bruta Coloda	m3	13,33	550.000	7.331.500
1.6	Estructura de Hormigon Armado	m3	13	2.250.000	29.250.000
1.7	Barandas metalicas de caño metalico	ml	6,8	210.000	1.428.000
2	Construccion de cabeceras de H° -Doble Tubo 100CM-Tramo Agua Vista Puerto Trociuk				
2.1	Construccion de cabeceras de H° en masa	m3	10,26	1.400.000	14.364.000
2.2	Movimiento de suelo de colocacion de tubo existente	gl	1	1.500.000	1.500.000
2.3	Barandas metalicas de caño metalico	ml	6,4	250.000	1.600.000
3	Construccion de cabeceras de H° -Doble Tubo 100CM-Barrio San Luis del Parana				
3.1	Construccion de cabeceras de H° en masa	m3	10,26	1.400.000	14.364.000
3.2	Barandas metalicas de caño metalico	ml	6,4	250.000	1.600.000
4	Construccion de cabeceras de H° -Doble Tubo 100CM-Barrio Campos Verdes				
4.1	Construccion de cabeceras de H° en masa	m3	10,26	1.400.000	14.364.000
4.2	Movimiento de suelo para escavacion	gl	1	2.500.000	2.500.000
4.3	Relleno y compactacion sobre entubamiento	m3	20,48	85.000	1.740.800
4.4	Colocacion de tubos de 100 cm doble hilera	un	16	670.000	10.720.000
4.5	Barandas metalicas de caño metalico	ml	6,4	250.000	1.600.000
5	Construccion de cabeceras de H° -Simple Tubo 100CM-Barrio San Nicolas Calle Eugenio Lisnichuk				
5.1	Movimiento de suelo escavacion y demolicion de baden existente	gl	1	2.500.000	2.500.000
5.2	Colocacion de tubos de H° de 100 cm	un	8	670.000	5.360.000
5.3	Relleno y compactacion sobre entubamiento	m3	5,4	85.000	459.000
5.4	Construccion de cabeceras de H° en masa	m3	7,14	1.400.000	9.996.000
5.5	Barandas metalicas de caño metalico	ml	3,4	250.000	850.000
5.6	Construccion de cordon cuneta de 0,70	ml	8	85.000	680.000
5.7	Construccion de losa de compresion sobre entubamiento de H° A° Esp 12cm doble armadura	m3	0,96	2.250.000	2.160.000
6	Construccion de drenajes y registros - Barrio Virgen de Fatima - Calle Fulgencios Yegros				
6.1	Construccion de registros de PBC 2x2	un	1	2.500.000	2.500.000

6.2	Movimiento de suelo para escavacion y demolicacion de baden existente	gl	1	2.500.000	2.500.000
6.3	Colocacion de tubos de 100cm	un	10	670.000	6.700.000
6.4	Relleno y compactacion	m3	5	85.000	425.000
6.5	Losa de compresion sobre entubamiento de H° A° esp 12cm doble armadura	m3	1,2	2.250.000	2.700.000
6.6	Construccion de Cabeceras de Hormigon en Masa(una)	m3	3,57	1.400.000	4.998.000
7	Drenaje Barrio San Jose Obrero-Calle Defensores del Chaco s/ Calle Sgto Bernardo Benitez				
7.1	Demoliciones, relleno y compactacion	gl	1	2.000.000	2.000.000
7.2	Construccion de losa de compresion sobre entubamiento de H° A° esp 12 doble armadura	gl	1	3.500.000	3.500.000
	Precio Total				160.035.700

CRISTIAN R OJEDA ARECO
JEFE UOC