MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-20303

ITAPUA - PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CAMINO AL CAMPO SANTO - ITAPUA POTY - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2022 con ID: 404535

				CESAR HERMES BOGADO SOSA		PEDRO BRITEZ ZARZA		NESLON SALVADOR	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CAMINO AL CAMPO SANTO - ITAPUA POTY	Unidad Medida Global	1	39.276.500	39276500	41.016.500	41.016.500	41.434.000	41.434.000
1.1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	700	427	298.900	600	420.000	600	420.000
1.2	Replanteo y marcacion de obra, con Equipo Topografico.	Metros cuadrados	700	607	424.900	700	490.000	700	490.000
1.3	Cartel de obra.	Unidad	1	1.065.332	1.065.332	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4	Carteles de señalización de desvío.	Unidad	2	296.667	593.334	300.000	600.000	300.000	600.000
1.5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparacion de caja. Terraplen.	Metros cuadrados	700	2.400	1.680.000	2.200	1.540.000	2.200	1.540.000
1.6	Colchon de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cúbicos	140	3.500	490.000	3.600	504.000	3.600	504.000
1.7	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).	Metros cuadrados	675	34.939	23.583.825	37.000	24.975.000	36.500	24.637.500
1.8	CORDON ESCONDIDO de Hº. espesor 0.12 m. profundidad 0.25	Metro lineal	200	38.203	7.640.600	40.000	8.000.000	41.000	8.200.000
1.9	Triturada 6", sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	675	2.267	1.530.225	2.200	1.485.000	2.200	1.485.000
1.10	Compactacion, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo	Metros cúbicos	675	2.917	1.968.975	2.900	1.957.500	2.900	1.957.500
1.11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	409	409	45000	45.000	600000	600.000
				Precio Total	39.276.500	Precio Total	41.016.500	Precio Total	41.434.000

Carmelo Resquin
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Itapua Poty

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY • U.O.C.