Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

Tel. Fax: 0742 – 20020
Tel. 0742 – 20086
Itapúa – Paraguay

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: ARQ. NERY RIVEROS						
		Ofertas con correcciones arimeticas					Ofertas presentadas originalmente	
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	cercado perimetral y portón							
1	cercado perimetral con nivelación de ladrillo prensado columnas de hormigón prefabricado, tejido de alambre , terminación ladrillo curvo para cantero	ANR	Pya	107	200,000	21,400,000	200,000	21,400,000
2	portón metálico	ANR	Pya	12	200,000	2,400,000	200,000	2,400,000
	piso cerámico sobre carpeta , puertas y ventanas en salón existente	ANR	Pya			-		-
3	Puerta metálica con marco y cerradura colocada	ANR	Pya	2	750,000	1,500,000	750,000	1,500,000
4	Ventana balancín de 1.5 x 0.50	ANR	Pya	5	200,000	1,000,000	200,000	1,000,000
5	Piso cerámico sobre carpeta , puertas y ventanas en salón existente	ANR	Pya	276	80,000	22,080,000	80,000	22,080,000
	vivienda para instructor	ANR	Pya			-		-
	Fundaciones	ANR	Pya			-		-
6	Cimiento PBC con cal (1/2:1:4)	ANR	Pya	13	450,000	5,850,000	450,000	5,850,000
	Mamposterías	ANR	Pya			-		-
7	De 0.30 m de ancho (1:2:8) con cemento Tipo 1	ANR	Pya	16	100,000	1,600,000	100,000	1,600,000
8	De 0.15 m (1:2:10) con cemento tipo 1	ANR	Pya	141	75,000	10,575,000	75,000	10,575,000
	Aislaciones	ANR	Pya			-		-
9	Horizontal 0.45 con asfalto	ANR	Pya	19	10,000	190,000	10,000	190,000
	Contrapisos	ANR	Pya			-		-
10	De 10 cm (1/4:1:4:6)	ANR	Pya	54	30,000	1,620,000	30,000	1,620,000
	Revoques	ANR	Pya			-		-
11	A 1 Capa, Espesor 1.5 cm (1:4:16) con hidrófugo	ANR	Pya	183	20,000	3,660,000	20,000	3,660,000
	Techos	ANR	Pya			-		-
12	Teja portuguesa sobre Machimbre	ANR	Pya	64	256,640	16,424,960	256,640	16,424,960
	Pisos	ANR	Pya			-		-
13	Cerámica Esmaltada	ANR	Pya	54	100,000	5,400,000	100,000	5,400,000
14	Carpeta para Piso Cerámico o Alfombra	ANR	Pya	54	20,000	1,080,000	20,000	1,080,000
15	Zócalos de Cerámica Esmaltada	ANR	Pya	41	20,000	820,000	20,000	820,000
16	Revestidos de Azulejo 20x30cm	ANR	Pya	17	80,000	1,360,000	80,000	1,360,000
	Pinturas	ANR	Pya			-		-
17	Pared al Látex	ANR	Pya	61	15,000	915,000	15,000	915,000
18	Carpintería de madera y metálica	ANR	Pya	16	20,000	320,000	20,000	320,000
19	Tratamiento de ladrillo visto	ANR	Pya	72	20,000	1,440,000	20,000	1,440,000
	Instalación eléctrica	ANR	Pya			-		-

RUBEN GALEANO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

20	Tablero General	ANR	Pya	1	500,000	500,000	500,000	500,000
21	Bocas	ANR	Pya	13	80,000	1,040,000	80,000	1,040,000
22	Tomacorrientes	ANR	Pya	15	75,000	1,125,000	75,000	1,125,000
	Desagües Cloacales	ANR	Pya			-		-
23	Desagüe para baño	ANR	Pya	1	350,000	350,000	350,000	350,000
24	Desagüe para pileta de lavar y lavarropas	ANR	Pya	1	300,000	300,000	300,000	300,000
25	Desagüe para pileta de cocina	ANR	Pya	1	250,000	250,000	250,000	250,000
26	cámara séptica	ANR	Pya	1	550,000	550,000	550,000	550,000
27	pozo absorbente	ANR	Pya	1	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	Agua corriente	ANR	Pya			-		-
29	Para baño - frio	ANR	Pya	1	350,000	350,000	350,000	350,000
30	Para pileta de lavar y lavarropas	ANR	Pya	1	300,000	300,000	300,000	300,000
30	Para pileta de cocina	ANR	Pya	1	250,000	250,000	250,000	250,000
31	Colocación de artefacto de baño	ANR	Pya	1	650,000	650,000	650,000	650,000
	Carpintería de madera	ANR	Pya			-		-
32	puerta tablero de 0,80x2,10	ANR	Pya	2	600,000	1,200,000	600,000	1,200,000
33	puertas placa de 0,70x2,10	ANR	Pya	1	450,000	450,000	450,000	450,000
34	puertas placa de 0,80x2,10	ANR	Pya	2	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000
	Carpintería metálica	ANR	Pya			-		-
35	Abertura tipo balancín 1,50x1,00	ANR	Pya	5	300,000	1,500,000	300,000	1,500,000
36	Abertura tipo balancín 1,20x1,00	ANR	Pya	1	350,000	350,000	350,000	350,000
37	Abertura tipo balancín 0,80x0,40	ANR	Pya	1	250,000	250,000	250,000	250,000
38	Limpieza final	ANR	Pya	1	500,040	500,040	500,040	500,040
	Total IVA incluido					**114,050,000**		**114,350,000**

RUBÉN GALEANO

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN