MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay
uoc.dmi@gmail.com

ANEXO B-02-08

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 14/2018
"CONSTRUCCIÓN DE UN SS.HH. EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4.329 MARÍA AUXILIADORA"

ID N° 350726

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)
		Preparación de la Obra				
1	72131601-002	a) Cartel de Obras	Global	1.00	2,232,500	2,232,500
2	72131601-002	c) Replanteo	M²	14.15	3,610	51,082
3	72131601-003	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	4.85	417,525	2,024,996
4	72131601-003	Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	M³	0.66	1,662,500	1,097,250
		Muros de Nivelación h=0,30				-
5	72131601-005	a) De 0,30 armado con 4 Ø 6	M²	6.72	160,550	1,078,896
6	72131601-005	Relleno y Compactación	M³	4.13	80,750	333,498
		Aislación Asfaltica De Muros				-
7	72131601-006	a) De 0,15- Horizontal	M²	10.05	71,820	721,791
		Muros de Elevación				-
8	72131601-006	a) De 0,15 para Revocar	M²	23.62	80,750	1,907,315
9	72131601-006	e) De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	M²	50.16	87,400	4,383,984
		Techo:				-
10	72131601-007	a) Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	M²	24.46	280,250	6,854,915
		Revoques				-
11	72131601-008	a) Interior - exterior a 1 capa	M²	92.60	38,523	3,567,230
12	72131601-008	Contrapiso de Ho de cascote	M²	19.98	37,544	750,129
		Piso				-
13	72131601-009	a) Tipo baldosa calcáreo	M²	19.98	71,839	1,435,343
14	72131601-009	b) Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	ML	17.00	56,050	952,850
		Colocación de Aberturas de Maderas				-
15	72131601-010	a) De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	3.00	625,100	1,875,300
16	72131601-010	b)De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	UN	3.00	470,250	1,410,750
		Colocación de Aberturas Metálicas				-
17	72131601-010	e) Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	UN	3.00	129,757	389,271
		Alféizar de ventana				-
18	72131601-008	a) Mocheta de revoque en aberturas	ML	14.90	37,050	552,045

María Luz Benitez Balbuena
Encargada de
U.O.C

		Pintura				-
19	72131601-012	a) De paredes revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	42.88	10,969	470,351
20	72131601-012	b) De techo, maderamen y tejuelones al barníz	M²	24.46	22,468	549,567
21	72131601-012	c) De aberturas de madera c/ barniz	M²	11.44	28,168	322,242
22	72131601-012	d)Pintura exterior con silicona	M²	46.94	16,686	783,241
23	72131601-012	e)Balancines	UN	3.00	31,825	95,475
		Revestimientos				-
24	72131601-001	Instalación eléctrica	Global	1.00	1,894,300	1,894,300
25	72131601-001	Instalación de artefactos eléctricos	Global	1.00	997,500	997,500
26	72131601-011	Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	M²	30.29	61,750	1,870,408
27	72131601-011	Instalación de agua corriente en	Global	1.00	3,125,500	3,125,500
28	72131601-011	Desagüe cloacal de un (1) baño con tres (4) inodoros, tres (3) lavatorios y tres mingitorio, con registros, cámara séptica (2x 2,50) y pozo ciego (2,00 x 3,00).	Global	1.00	5,709,823	5,709,823
29	72131601-011	Colocación de artefactos (lavatorios, mingitorios e inodoros) y accesorios de baño(jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Global	1.00	3,748,144	3,748,144
		Desagüe Pluvial				-
30	72131601-007	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	19.00	49,400	938,600
31	72131601-013	Limpieza	M²	14.03	8,341	117,024
TOTAL GUARANÍES						**52,241,319**

María Luz Benítez Balbuena
Encargada de U.O.C.

.....
María Luz Benítez Balbuena
Responsable U.O.C.