**Comparación de Precios - Construcción de baños diferenciados y obras complementarias en comunidades indígenas- Plurianual con ID: 370444**

| | | | | Noelia Elisa Ledesma | | | Alfredo Julian Gaston | | Jorge Diaz Lavigne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra- Comunidad Indígena Ka`atymi | Unidad | 1 | | 3.939.659 | | 4.749.700 | 3.485.520 | 4.131.441 |
| 1.1 | | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 20 | 3.360 | 67.200 | 30.000 | 600.000 | 3.090 | 61.800 |
| 1.2 | | b- Replanteo | Metros cuadrados | 12,74 | 4.620 | 58.859 | 5.000 | 63.700 | 4.326 | 55.113 |
| 1.3 | | c- Obrador | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.854.000 | 1.854.000 |
| 1.4 | | d- Vallado de Obra. | Metro lineal | 32 | 16.800 | 537.600 | 18.000 | 576.000 | 17.304 | 553.728 |
| 1.5 | | e- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad | 1 | 756.000 | 756.000 | 810.000 | 810.000 | 741.600 | 741.600 |
| 1.6 | | f- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad | 1 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 865.200 | 865.200 |
| 2 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad | 1 | | 1.969.800 | | 2.180.500 | | 2.163.000 |
| 2.1 | | a- Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye excavación | Metros cúbicos | 7 | 281.400 | 1.969.800 | 311.500 | 2.180.500 | 309.000 | 2.163.000 |
| 3 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 2.748.900 | | 2.977.975 | 148.320 | 2.855.160 |
| 3.1 | | a- Encadenado inferior de 20x30cm | Metro lineal | 21 | 71.400 | 1.499.400 | 77.350 | 1.624.350 | 74.160 | 1.557.360 |
| 3.2 | | b- Encadenado superior de 15x30cm | Metro lineal | 17,5 | 71.400 | 1.249.500 | 77.350 | 1.353.625 | 74.160 | 1.297.800 |
| 4 | 72131601-005 | Mamposteria -Muros de nivelacion | Metros cuadrados | 7,35 | 147.000 | 1.080.450 | 160.000 | 1.176.000 | 148.320 | 1.090.152 |
| 5 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 5,2 | 46.200 | 240.240 | 49.500 | 257.400 | 43.260 | 224.952 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica en U de 0,15 | Mililitros | 21 | 15.120 | 317.520 | 16.000 | 336.000 | 14.832 | 311.472 |
| 7 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de elevacion | Unidad | 1 | | 6.975.360 | | 7.643.200 | 185.400 | 7.168.800 |
| 7.1 | | pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 56 | 96.600 | 5.409.600 | 105.800 | 5.924.800 | 98.880 | 5.537.280 |
| 7.2 | | pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 16 | 71.400 | 1.142.400 | 79.050 | 1.264.800 | 74.160 | 1.186.560 |
| 7.3 | | Envarillado sobre y bajo abeturas - 2 ° 8 por hilada | Metros cuadrados | 36 | 11.760 | 423.360 | 12.600 | 453.600 | 12.360 | 444.960 |
| 8 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 5.157.600 | | 5.702.640 | 309.000 | 5.003.328 |
| 8.1 | | Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintada color ceramico c/ membrana de espuma termoplastica aluminizada una cara de 10mm y estructura metalica portante (viga metalica con doble perfil C de 100 x 40 mm y correas perfil C75x40mm. Pend 30% | Metros cuadrados | 19,2 | 176.400 | 3.386.880 | 198.200 | 3.805.440 | 173.040 | 3.322.368 |
| 8.2 | | Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 12 | 71.400 | 856.800 | 76.500 | 918.000 | 74.160 | 889.920 |
| 8.3 | | Canaletas aereas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 12,8 | 71.400 | 913.920 | 76.500 | 979.200 | 61.800 | 791.040 |
| 9 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso - cielorrasos suspendido de PVC simil madera | Metros cuadrados | 14 | 100.800 | 1.411.200 | 108.000 | 1.512.000 | 98.880 | 1.384.320 |
| 10 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 3.087.168 | | 3.307.680 | | 3.039.571 |
| 10.1 | | a- Paredes interior y exterior a una capa con hidrofugo | Metros cuadrados | 96 | 27.720 | 2.661.120 | 29.700 | 2.851.200 | 27.192 | 2.610.432 |
| 10.2 | | b- Moldura lineal en balancines - Mochetas | Metro lineal | 13,6 | 26.880 | 365.568 | 28.800 | 391.680 | 27.192 | 369.811 |
| 10.3 | | c- Alfeizar de ventanas (recuadro de vano), revoque 1:3 | Metro lineal | 3,2 | 18.900 | 60.480 | 20.250 | 64.800 | 18.540 | 59.328 |
| 11 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - | Unidad | 1 | | 705.600 | | 756.000 | | 711.936 |
| 11.1 | | a- Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm | Metros cuadrados | 12 | 29.400 | 352.800 | 31.500 | 378.000 | 29.664 | 355.968 |
| 11.2 | | b- Carpeta hidrofuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 12 | 29.400 | 352.800 | 31.500 | 378.000 | 29.664 | 355.968 |
| 12 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - a Piso de ceramica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 16 | 71.400 | 1.142.400 | 79.050 | 1.264.800 | 67.980 | 1.087.680 |
| 13 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos - a- de azulejos y/o ceramicas | Metros cuadrados | 47,5 | 71.400 | 3.391.500 | 79.050 | 3.754.875 | 67.980 | 3.229.050 |
| 14 | 72131601-010 | Aberturas metalicas y de madera | Unidad | 1 | 4.225.200 | 4.225.200 | 4.527.000 | 4.527.000 | 4.326.000 | 4.326.000 |
| 15 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 4.044.936 | | 4.340.660 | | 3.991.415 |
| 15.1 | | a- Paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador | Metros cuadrados | 96 | 21.420 | 2.056.320 | 23.000 | 2.208.000 | 21.012 | 2.017.152 |
| 15.2 | | b- Aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 6,5 | 23.100 | 150.150 | 24.750 | 160.875 | 23.484 | 152.646 |
| 15.3 | | c- aberturas metalicas con base antioxido y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 8 | 21.420 | 171.360 | 23.000 | 184.000 | 21.012 | 168.096 |
| 15.4 | | d- ladrillos vistos con Patinal D (previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriático) | Metros cuadrados | 44,1 | 22.260 | 981.666 | 23.850 | 1.051.785 | 22.248 | 981.137 |
| 15.5 | | e- Estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmalte sintetico | Metros cuadrados | 19,2 | 21.420 | 411.264 | 23.000 | 441.600 | 21.012 | 403.430 |

Abg. [illegible] Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | | f- Canaletas aereas y bajadas con base antioxido y esmalte sintetico | Metro lineal | 12,8 | 21.420 | 274.176 | 23.000 | 294.400 | 21.012 | 268.954 |
| 16 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios 4mm | Metros cuadrados | 1,6 | 92.400 | 147.840 | 99.000 | 158.400 | 98.880 | 158.208 |
| 17 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 567.000 | | 625.500 | 123.600 | 556.200 |
| 17.1 | | a- Instalacion del Tablero TS de 6 AG | Unidad Medida Global | 2 | 63.000 | 126.000 | 69.500 | 139.000 | 61.800 | 123.600 |
| 17.2 | | b- Alimentacion de los circuitos de luces | Unidad Medida Global | 7 | 63.000 | 441.000 | 69.500 | 486.500 | 61.800 | 432.600 |
| 18 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas -Artefactos Electricos | Unidad | 1 | | 1.058.400 | | 1.127.000 | 401.700 | 1.032.060 |
| 18.1 | | a- Artefactos fluorescentes LED 1x40 | Unidad | 7 | 109.200 | 764.400 | 115.000 | 805.000 | 105.060 | 735.420 |
| 18.2 | | b- Tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 294.000 | 294.000 | 322.000 | 322.000 | 296.640 | 296.640 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 11.104.800 | | 12.077.000 | 10.901.520 | 10.901.520 |
| 19.1 | | a- Istalacion de agua corriente general | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.483.200 | 1.483.200 |
| 19.2 | | b- Desagua cloacal hasta camara septica, inclure camara de instpeccion cerrada de 45x45cm, con caño de ventilacion | Unidad Medida Global | 1 | 1.932.000 | 1.932.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 1.977.600 | 1.977.600 |
| 19.3 | | c- Artefactos sanitarios (3 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavatorios) incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 3.276.000 | 3.276.000 | 3.588.000 | 3.588.000 | 3.213.600 | 3.213.600 |
| 19.4 | | d- Accesorios de baño (2porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 toalleros, todos de embutir) incluye colocacion | Unidad Medida Global | 1 | 268.800 | 268.800 | 295.000 | 295.000 | 271.920 | 271.920 |
| 19.5 | | e - Camara septica de 1,50x3,00 m de profundidad | Unidad Medida Global | 1 | 1.848.000 | 1.848.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 1.730.400 | 1.730.400 |
| 19.6 | | f- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00m de profundidad | Unidad | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.224.800 | 2.224.800 |
| 20 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado - Obras Complementarias | Unidad | 1 | | 5.124.000 | | 5.570.000 | | 5.290.080 |
| 20.1 | | a- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 40 | 46.200 | 1.848.000 | 50.500 | 2.020.000 | 49.440 | 1.977.600 |
| 20.2 | | b- Placa separadora entre mingitorios | Unidad | 2 | 294.000 | 588.000 | 320.000 | 640.000 | 309.000 | 618.000 |
| 20.3 | | c- Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 588.000 | 588.000 | 630.000 | 630.000 | 618.000 | 618.000 |
| 20.4 | | d- Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| 20.5 | | e- Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 4 mm2 | Metro lineal | 40 | 21.000 | 840.000 | 22.500 | 900.000 | 21.012 | 840.480 |
| 21 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Reparacion de Bloque de direccion y secretaria | Unidad | 1 | | 18.953.130 | | 21.216.900 | 7.360.380 | 22.841.589 |
| 21.1 | | a- Reparación de techo: incluye desmonte de techo existente y colocación de chapa recuperada s/ membrana aluminizada una cara de 10mm. | Metros cuadrados | 156,75 | 71.400 | 11.191.950 | 80.500 | 12.618.725 | 92.700 | 14.530.725 |
| 21.2 | | b- Reparación general de instalación electrica, incluye ductos, cajas de conexión, cableado, artefactos electricos, puntos y tomas, tablero seccional. | Unidad Medida Global | 1 | 3.192.000 | 3.192.000 | 3.596.000 | 3.596.000 | 3.090.000 | 3.090.000 |
| 21.3 | | c- Vidrios de 4mm | Metros cuadrados | 11,55 | 75.600 | 873.180 | 88.500 | 1.022.175 | 98.880 | 1.142.064 |
| 21.4 | | d- Cambio de picaporte de puertas | Unidad Medida Global | 1 | 336.000 | 336.000 | 360.000 | 360.000 | 370.800 | 370.800 |
| 21.5 | | e- Pintura general | Metros cuadrados | 1 | 3.360.000 | 3.360.000 | 3.620.000 | 3.620.000 | 3.708.000 | 3.708.000 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza de obra - final | Metros cuadrados | 20 | 5.880 | 117.600 | 6.300 | 126.000 | 6.180 | 123.600 |
| 23 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Comunidad Indigena Manduvi'y | Unidad | 1 | | 3.939.659 | | 4.749.700 | 3.485.520 | 4.131.441 |
| 23.1 | | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 20 | 3.360 | 67.200 | 30.000 | 600.000 | 3.090 | 61.800 |
| 23.2 | | b- Replanteo | Metros cuadrados | 12,74 | 4.620 | 58.859 | 5.000 | 63.700 | 4.326 | 55.113 |
| 23.3 | | c- Obrador | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.854.000 | 1.854.000 |
| 23.4 | | d- Vallado de Obra. | Metro lineal | 32 | 16.800 | 537.600 | 18.000 | 576.000 | 17.304 | 553.728 |
| 23.5 | | e- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad | 1 | 756.000 | 756.000 | 810.000 | 810.000 | 741.600 | 741.600 |
| 23.6 | | f- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad | 1 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 865.200 | 865.200 |
| 24 | 72131601-003 | Cimiento - a- Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye excavación | Metros cúbicos | 7 | 281.400 | 1.969.800 | 311.550 | 2.180.850 | 309.000 | 2.163.000 |
| 25 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 2.748.900 | | 2.977.975 | | 2.855.160 |
| 25.1 | | a- Encadenado inferior de 20x30cm | Metro lineal | 21 | 71.400 | 1.499.400 | 77.350 | 1.624.350 | 74.160 | 1.557.360 |
| 25.2 | | b- Encadenado superior de 15x30cm | Metro lineal | 17,5 | 71.400 | 1.249.500 | 77.350 | 1.353.625 | 74.160 | 1.297.800 |
| 26 | 72131601-005 | Mamposteria- a- De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 7,35 | 147.000 | 1.080.450 | 160.000 | 1.176.000 | 148.320 | 1.090.152 |
| 27 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno - a- Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 5,2 | 46.200 | 240.240 | 49.500 | 257.400 | 43.260 | 224.952 |
| 28 | 72131601-006 | Aislacion - a- Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 21 | 15.120 | 317.520 | 16.000 | 336.000 | 14.832 | 311.472 |
| 29 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de Elevacion | Unidad | 1 | | 6.975.360 | | 7.643.200 | 185.400 | 7.168.800 |
| 29.1 | | a- De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 56 | 96.600 | 5.409.600 | 105.800 | 5.924.800 | 98.880 | 5.537.280 |

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.2 | | b- De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 16 | 71.400 | 1.142.400 | 79.050 | 1.264.800 | 74.160 | 1.186.560 |
| 29.3 | | c- Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 36 | 11.760 | 423.360 | 12.600 | 453.600 | 12.360 | 444.960 |
| 30 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 5.157.600 | | 5.702.640 | | 5.003.328 |
| 30.1 | | a- Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintada color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica portante (viga metálica con doble perfil C de 100x40mm y correas perfil C 75X40mm). Pend: 30%. | Metros cuadrados | 19,2 | 176.400 | 3.386.880 | 198.200 | 3.805.440 | 173.040 | 3.322.368 |
| 30.2 | | b- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 12 | 71.400 | 856.800 | 76.500 | 918.000 | 74.160 | 889.920 |
| 30.3 | | c- Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 12,8 | 71.400 | 913.920 | 76.500 | 979.200 | 61.800 | 791.040 |
| 31 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso- a- Cielorrasos suspendido de Pvc simil madera | Metros cuadrados | 14 | 100.800 | 1.411.200 | 108.000 | 1.512.000 | 98.880 | 1.384.320 |
| 32 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 3.087.168 | | 3.307.680 | 72.924 | 3.039.571 |
| 32.1 | | a- De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 96 | 27.720 | 2.661.120 | 29.700 | 2.851.200 | 27.192 | 2.610.432 |
| 32.2 | | b- Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 13,6 | 26.880 | 365.568 | 28.800 | 391.680 | 27.192 | 369.811 |
| 32.3 | | c- Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 3,2 | 18.900 | 60.480 | 20.250 | 64.800 | 18.540 | 59.328 |
| 33 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 | | 705.600 | | 756.000 | 59.328 | 711.936 |
| 33.1 | | a- Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 12 | 29.400 | 352.800 | 31.500 | 378.000 | 29.664 | 355.968 |
| 33.2 | | b- Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 12 | 29.400 | 352.800 | 31.500 | 378.000 | 29.664 | 355.968 |
| 34 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - a- Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 16 | 71.400 | 1.142.400 | 79.050 | 1.264.800 | 67.980 | 1.087.680 |
| 35 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos - a- De azulejos y/o cerámicas | Metros cuadrados | 47,5 | 71.400 | 3.391.500 | 79.050 | 3.754.875 | 67.980 | 3.229.050 |
| 36 | 72131601-010 | Aberturas metalicas y de madera | Unidad | 1 | | 4.225.200 | | 4.527.000 | 1.952.880 | 4.348.248 |
| 36.1 | | a- Puerta metálica, chapa doblada N° 20 con marcos de metal de 0.80x2.10 m c/ herrajes y cerradura exterior. | Unidad | 2 | 1.092.000 | 2.184.000 | 1.170.000 | 2.340.000 | 1.112.400 | 2.224.800 |
| 36.2 | | b- Puerta placa para boxes, con marcos de madera 2"x6" de 0.65x1.65 m c/herrajes y contramarcos. | Unidad | 3 | 546.000 | 1.638.000 | 585.000 | 1.755.000 | 556.200 | 1.668.600 |
| 36.3 | | c- Ventanas balancines de 0,80m x 0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 1,6 | 252.000 | 403.200 | 270.000 | 432.000 | 284.280 | 454.848 |
| 37 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 4.044.936 | | 4.340.660 | 129.780 | 3.991.415 |
| 37.1 | | a- De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 96 | 21.420 | 2.056.320 | 23.000 | 2.208.000 | 21.012 | 2.017.152 |
| 37.2 | | b- De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 6,5 | 23.100 | 150.150 | 24.750 | 160.875 | 23.484 | 152.646 |
| 37.3 | | c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 8 | 21.420 | 171.360 | 23.000 | 184.000 | 21.012 | 168.096 |
| 37.4 | | d- De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 44,1 | 22.260 | 981.666 | 23.850 | 1.051.785 | 22.248 | 981.137 |
| 37.5 | | e- De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 19,2 | 21.420 | 411.264 | 23.000 | 441.600 | 21.012 | 403.430 |
| 37.6 | | f- De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 12,8 | 21.420 | 274.176 | 23.000 | 294.400 | 21.012 | 268.954 |
| 38 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios - Vidrios de 4 mm. | Metros cuadrados | 1,6 | 92.400 | 147.840 | 99.000 | 158.400 | 98.880 | 158.208 |
| 39 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 567.000 | | 625.500 | | 556.200 |
| 39.1 | | a- Instalación del tablero TS de 6 AG. | Unidad | 2 | 63.000 | 126.000 | 69.500 | 139.000 | 61.800 | 123.600 |
| 39.2 | | c- Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 7 | 63.000 | 441.000 | 69.500 | 486.500 | 61.800 | 432.600 |
| 40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 1.058.400 | | 1.127.000 | 401.700 | 1.032.060 |
| 40.1 | | a- Artefactos fluorescentes LED 1X40 | Unidad | 7 | 109.200 | 764.400 | 115.000 | 805.000 | 105.060 | 735.420 |
| 40.2 | | b- Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 294.000 | 294.000 | 322.000 | 322.000 | 296.640 | 296.640 |
| 41 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 11.104.800 | | 12.077.000 | 10.901.520 | 10.901.520 |
| 41.1 | | a- Instalación de agua corriente general | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.483.200 | 1.483.200 |
| 41.2 | | b- Desagua cloacal hasta cámara séptica, incluye cámara de inspección cerrada 45x45cm, con caño de ventilación. | Unidad Medida Global | 1 | 1.932.000 | 1.932.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 1.977.600 | 1.977.600 |
| 41.3 | | c- Artefactos sanitarios (3 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavatorios). Incluye colocación. | Unidad Medida Global | 1 | 3.276.000 | 3.276.000 | 3.588.000 | 3.588.000 | 3.213.600 | 3.213.600 |
| 41.4 | | d- Accesorios de baño ( 2 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 toalleros, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad Medida Global | 1 | 268.800 | 268.800 | 295.000 | 295.000 | 271.920 | 271.920 |
| 41.5 | | e- Camara séptica de 1,50 x 3,00m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.848.000 | 1.848.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 1.730.400 | 1.730.400 |
| 41.6 | | f- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00m de profundidad | Unidad | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.224.800 | 2.224.800 |
| 42 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado - Obras complementarias | Unidad | 1 | | 11.745.300 | | 12.635.750 | 9.649.452 | 12.557.760 |

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | | a- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 11,5 | 46.200 | 531.300 | 50.500 | 580.750 | 49.440 | 568.560 |
| 42.2 | | b- Placa separadora entre mingitorios | Unidad | 2 | 294.000 | 588.000 | 320.000 | 640.000 | 309.000 | 618.000 |
| 42.3 | | c- Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 588.000 | 588.000 | 630.000 | 630.000 | 618.000 | 618.000 |
| 42.4 | | d- Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| 42.5 | | e- Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 4 mm2 | Metro lineal | 100 | 21.000 | 2.100.000 | 22.500 | 2.250.000 | 21.012 | 2.101.200 |
| 42.6 | | f- Limpieza y profundización de pozo de agua, incluye brocal 0,30m de ladrillos prensados y tapa de hormigón armado. | Unidad Medida Global | 1 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.475.000 | 2.475.000 | 2.472.000 | 2.472.000 |
| 42.7 | | g- Provisión y colocación de tanque elevado de Agua de fibra de vidrio de 1000 litros, con base de estructura metálica de altura de 5 metros. Incluye accesorios y bomba sumergible. | Unidad | 1 | 4.368.000 | 4.368.000 | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.944.000 | 4.944.000 |
| 43 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 20 | 5.880 | 117.600 | 6.300 | 126.000 | 6.180 | 123.600 |
| 44 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Comunidad Indigena Ñu Hovy | Unidad | 1 | | 3.939.659 | | 4.749.700 | | 4.131.441 |
| 44.1 | | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 20 | 3.360 | 67.200 | 30.000 | 600.000 | 3.090 | 61.800 |
| 44.2 | | b- Replanteo | Metros cuadrados | 12,74 | 4.620 | 58.859 | 5.000 | 63.700 | 4.326 | 55.113 |
| 44.3 | | c- Obrador | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.854.000 | 1.854.000 |
| 44.4 | | d- Vallado de Obra. | Metro lineal | 32 | 16.800 | 537.600 | 18.000 | 576.000 | 17.304 | 553.728 |
| 44.5 | | e- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad | 1 | 756.000 | 756.000 | 810.000 | 810.000 | 741.600 | 741.600 |
| 44.6 | | f- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad | 1 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 865.200 | 865.200 |
| 45 | 72131601-003 | Cimiento - Fundaciones | Unidad | 1 | | 1.969.800 | | 2.180.850 | | 2.163.000 |
| 45.1 | | a- Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye excavación | Metros cúbicos | 7 | 281.400 | 1.969.800 | 311.550 | 2.180.850 | 309.000 | 2.163.000 |
| 46 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 2.748.900 | | 2.977.975 | | 2.855.160 |
| 46.1 | | a- Encadenado inferior de 20x30cm | Metro lineal | 21 | 71.400 | 1.499.400 | 77.350 | 1.624.350 | 74.160 | 1.557.360 |
| 46.2 | | b- Encadenado superior de 15x30cm | Metro lineal | 17,5 | 71.400 | 1.249.500 | 77.350 | 1.353.625 | 74.160 | 1.297.800 |
| 47 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de nivelación : | Unidad | 1 | | 1.080.450 | | 1.176.000 | | 1.090.152 |
| 47.1 | | a- De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 7,35 | 147.000 | 1.080.450 | 160.000 | 1.176.000 | 148.320 | 1.090.152 |
| 48 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Unidad | 1 | | 240.240 | | 257.400 | | 224.952 |
| 48.1 | | a- Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 5,2 | 46.200 | 240.240 | 49.500 | 257.400 | 43.260 | 224.952 |
| 49 | 72131601-006 | Aislacion -a- Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 21 | 15.120 | 317.520 | 16.000 | 336.000 | 14.832 | 311.472 |
| 50 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de elevación : | Unidad | 1 | | 6.975.360 | | 7.643.200 | | 7.168.800 |
| 50.1 | | a- De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 56 | 96.600 | 5.409.600 | 105.800 | 5.924.800 | 98.880 | 5.537.280 |
| 50.2 | | b- De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 16 | 71.400 | 1.142.400 | 79.050 | 1.264.800 | 74.160 | 1.186.560 |
| 50.3 | | c- Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 36 | 11.760 | 423.360 | 12.600 | 453.600 | 12.360 | 444.960 |
| 51 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 5.157.600 | | 5.702.640 | | 5.003.328 |
| 51.1 | | a- Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintada color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica portante (viga metálica con doble perfil C de 100x40mm y correas perfil C 75X40mm). Pend: 30%. | Metros cuadrados | 19,2 | 176.400 | 3.386.880 | 198.200 | 3.805.440 | 173.040 | 3.322.368 |
| 51.2 | | b- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 12 | 71.400 | 856.800 | 76.500 | 918.000 | 74.160 | 889.920 |
| 51.3 | | c- Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 12,8 | 71.400 | 913.920 | 76.500 | 979.200 | 61.800 | 791.040 |
| 52 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso -cielorraso suspendido de Pvc simil madera | Metros cuadrados | 14 | 100.800 | 1.411.200 | 108.000 | 1.512.000 | 98.880 | 1.384.320 |
| 53 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 3.087.168 | | 3.307.680 | 72.924 | 3.039.571 |
| 53.1 | | a- De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 96 | 27.720 | 2.661.120 | 29.700 | 2.851.200 | 27.192 | 2.610.432 |
| 53.2 | | b- Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 13,6 | 26.880 | 365.568 | 28.800 | 391.680 | 27.192 | 369.811 |
| 53.3 | | c- Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 3,2 | 18.900 | 60.480 | 20.250 | 64.800 | 18.540 | 59.328 |
| 54 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 | | 705.600 | | 756.000 | 59.328 | 711.936 |
| 54.1 | | a- Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 12 | 29.400 | 352.800 | 31.500 | 378.000 | 29.664 | 355.968 |
| 54.2 | | b- Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 12 | 29.400 | 352.800 | 31.500 | 378.000 | 29.664 | 355.968 |
| 55 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos - a- Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 16 | 71.400 | 1.142.400 | 79.050 | 1.264.800 | 67.980 | 1.087.680 |
| 56 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos - a- De azulejos y/o cerámicas | Metros cuadrados | 47,5 | 71.400 | 3.391.500 | 79.050 | 3.754.875 | 67.980 | 3.229.050 |
| 57 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 4.225.200 | | 4.527.000 | 1.952.880 | 4.348.248 |
| 57.1 | | a- Puerta metálica, chapa doblada N° 20 con marcos de metal de 0.80x2.10 m c/ herrajes y cerradura exterior. | Unidad | 2 | 1.092.000 | 2.184.000 | 1.170.000 | 2.340.000 | 1.112.400 | 2.224.800 |

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | | b- Puerta placa para boxes, con marcos de madera 2"x6" de 0.65x1.65 m c/herrajes y contramarcos. | Unidad | 3 | 546.000 | 1.638.000 | 585.000 | 1.755.000 | 556.200 | 1.668.600 |
| 57.3 | | c- Ventanas balancines de 0,80m x 0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 1,6 | 252.000 | 403.200 | 270.000 | 432.000 | 284.280 | 454.848 |
| 58 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 4.044.936 | | 4.340.660 | 129.780 | 3.991.415 |
| 58.1 | | a- De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 96 | 21.420 | 2.056.320 | 23.000 | 2.208.000 | 21.012 | 2.017.152 |
| 58.2 | | b- De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 6,5 | 23.100 | 150.150 | 24.750 | 160.875 | 23.484 | 152.646 |
| 58.3 | | c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 8 | 21.420 | 171.360 | 23.000 | 184.000 | 21.012 | 168.096 |
| 58.4 | | d- De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 44,1 | 22.260 | 981.666 | 23.850 | 1.051.785 | 22.248 | 981.137 |
| 58.5 | | e- De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 19,2 | 21.420 | 411.264 | 23.000 | 441.600 | 21.012 | 403.430 |
| 58.6 | | f- De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 12,8 | 21.420 | 274.176 | 23.000 | 294.400 | 21.012 | 268.954 |
| 59 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios - Vidrios de 4 mm. | Metros cuadrados | 1,6 | 92.400 | 147.840 | 99.000 | 158.400 | 98.880 | 158.208 |
| 60 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 567.000 | | 625.500 | 123.600 | 556.200 |
| 60.1 | | a- Instalación del tablero TS de 6 AG. | Unidad | 2 | 63.000 | 126.000 | 69.500 | 139.000 | 61.800 | 123.600 |
| 60.2 | | c- Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 7 | 63.000 | 441.000 | 69.500 | 486.500 | 61.800 | 432.600 |
| 61 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 1.058.400 | | 1.127.000 | 401.700 | 1.032.060 |
| 61.1 | | a- Artefactos fluorescentes LED 1X40 | Unidad | 7 | 109.200 | 764.400 | 115.000 | 805.000 | 105.060 | 735.420 |
| 61.2 | | b- Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 294.000 | 294.000 | 322.000 | 322.000 | 296.640 | 296.640 |
| 62 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 11.104.800 | | 12.077.000 | 10.901.520 | 10.901.520 |
| 62.1 | | a- Instalación de agua corriente general | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.483.200 | 1.483.200 |
| 62.2 | | b- Desagua cloacal hasta cámara séptica, incluye cámara de inspección cerrada 45x45cm, con caño de ventilación. | Unidad Medida Global | 1 | 1.932.000 | 1.932.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 1.977.600 | 1.977.600 |
| 62.3 | | c- Artefactos sanitarios (3 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavatorios). Incluye colocación. | Unidad Medida Global | 1 | 3.276.000 | 3.276.000 | 3.588.000 | 3.588.000 | 3.213.600 | 3.213.600 |
| 62.4 | | d- Accesorios de baño ( 2 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 toalleros, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad Medida Global | 1 | 268.800 | 268.800 | 295.000 | 295.000 | 271.920 | 271.920 |
| 62.5 | | e- Camara séptica de 1,50 x 3,00m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.848.000 | 1.848.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 1.730.400 | 1.730.400 |
| 62.6 | | f- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00m de profundidad | Unidad | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.224.800 | 2.224.800 |
| 63 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado - Obras complementarias | Unidad | 1 | | 11.430.300 | | 12.378.250 | 9.649.452 | 11.191.980 |
| 63.1 | | a- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 11,5 | 46.200 | 531.300 | 50.500 | 580.750 | 49.440 | 568.560 |
| 63.2 | | b- Placa separadora entre mingitorios | Unidad | 2 | 294.000 | 588.000 | 320.000 | 640.000 | 309.000 | 618.000 |
| 63.3 | | c- Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 x 1,70m | Unidad | 1 | 588.000 | 588.000 | 630.000 | 630.000 | 618.000 | 618.000 |
| 63.4 | | d- Puesto de medición definitivo monofásico con acometida de 3m y limitadora de hasta 40 A. Incluye caño galvanizado de 2 1/2" y preensamblado de 2 x 6 mm2. | Unidad | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.236.000 | 1.236.000 |
| 63.5 | | e- Alimentación del medidor al TS 10 c/ cable NYY de 2 x 4 mm2 | Metro lineal | 35 | 21.000 | 735.000 | 22.500 | 787.500 | 21.012 | 735.420 |
| 63.6 | | f- Excavación de pozo de agua existente, incluye brocal Ø,30m de ladrillos prensados y tapa de hormigón armado. | Unidad Medida Global | 1 | 3.360.000 | 3.360.000 | 3.680.000 | 3.680.000 | 2.472.000 | 2.472.000 |
| 63.7 | | g- Provisión y colocación de tanque elevado de Agua de fibra de vidrio de 1000 litros, con base de estructura metálica de altura de 5 metros. Incluye accesorios y bomba sumergible. | Unidad | 1 | 4.368.000 | 4.368.000 | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.944.000 | 4.944.000 |
| 64 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 20 | 5.880 | 117.600 | 6.300 | 126.000 | 6.180 | 123.600 |
| 65 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Comunidad Indigena Paraiaso | Unidad | 1 | | 3.939.659 | | 4.749.700 | 3.485.520 | 4.131.441 |
| 65.1 | | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 20 | 3.360 | 67.200 | 30.000 | 600.000 | 3.090 | 61.800 |
| 65.2 | | b- Replanteo | Metros cuadrados | 12,74 | 4.620 | 58.859 | 5.000 | 63.700 | 4.326 | 55.113 |
| 65.3 | | c- Obrador | Unidad | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.854.000 | 1.854.000 |
| 65.4 | | d- Vallado de Obra. | Metro lineal | 32 | 16.800 | 537.600 | 18.000 | 576.000 | 17.304 | 553.728 |
| 65.5 | | e- Cartel de Obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona o adhesivo. | Unidad | 1 | 756.000 | 756.000 | 810.000 | 810.000 | 741.600 | 741.600 |
| 65.6 | | f- Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC. | Unidad | 1 | 840.000 | 840.000 | 900.000 | 900.000 | 865.200 | 865.200 |
| 66 | 72131601-003 | Cimiento - a- Cimiento de PBC de 40x60cm, incluye excavación | Metros cúbicos | 7 | 281.400 | 1.969.800 | 311.550 | 2.180.850 | 309.000 | 2.163.000 |
| 67 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | 2.748.900 | | 2.977.975 | 148.320 | 2.855.160 |
| 67.1 | | a- Encadenado inferior de 20x30cm | Metro lineal | 21 | 71.400 | 1.499.400 | 77.350 | 1.624.350 | 74.160 | 1.557.360 |
| 67.2 | | b- Encadenado superior de 15x30cm | Metro lineal | 17,5 | 71.400 | 1.249.500 | 77.350 | 1.353.625 | 74.160 | 1.297.800 |

Abg. Eva Lepierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 72131601-005 | Mamposteria -Muros de nivelación : a- De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados | Metros cuadrados | 7,35 | 147.000 | 1.080.450 | 160.000 | 1.176.000 | 148.320 | 1.090.152 |
| 69 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno -a- Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 5,2 | 46.200 | 240.240 | 49.500 | 257.400 | 43.260 | 224.952 |
| 70 | 72131601-006 | Aislacion - a- Aislación asfaltica en U de 0,15 | Metro lineal | 21 | 15.120 | 317.520 | 16.000 | 336.000 | 14.832 | 311.472 |
| 71 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 | | 6.975.360 | | 7.643.200 | 185.400 | 7.168.800 |
| 71.1 | | a- De pared 0,15 de ladrillos prensados vistos a una cara | Metros cuadrados | 56 | 96.600 | 5.409.600 | 105.800 | 5.924.800 | 98.880 | 5.537.280 |
| 71.2 | | b- De pared 0,15 de ladrillos comunes para revocar | Metros cuadrados | 16 | 71.400 | 1.142.400 | 79.050 | 1.264.800 | 74.160 | 1.186.560 |
| 71.3 | | c- Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada | Unidad | 36 | 11.760 | 423.360 | 12.600 | 453.600 | 12.360 | 444.960 |
| 72 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado | Unidad | 1 | | 5.157.600 | | 5.702.640 | 309.000 | 5.003.328 |
| 72.1 | | a- Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 prepintada color cerámico s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica portante (viga metálica con doble perfil C de 100x40mm y correas perfil C 75X40mm). Pend: 30%. | Metros cuadrados | 19,2 | 176.400 | 3.386.880 | 198.200 | 3.805.440 | 173.040 | 3.322.368 |
| 72.2 | | b- Cenefas de chapa zinc galvanizada N° 24, desarrollo 55cm | Metro lineal | 12 | 71.400 | 856.800 | 76.500 | 918.000 | 74.160 | 889.920 |
| 72.3 | | c- Canaletas aéreas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 50cm | Metro lineal | 12,8 | 71.400 | 913.920 | 76.500 | 979.200 | 61.800 | 791.040 |
| 73 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso a- Cielorrasos suspendido de Pvc simil madera | Metros cuadrados | 14 | 100.800 | 1.411.200 | 108.000 | 1.512.000 | 98.880 | 1.384.320 |
| 74 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | 3.087.168 | | 3.307.680 | | 3.039.570 |
| 74.1 | | a- De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo | Metros cuadrados | 96 | 27.720 | 2.661.120 | 29.700 | 2.851.200 | 27.192 | 2.610.432 |
| 74.2 | | b- Moldura lineal en balancines - Mochetas. | Metro lineal | 13,6 | 26.880 | 365.568 | 28.800 | 391.680 | 27.192 | 369.810 |
| 74.3 | | c- Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3 | Metro lineal | 3,2 | 18.900 | 60.480 | 20.250 | 64.800 | 18.540 | 59.328 |
| 75 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 | | 705.600 | | 756.000 | | 711.936 |
| 75.1 | | a- Contrapiso de H° de cascotes empastonados esp. 10 cm. | Metros cuadrados | 12 | 29.400 | 352.800 | 31.500 | 378.000 | 29.664 | 355.968 |
| 75.2 | | b- Carpeta hidrófuga de 1,5 cm de espesor | Metros cuadrados | 12 | 29.400 | 352.800 | 31.500 | 378.000 | 29.664 | 355.968 |
| 76 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - a- Piso de cerámica esmaltada PI5 | Metros cuadrados | 16 | 71.400 | 1.142.400 | 79.050 | 1.264.800 | 67.980 | 1.087.680 |
| 77 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos y/o cerámicas | Metros cuadrados | 47,5 | 71.400 | 3.391.500 | 79.050 | 3.754.875 | 67.980 | 3.229.050 |
| 78 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | 4.225.200 | | 4.527.000 | | 4.348.248 |
| 78.1 | | a- Puerta metálica, chapa doblada N° 20 con marcos de metal de 0.80x2.10 m c/ herrajes y cerradura exterior. | Unidad | 2 | 1.092.000 | 2.184.000 | 1.170.000 | 2.340.000 | 1.112.400 | 2.224.800 |
| 78.2 | | b- Puerta placa para boxes, con marcos de madera 2"x6" de 0.65x1.65 m c/herrajes y contramarcos. | Unidad | 3 | 546.000 | 1.638.000 | 585.000 | 1.755.000 | 556.200 | 1.668.600 |
| 78.3 | | c- Ventanas balancines de 0,80m x 0,50m tipo ventiluz | Metros cuadrados | 1,6 | 252.000 | 403.200 | 270.000 | 432.000 | 284.280 | 454.848 |
| 79 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | 4.044.936 | | 4.340.660 | | 3.991.415 |
| 79.1 | | a- De paredes interior/exterior al latex, previo lijado y sellado con fijador. | Metros cuadrados | 96 | 21.420 | 2.056.320 | 23.000 | 2.208.000 | 21.012 | 2.017.152 |
| 79.2 | | b- De aberturas de madera con base sellador y pintura barniz | Metros cuadrados | 6,5 | 23.100 | 150.150 | 24.750 | 160.875 | 23.484 | 152.646 |
| 79.3 | | c- De aberturas metálicas con base antioxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 8 | 21.420 | 171.360 | 23.000 | 184.000 | 21.012 | 168.096 |
| 79.4 | | d- De ladrillos vistos con Patinal D ( previo limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico). | Metros cuadrados | 44,1 | 22.260 | 981.666 | 23.850 | 1.051.785 | 22.248 | 981.137 |
| 79.5 | | e- De estructuras metalicas, vigas y correas, base antioxido y esmate sintético. | Metros cuadrados | 19,2 | 21.420 | 411.264 | 23.000 | 441.600 | 21.012 | 403.430 |
| 79.6 | | f- De Canaletas aéreas y bajadas con base antioxido y esmate sintético. | Metro lineal | 12,8 | 21.420 | 274.176 | 23.000 | 294.400 | 21.012 | 268.954 |
| 80 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios - Vidrios de 4 mm. | Metros cuadrados | 1,6 | 92.400 | 147.840 | 99.000 | 158.400 | 98.880 | 158.208 |
| 81 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 567.000 | | 625.500 | | 556.200 |
| 81.1 | | a- Instalación del tablero TS de 6 AG. | Unidad | 2 | 63.000 | 126.000 | 69.500 | 139.000 | 61.800 | 123.600 |
| 81.2 | | c- Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 7 | 63.000 | 441.000 | 69.500 | 486.500 | 61.800 | 432.600 |
| 82 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | | 1.058.400 | | 1.127.000 | | 1.032.060 |
| 82.1 | | a- Artefactos fluorescentes LED 1X40 | Unidad | 7 | 109.200 | 764.400 | 115.000 | 805.000 | 105.060 | 735.420 |
| 82.2 | | b- Tablero TS de 6 AG. con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | 294.000 | 294.000 | 322.000 | 322.000 | 296.640 | 296.640 |
| 83 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | 11.104.800 | | 12.077.000 | | 10.901.520 |
| 83.1 | | a- Instalación de agua corriente general | Unidad Medida Global | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.483.200 | 1.483.200 |
| 83.2 | | b- Desagua cloacal hasta cámara séptica, incluye cámara de inspección cerrada 45x45cm, con caño de ventilación. | Unidad Medida Global | 1 | 1.932.000 | 1.932.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 1.977.600 | 1.977.600 |

Abg. [illegible] Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.3 | | c- Artefactos sanitarios (3 inodoros, 2 mingitorios, 2 lavatorios). Incluye colocación. | Unidad Medida Global | 1 | 3.276.000 | 3.276.000 | 3.588.000 | 3.588.000 | 3.213.600 | 3.213.600 |
| 83.4 | | d- Accesorios de baño ( 2 porta jaboneras, 3 porta papeles, 2 toalleros, todos de embutir). Incluye colocación. | Unidad Medida Global | 1 | 268.800 | 268.800 | 295.000 | 295.000 | 271.920 | 271.920 |
| 83.5 | | e- Camara séptica de 1,50 x 3,00m incluye cañeria externa y registros según plano general. | Unidad Medida Global | 1 | 1.848.000 | 1.848.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 1.730.400 | 1.730.400 |
| 83.6 | | f- Pozo absorvente de 2,50 x 3,00m de profundidad | Unidad | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.224.800 | 2.224.800 |
| 84 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado- Obras complementarias | Unidad | 1 | | 19.042.800 | | 20.873.000 | | 22.915.440 |
| 84.1 | | a- Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso de cascotes. | Metros cuadrados | 40 | 46.200 | 1.848.000 | 50.500 | 2.020.000 | 49.440 | 1.977.600 |
| 84.2 | | b- Placa separadora entre mingitorios | Unidad | 2 | 294.000 | 588.000 | 320.000 | 640.000 | 309.000 | 618.000 |
| 84.3 | | c- Limpieza y profundización de pozo de agua, incluye brocal 0,30m de ladrillos prensados y tapa de Hormigón Armado | Unidad Medida Global | 1 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.475.000 | 2.475.000 | 2.472.000 | 2.472.000 |
| 84.4 | | d- Provisión y colocación de tanque elevado de agua de fibra de vidrio de 1.000 litros, con base de estructura metálica de altura de altura de 5 metros. Incluye accesorios y bomba sumergible. | Unidad | 1 | 4.368.000 | 4.368.000 | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.944.000 | 4.944.000 |
| 84.5 | | e- Bomba de agua en corriente continua (1HP). Incluye 4 paneles solares, bomba de agua con controlador y accesorios. | Unidad Medida Global | 1 | 9.408.000 | 9.408.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 12.360.000 | 12.360.000 |
| 84.6 | | f- Extensión de cañería de abastecimiento de agua corriente entre tanque y bloque sanitario con PVC soldable de 1". | Metro lineal | 40 | 13.020 | 520.800 | 13.950 | 558.000 | 13.596 | 543.840 |
| 85 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 60 | 5.880 | 352.800 | 6.300 | 378.000 | 6.180 | 370.800 |
| | | | | | | **280.263.421** | | **307.328.270** | | **289.070.253** |

Abg. Eva Lapierre
Jefa de la U.O.C.
Gobernación - Itapúa