Municipalidad de Itape

ANEXO "A" al Informe de Evaluacion
Llamado: LCO 01/2015 CONSTRUCCION DE OBRAS CON FONDOS DEL FONACIDE

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

OBRA 1: Construcción de aula (sala de informática), tipo 5,80 x 6,80 en el Colegio Nacional Loma Jhovy.			Oferente: Larramendia Construcciones			
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1		Preparación de la obra				
		limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	4.000	254.800
		Replanteo	M2	63,70	7.000	445.900
2		Excavación y carga de Cimiento de PBC	Ml	14,00	250.000	3.500.000
3		Estructura de H°A°				
		Vigas y dado de H°A°	M3	0,80	1.950.000	1.560.000
		Encadenados de H°A°	M3	2,20	1.750.000	3.850.000
4	72131601-9999	Muro de nivelación				
		De 30 cm	M2	7,50	120.000	900.000
		De 45 cm	M2	3,60	170.000	612.000
		De 60 cm	M2	0,60	225.000	135.000
5		Relleno y apisonado de interiores	M3	31,00	90.000	2.790.000
6		Aislación asfáltica de pared	M2	6,40	60.000	384.000
7		Muro de elevación				
		De 15 cm para revocar	M2	3,40	72.000	244.800
		De 30 cm visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50	120.000	4.140.000
		De 30 cm visto una cara de ladrillos comunes	M2	13,50	128.000	1.728.000
		De 15 cm visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30	70.000	2.401.000
8		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (dos hiladas)	Ml	12,00	15.000	180.000
9		Pilares de 0,45 x 0,45 visto para corredor	Ml	6,60	150.000	990.000
10		Techo				
		Tejas y Tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	190.000	17.195.000
		Viga de madera y planchuela en galeria	Glob	1,00	1.250.000	1.250.000
11		Revoques				
		De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30	23.000	1.478.900
		De viga cumbrera	M2	10,30	25.000	257.500
12		Contrapiso de cascote	M2	58,00	28.000	1.624.000
13		Piso de Baldosa calcárea	M2	58,00	65.000	3.770.000
14		Zócalo Calcárea	Ml	34,00	18.500	629.000
15		Abertura de madera, puerta de madera 1,20 x 2,10	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000
16		Abertura de metal, Ventana tipo Balancines	M2	6,80	430.000	2.924.000
		Rejas en puerta y ventanas	M2	6,40	330.000	2.112.000
17		Alfeizar de ventana, 1:3 (cemento arena)	Ml	5,00	12.500	62.500
18		Pinturas				
		De pared a la cal	M2	64,30	15.000	964.500
		De pilares con antimoho incoloro	M2	11,90	15.000	178.500
		De viga cumbrera a la cal	M2	10,30	17.000	175.100
		De aberturas metálicas	M2	6,80	25.000	170.000
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30	15.000	1.669.500
		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50	25.000	2.262.500
		De abertura de madera con barniz	M2	5,50	20.000	110.000
19		Carteles, 0,70 x 100	Unidad	1,00	700.000	700.000
20		Vidrios dobles	M2	6,80	100.000	680.000
21		Desagüe pluvial, canaleta de bajada N° 26 – desarrollo 33cm	ml	23,00	60.000	1.380.000
22		Instalación Eléctrica	Glob	1,00	3.100.000	3.100.000
23		Artefactos electricos	Glob	1,00	2.600.000	2.600.000
24		Pizarrones	Unidad	1,00	800.000	800.000
25		Limpieza final	Glob	1,00	450.000	450.000
TOTAL OBRA 1						72.158.500

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ • INTENDENCIA •

Edgar René Dietrich
Secretario General
Municipalidad Itapé

OBRA 2: Construcción de pista multiuso en el Colegio Nacional Itapé Jhugua.			Oferente: Larramendia Construcciones			
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO	M2	620,00	2.500	1.550.000
2	72131601-005	MURO DE BORDE DE LADRILLO DE 30	MI	100,00	30.000	3.000.000
3	72131601-009	CONTRAPISO DE CASCOTE	MI	620,00	12.000	7.440.000
4	72131601-009	PISO DE HORMIGON DE 10 CM ESPESOR	M2	620,00	58.000	35.960.000
5	72131601-012	MARCACION DE PISTA	Glob	1,00	800.000	800.000
6	72131601-015	CAMBIO DE MASTIL	Unidad	1,00	500.000	500.000
7	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Glob	1,00	200.000	200.000
		TOTAL OBRA 2				49.450.000

OBRA 3: Reparaciones varias en la Escuela Básica Nº Canuta Benítez de la Compañía Cerro Guy			Oferente: Larramendia Construcciones			
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-009	CARPETA DE NIVELACION	M2	192,00	15.000	2.880.000
2	72131601-009	COLOCAR PISO	M2	192,00	75.000	14.400.000
3	72101607-005	ZOCALO	ML	158,00	15.000	2.370.000
4	72131601-008	ARREGLO DE PARED ENVARILLADO	GLOB	1,00	600.000	600.000
5	72131601-010	CAMBIO DE VENTANA X BALANCIN	UNID	7,00	500.000	3.500.000
6	72131601-010	ARREGLO DE PUERTAS	UNID	5,00	400.000	2.000.000
7	72131601-012	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	582,00	17.000	9.894.000
8	72131601-012	PINTURA DE TECHO	M2	152,00	24.000	3.648.000
9	72131601-012	PINTURA ABERTURAS	UNID	12,00	100.000	1.200.000
		TOTAL OBRA 3				40.492.000

OBRA 4: Construcción de Lumínica para la cancha de la Escuela Básica Nº 5306 Hna. María Felicia Guggiari de la Compañía Potrero Ramírez.			Oferente: Larramendia Construcciones			
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72102201-011	COLUMNA DE HORMIGON ARMADO	UNID	6,00	700.000	4.200.000
2	72131601-001	REFLECTORES DE 400 W	UNID	6,00	600.000	3.600.000
3	72131601-001	CABLE PREENSAMBLADO DE 16 MM	ML	100,00	35.000	3.500.000
4	72131601-001	LLAVE TM PARA REFLECTORES	UNID	3,00	100.000	300.000
		TOTAL OBRA 4				11.600.000

OBRA 5: Reparaciones varias en el Colegio Nacional Loma Jhovy			Oferente: Larramendia Construcciones			
Item	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-009	COLOCAR PISO EN AULA	M2	36,00	80.000	2.880.000
2	72131601-009	COLOCAR PISO EN GALERIA	M2	36,00	80.000	2.880.000
3	72101607-005	ZOCALO	M/L	52,00	22.000	1.144.000
4	72131601-009	ARREGLO DE PISO EN PATIO	M2	28,00	36.000	1.008.000
5	72131601-008	ARREGLO DE PARED ENVARILLADO	M2	41,00	55.000	2.255.000
6	72131601-010	CAMBIO DE VENTANA X BALANCIN	UNID	8,00	450.000	3.600.000
7	72131601-010	ARREGLO DE PUERTAS	UNID	5,00	300.000	1.500.000
8	72131601-012	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	600,00	15.000	9.000.000
9	72131601-012	PINTURA DE TECHO	M2	252,00	26.000	6.552.000
10	72131601-013	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GLOB	1,00	300.000	300.000
		TOTAL OBRA 5				31.119.000

TOTAL GENERAL	204.819.500

MUNICIPALIDAD DE ITAPÉ • INTENDENCIA •