ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRÍGUEZ						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131601-013	Construcción de Pavimento Petreo Tipo Empedrado, Pavimento de H°A° en Playa de Maniobras y Estacionamiento	Gl	1	354.490.160	354.490.160
TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Trabajos de relevamiento planialtimetrico, para definición de pendientes y cotas de circulación. Entrega de planos en formato AUTOCAD del relevamiento planialtimetrico	m²	2320	2.333	5.412.560
PERFILADO, COMPACTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO Y PAVIMENTO DE H°A°						
1.2		Limpieza de bolsones, relleno con material seleccionado y compactación	m³	30	103.680	3.110.400
1.3		Trabajos de perfilado mecanico con definición de pendientes y compactación	m²	1900	3.240	6.156.000
1.4		Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado, sobre colchón de arena lavada h=15cm (conforme a detalle en plano)	m²	1900	55.080	104.652.000
1.5		Enripiado con rechazo de cantera (fino) y compactación mecánica	m²	1900	3.240	6.156.000
1.6		Construccion de cordon de H° prefabricado 15x30x50	ml	430	45.360	19.504.800
1.7		Construccion de sello de hormigon pobre Fck= 100Kgr/cm2, esp. 5cm	m²	420	51.840	21.772.800
1.8		Construcción de pavimento de H°A° Fck=240Kg/cm2, esp. 20cm, con malla Ø8mm c/20cm, pasador de varilla lisa Ø16mm long. 1m c/ 1m, mitad engrasada	m²	420	324.000	136.080.000
1.9		Viga de Borde H°A° Fck=240 Kg/cm2, 20x40cm	m³	3,8	3.888.000	14.774.400

José Rodríguez Sánchez
Jefe Dpto. de Llamados a
Contrataciones y Adquisiciones - UO
ANNP

ALCANTARILLADO DE H°A° TUBULAR EN ACCESO A ESTACIONAMIENTO FRONTAL						
1.10		Provisión y colocación de caño tubular de Ø80cm con campana	ml	6	842.400	5.054.400
1.11		Construcción de cabeceras y plataformas de alcantarillas de H°A°	m^3	6	2.592.000	15.552.000
1.12		Relleno de terraplen con suelo seleccionado y compactado	m^3	15	129.600	1.944.000
1.13		Construcción de pavimento de empedrado sobre colchon de arena de 15cm, enripiado y compactado	m^2	60	58.320	3.499.200
1.14		Provisión y colocación de cordon de H°	ml	20	51.840	1.036.800
1.15		Limpieza, mejoramiento de base, compactado y esparcido de piedra triturada 4ta., en estacionamiento frontal	m^2	1100	4.536	4.989.600
TRABAJOS FINALES						
1.16		Limpieza final y retiro de materiales exedentes	Global	1	4.795.200	4.795.200
					PRECIO TOTAL DE LA OFERTA G.	354.490.160

José Rodriguez Sánchez
Jefe Dpto. de Llamados a
Contrataciones y Adquisiciones - UOC
ANNP

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ - INGENIERO CIVIL						
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)**	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**
1	72131701-002	Construcción de Pavimento Petreo Tipo Empedrado, Pavimento de H°A° en Playa de Maniobras y Estacionamiento	GI	1		
TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1		Trabajos de relevamiento planialtimetrico, para definición de pendientes y cotas de circulación. Entrega de planos en formato AUTOCAD del relevamiento planialtimetrico	m²	2320	1.350	3.132.000
PERFILADO, COMPACTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PETREO Y PAVIMENTO DE H°A°						
1.2		Limpieza de bolsones, relleno con material seleccionado y compactación	m³	30	78.300	2.349.000
1.3		Trabajos de perfilado mecanico con definición de pendientes y compactación	m²	1900	4.725	8.977.500
1.4		Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado, sobre colchón de arena lavada h=15cm (conforme a detalle en plano)	m²	1900	47.250	89.775.000
1.5		Enripiado con rechazo de cantera (fino) y compactación mecánica	m²	1900	3.510	6.669.000
1.6		Construcción de cordon de H° prefabricado 15x30x50	ml	430	43.200	18.576.000
1.7		Construcción de sello de hormigon pobre Fck= 100Kgr/cm2, esp. 5cm	m²	420	52.650	22.113.000
1.8		Construcción de pavimento de H°A° Fck=240Kg/cm2, esp. 20cm, con malla O8mm c/20cm, pasador de varilla lisa O16mm long. 1m c/ 1m, mitad engrasada	m²	420	371.250	155.925.000
1.9		Viga de Borde H°A° Fck=240 Kg/cm2, 20x40cm	m³	3,8	1.620.000	6.156.000
ALCANTARILLADO DE H°A° TUBULAR EN ACCESO A ESTACIONAMIENTO FRONTAL						
1.10		Provisión y colocación de caño tubular de O80cm con campana	ml	6	945.000	5.670.000
1.11		Construcción de cabeceras y plataformas de alcantarillas de H°A°	m³	6	1.755.000	10.530.000
1.12		Relleno de terraplen con suelo seleccionado y compactado	m³	15	52.650	789.750
1.13		Construcción de pavimento de empedrado sobre colchon de arena de 15cm, enripiado y compactado	m²	60	54.000	3.240.000
1.14		Provisión y colocación de cordon de H°	ml	20	43.200	864.000
1.15		Limpieza, mejoramiento de base, compactado y esparcido de piedra triturada 4ta., en estacionamiento frontal	m²	1100	17.550	19.305.000
TRABAJOS FINALES						
1.16		Limpieza final y retiro de materiales exedentes	Global	1	2.025.000	2.025.000
					PRECIO TOTAL DE LA OFERTA G.	356.096.250

José Rodríguez Sánchez
Jefe Dpto. de Llamados a Contrataciones y Adquisiciones - UOC
ANNP