UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL

item	Codigo				Arq. Carlos López Dose	
			UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	72131601-9997	DESCRIPCION DE RUBROS				
1.1		CARTEL DE OBRA	UN.	1	800.000	800.000
1.2		MARCACION Y REPLANTEO	M2	257	2.000	514.000
1.3		DEMOLICION DE PISO Y ZOCALO CERAMICO EXISTENTE	M2	197	8.000	1.576.000
1.4		DEMOLICION DE PAREDES DE LADRILLOS EXISTENTES	M2	48	10.000	480.000
1.5		DEMOLICION DE PAREDES DE YESO ACARTONADO EXISTENTE	M2	46,5	10.000	465.000
1.6		DEMOLICION DE AZULEJOS DE S.S.H.H.	M2	33	15.000	495.000
1.7		DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS DE MADERA	UN.	7	60.000	420.000
1.8		DESMONTE DE ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO Y ALUMINIO	Global	Global	300.000	300.000
1.9		DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS EXISTENTE	Global	Global	200.000	200.000
1.10		RAPARACION DE TECHO METALICO	Global	Global	1.500.000	1.500.000
1.11		CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS 0.15	M2	126,4	90.000	11.376.000
1.12		DINTELADO Y ENVARILLADO DE MAMPOSTERIA	M.L.	63	17.000	1.071.000
1.13		ENCADENADO SUPERIOR DE H°A° p/ asiento de estructura de techo	M.L.	28	125.000	3.500.000
1.14		TECHO c/ estructura de perfiles, chapas trapezoidales y membrana aislante.	M2	87,2	165.000	14.388.000
1.15		INSTALACION ELECTRICA NUEVA Y REACONDICIONAMIENTO DE EXISTENTE	Global	Global	9.800.000	9.800.000
1.16		REVOQUE DE PAREDES INTERIORES	M2	129,5	35.000	4.532.500
1.17		REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES CON HIDROFUGO	M2	98	35.000	3.430.000
1.18		CARPETA ALISADA CEMENTICIA P/ base de piso de ceramico)	M2	197	25.000	4.925.000
1.19		PROVISION Y COLOCACION DE GUARDAS DE PORCELANATO EN PISO EXISTENTE	M.L.	96	60.000	5.760.000
1.20		PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO TIPO PI 5	M2	197	87.000	17.139.000
1.21		REVESTIMIENTO DE AZULEJOS TIPO PISO- PARED EN BAÑO	M2	53	95.000	5.035.000
1.22		REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION SANITARIA (agua y desague de baño)	Global	Global	2.000.000	2.000.000
1.23		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS NUEVOS	Global	Global	3.000.000	3.000.000
1.24		PROVISION Y COLOCACION DE MESADA DE GRANITO Y LAVABO EN BAÑO	Global	Global	3.000.000	3.000.000
1.25		PROVISION Y COLOCACION DE BOX (aluminio y vidrio) DE DUCHA (agua fria y caliente)	Global	Global	4.500.000	4.500.000
1.26		CIELORRASO DE YESO CON BUÑA Y JUNTA DE DILATACION	M2	129,6	100.000	12.960.000
1.27		PROVISION Y COLOCACION DE MARCO DE LAPACHO p/ puerta de 1.50x2.10 2 hojas)	UN.	2	500.000	1.000.000
1.28		PUERTA TIPO TABLERO DE MADERA 1.50 x 2.10 2 HOJAS	UN.	2	1.300.000	2.600.000
1.29		PUERTAS PLACAS DE CEDRO DE 0.80 x 2.10 (incluye fichas, cerradura, contramarco)	UN.	7	700.000	4.900.000
1.30		VENTANAS DE VIDRIO TEMPLADO C/ PERFILERIA DE ALUMINIO	M2	7,4	700.000	5.180.000
1.31		PUERTA DE BLINDEX de 2.20 x 2.10 (salida a terraza)	M2	4,62	800.000	3.696.000
1.32		MUEBLE DE MELAMINA BAJO MESADA EN BAÑO	M.L.	2,8	1.000.000	2.800.000
1.33		PULIDO DE PISO DE GRANITO EXISTENTE	M2	142	6.000	852.000
1.34		CANALETAS Y BAJADAS PLUVIALES	M.L.	68	60.000	4.080.000
1.36		REVESTIMIENTO DE PAREDES EXTERIORES CON PINTURA TEXTURADA TIPO RUSTICO	M2	32	36.000	1.152.000
1.37		ENDUIDO DE PAREDES INTERIORES	M2	96	15.000	1.440.000
1.38		PINTURA DE PAREDES INTERIORES AL LATEX ACRILICO	M2	484	12.000	5.808.000
1.39		PINTURA DE PAREDES EXTERIORES (fachada lado calle Ytororo, calle Luis Soto y estacionamiento interno- planta alta y baja)	M2	1116	12.000	13.392.000
1.40		PINTURA DE CIELORRASO DE YESO	M2	249	15.000	3.735.000
1.41		PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA	M2	46,8	25.000	1.170.000
1.42		PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS LUMINICOS (lamparas LED y bajo consumo)	Global	Global	4.000.000	4.000.000
1.43		Provisión y Colocación de Letrero con letras de molde con luces led	Global	Global	6.000.000	6.000.000
		SUB TOTAL 1				**174.971.500**

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

item	Codigo		Capacidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
2	72131601-001	Descripción	GL	1		
2.1		Instalación Tubo Fluorescentes	40w	25	10.000	250.000
2.2		Instalación de Artefactos de Lámpara Fluorescentes con Reactancia electrónica	2 x 40w	90	80.000	7.200.000
2.3		Instalación de Artefactos de Lámpara Fluorescentes con Reactancia electrónica para	1 x 40w	20	70.000	1.400.000
2.4		Instalación de Lámpara Incandescentes	40w	100	6.000	600.000
2.5		Instalación de Toma Corriente Anti Explosivo de tres canales		65	120.000	7.800.000
2.6		Instalación de Tomas de Corrientes Externo		20	21.000	420.000
2.7		Instalación de Tablero Metálico con sus respectivas Protecciones	60 x 1 x 32	4	1.700.000	6.800.000
2.8		Instalación de Tablero Metálico con sus respectivas Protecciones	40 x 20 x 50	4	1.220.000	4.880.000
2.9		Instalación de Tablero Metálico con sus respectivas Protecciones	80 x 60 x 25	5	980.000	4.900.000
2.10		Instalación de Lámpara Incandescentes	100 w	50	57.600	2.880.000
2.11		Equipo Completo de Lamp. Fluoresc. Con Reactancia Electrónica.	1 x 20w	10	62.000	620.000
2.12		Instalación de Artefacto de iluminación Tipo Vela		2	250.000	500.000
2.13		Instalación de Lámpara Incandescentes de bajo consumo	100w	30	64.000	1.920.000
2.14		Instalación de Reflectores	400w	5	456.000	2.280.000
2.15		Instalación de conductores multifilares para dividir en Circuitos las oficinas planta alta.	4mm2	2000	3.000	6.000.000
2.16		Instalación de conductores multifilares para líneas seccionales.	6mm2	1500	6.500	9.750.000
2.17		Instalación de conductores multifilares para líneas Principales.	10mm2	600	7.500	4.500.000
2.18		Instalación de conductores multifilares NYY para línea Principal.	95mm2	200	50.000	10.000.000
SUB TOTAL 2						**72.700.000**
TOTAL GENERAL						***247.671.500***

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú