# MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

## INTENDENCIA MUNICIPAL

Creado por Ley Nº 4.322/2011, Promulgada el 26 /05 /2.011

Departamento de Alto Paraná - Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

## LOC: CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESC. BAS. Nº 1.318 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE TAVAPY. ID Nº 316.335

| Nº | Descripción | Cant. | Un | P.Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Trabajos preliminares*** | | | | |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno | 125,00 | M2 | 5.000 | 625.000 |
| 1.2 | Replanteo | 125,00 | M2 | 6.500 | 812.500 |
| 1.3 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 24,00 | M3 | 330.000 | 7.920.000 |
| 1.4 | Cartel de Obra | 1,00 | UN. | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 2 | ***Estructura de H°A°*** | | | | - |
| 2.1 | Vigas y dado de H° A° | 1,60 | M3 | 1.950.000 | 3.120.000 |
| 2.2 | Encadenados de H° A° inferior e superior | 4,00 | M3 | 1.950.000 | 7.800.000 |
| 2.3 | Viga de HºAº en galería | 0,90 | M3 | 1.950.000 | 1.755.000 |
| 3 | **Muros de nivelación :** | | | | - |
| 3.1 | De 0,45 cm. | 6,00 | M2 | 175.000 | 1.050.000 |
| 3.2 | De 0,30 cm. | 14,00 | M2 | 175.000 | 2.450.000 |
| 3.3 | De 0,60 cm. | 1,00 | M2 | 200.000 | 200.000 |
| 3.4 | Relleno y apisonado de interiores | 47,00 | M3 | 130.000 | 6.110.000 |
| 4 | **Aislación asfáltica :** | | | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | De paredes | 11,50 | M2 | 70.000 | 805.000 |
| 5 | **Muros de elevación :** | | | | - |
| 5.1 | De 0,30 para revocar | 7,00 | m2 | 120.000 | 840.000 |
| 5.2 | De 0,15 para revocar | 7,00 | M2 | 75.000 | 525.000 |
| 5.3 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | 52,00 | M2 | 120.000 | 6.240.000 |
| 5.4 | De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | 15,00 | m2 | 120.000 | 1.800.000 |
| 5.5 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | 70,00 | m2 | 75.000 | 5.250.000 |
| 5.6 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | 25,00 | ML. | 17.000 | 425.000 |
| 6 | **Pilares :** | | | | - |
| 6.1 | De 0,45 x 0,45 visto para corredor ;rellenado con HºAº | 11,50 | ml | 190.000 | 2.185.000 |
| 7 | **Techo :** | | | | - |
| 7.1 | De tejas españolas, con tejuelon de 1era, tirante de HºAº con isolant 5mm | 190,00 | M2 | 287.000 | 54.530.000 |
| 8 | **Revoques :** | | | | - |
| 8.1 | De paredes interior y exterior a una capa | 135,00 | M2 | 62.000 | 8.370.000 |
| 8.2 | De viga cumbrera de H° A° | 20,00 | M2 | 55.000 | 1.100.000 |
| 8.3 | Contrapiso de H° de cascotes | 125,00 | M2 | 22.000 | 2.750.000 |
| 8.4 | Piso cerámico de 1era color a definir por fiscalización | 125,00 | M2 | 42.000 | 5.250.000 |
| 8.5 | Zócalo | 67,00 | ML | 40.000 | 2.680.000 |
| 8.6 | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común | 55,00 | M2 | 80.000 | 4.400.000 |
| 9 | **Aberturas de madera :** | | | | - |
| | Puerta tablero de 1,20 x 2,10 | 2,00 | M2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 10 | **Aberturas metálicas :** | | | | - |
| | Ventanas tipo balancines | 14,00 | M2 | 320.000 | 4.480.000 |

MUNICIPALIDAD DE ITAPY
UGC
ALTO PARANA PARAGUAY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Alfeizar de ventanas :** | | | | - |
| | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | 10,00 | ml | 20.000 | 200.000 |
| 12 | **Pinturas :** | | | | - |
| 12.1 | De paredes a la cal | 129,00 | M2 | 22.000 | 2.838.000 |
| 12.2 | De pilares vistos con anti moho incoloro | 20,00 | M2 | 22.000 | 440.000 |
| 12.3 | De viga cumbrera a la cal | 19,00 | M2 | 22.000 | 418.000 |
| 12.4 | De aberturas con pintura sintética | 14,00 | M2 | 25.000 | 350.000 |
| 12.5 | De ladrillos vistos con anti moho incoloro | 175,00 | M2 | 22.000 | 3.850.000 |
| 12.6 | De maderamen y tejuelones con barniz | 167,00 | M2 | 22.000 | 3.674.000 |
| 12.7 | De abertura de madera con barniz | 11,00 | M2 | 25.000 | 275.000 |
| 12.8 | Vidrios dobles | 14,00 | M2 | 170.000 | 2.380.000 |
| 13 | **Desagüe Pluvial** | | | | - |
| 13.1 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | 45,00 | ML | 100.000 | 4.500.000 |
| 13.2 | Instalación eléctrica | 1,00 | GL | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 13.3 | Artefactos eléctricos | 1,00 | GL | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 14 | **Mobiliarios :** | | | | - |
| 14.1 | Pizarrones | 2,00 | **UN.** | 1.300.000 | 2.600.000 |
| 15 | **Limpieza final** | 1,00 | GL | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | **Total Gs** | | | | **181.997.500** |

**FIRMA DE LA RESPOSABLE DE LA UOC**

MUNICIPALIDAD DE LAVALLE
DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN
U O C
ALTO PARANÁ PARAGUAY