MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA

Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____ 8759/20

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 09/2023 COSTRUCCION DE BAÑO RURAL DE 2,55 X 4,00. CON TECHO DE ZINC." ID 435322

SILVA & ASOCIADOS PROFESIONAL CONSULTING. RUC Nº 3492838-3. Propiedad del Sr. ALBERTO SILVA TORALES CON C.I. N° 3.492.838

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UN	Precio UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Vallado de Obras	10,20	m²	148.500	1.514.700
2	Cartel de Obras	1,00	un	1.336.500	1.336.500
3	Limpieza y preparación del terreno	10,20	m²	61.380	626.076
4	Replanteo	10,20	m³	5.940	60.588
5	Excavación y Carga de Cimiento de P B C	2,20	m³	524.700	1.154.340
6	Encadenados de H°A°	0,54	m³	2.277.000	1.229.580
7	Muro de nivelación de 0,30 m. armado con 4Ø6 mm	5,50	m²	148.500	816.750
8	Relleno y apisonado de interiores	1,50	m³	79.200	118.800
9	Aislación asfáltica: de paredes	8,23	m²	39.600	325.908
10	Muros de elevación de o,15 m.visto 1 C.	56,10	m²	118.800	6.664.680
11	Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	5,00	ml	39.600	198.000
12	Techo: de chapas metálicas	17,00	m²	227.700	3.870.900
13	Revoque	112,20	m²	49.500	5.553.900
14	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	16,60	m²	49.500	821.700
15	Piso alisado de cemento con color	16,60	m²	108.900	1.807.740
16	Guarda obra alisado de cemento, 0,60 m de ancho	9,30	ml	89.100	828.630
17	Puerta madera 0,70 x 2,10 m.	2,00	un	1.534.500	3.069.000
18	Puerta madera 0,60 x 1,60 m.	3,00	un	643.500	1.930.500
19	Ventanas tipo balancín de 0,60 x 0,40	2,00	un	178.200	356.400
20	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento: arena)	4,00	ml	39.600	158.400

21	Pinturas de paredes al látex	89,00	m²	49.500	4.405.500
22	Pinturas de abertura metálicas con pintura sintética	2,00	un	39.600	79.200
23	Pinturas de abertura de madera al barniz	11,80	m²	29.700	350.460
24	Vidrios dobles de 3mm	0,50	m²	178.200	89.100
25	Instalación Eléctrica: acometida	25,00	ml	29.700	742.500
26	Instalación Eléctrica: Tablero Seccional	1,00	un	1.336.500	1.336.500
27	Instalación Eléctrica: Bocas de luces y tomas	3,00	un	89.100	267.300
28	Instalación Eléctrica: Equipo fluorescente 1x20 W	3,00	un	118.800	356.400
29	Instalación Sanitaria: Instalación de agua corriente en baño para tres inodoros, dos lavatorios y 3 mingitorio	8,00	un	247.500	1.980.000
30	Desagüe cloacal en baño para tres inodoros, dos lavatorios y 3 mingitorio	8,00	un	198.000	1.584.000
31	Rejilla de piso sifonada de 15x15	3,00	m²	247.500	742.500
32	Registro cloacal 60x60	1,00	un	544.500	544.500
33	Instalación lavatorios con pedestal	2,00	un	346.500	693.000
34	Inodoros con cisterna alta	3,00	un	415.800	1.247.400
35	Provisión e Instalación de Mingitorios	3,00	un	425.700	1.277.100
36	Griferías tipo fv y accesorios	5,00	un	148.500	742.500
37	Espejos con marco de aluminio	4,00	m²	247.500	990.000
38	Cámara séptica (1,15 x 1,90)	1,00	un	5.445.000	5.445.000
39	Pozo ciego (Ø2,00 x h=2,50)	1,00	un	3.465.000	3.465.000
40	Revestimientos de Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20 m.	23,00	m²	108.900	2.504.700
41	Limpieza Final	1,00	un	990.000	990.000
Total					**62.275.752**

NELSON DARIO OCAMPO BENITEZ
Responsable de UOC