MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratacion Directa Nº 02/2015 "Construccion de un SS HH diferenciado (2,55 x 4,00) y un SS HH diferenciado (4,40 x 6,15) ID Nº 285529

Código de Catalogo	Concepto	Unidad	Cantidad	Construcciones "El Oportuno" de Daniel Galeano Godoy		Villser Comercial de Carlos Marcelino Chavez Mendoza		MLF Proyectos y Construcciones de Maria Liz Fleitas	
				P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
	Esc. Bas. Nº 48 "Dr. Victor Boettner" (2,55 x 4,00)								
	Preparación de la Obra								
	c- Replanteo	m^2	7,6	5.000	38.000	5.000	38.000	6.000	45.600
	Excavación y carga de cimiento de PBC	m^3	2,2	400.000	880.000	300.000	660.000	300.000	660.000
	Estructura de Hº Aº								
	d-Encadenados de Hº Aº (0,11 x 0,27)	m^3	0,54	2.000.000	1.080.000	1.000.000	540.000	1.000.000	540.000
	Muros de nivelación h=30								
	b-De 0,30 cm.	m^2	5,5	135.000	742.500	115.000	632.500	150.000	825.000
	Relleno y Compactación	m^3	1,5	90.000	135.000	90.000	135.000	100.000	150.000
	Aislación asfáltica de Muros								
	a-De 0,15-Horizontal	m^2	8,23	50.000	411.500	15.000	123.450	80.000	658.400
	Muros de elevación								
	b-De 0,15 para revocar	m^2	20,5	70.000	1.435.000	62.000	1.271.000	70.000	1.435.000
	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	35,6	80.000	2.848.000	65.000	2.314.000	70.000	2.492.000
	Techo								
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	17	220.000	3.740.000	190.000	3.230.000	250.000	4.250.000
	Revoques								
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	75	36.000	2.700.000	16.500	1.237.500	20.000	1.500.000
	Contrapiso de Hº de cascotes	m^2	16,6	25.000	415.000	65.000	1.079.000	30.000	498.000
	Piso de baldosas calcáreas	m^2	16,6	75.000	1.245.000	66.000	1.095.600	60.000	996.000
	Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 ancho	ml	14	60.000	840.000	12.000	168.000	20.000	280.000
	Aberturas de madera								
72131601-9987	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	2	800.000	1.600.000	105.000	210.000	600.000	1.200.000
	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	un	3	400.000	1.200.000	90.000	270.000	200.000	600.000
	Aberturas metálicas								
	b- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	un	2	150.000	300.000	240.000	480.000	70.000	140.000
	Alfeizar de ventanas								
	c- Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,5	50.000	625.000	8.500	106.250	10.000	125.000
	Pinturas								
	a- De paredes revocadas interior a la cal	m^2	40	10.000	400.000	9.000	360.000	10.000	400.000
	b- De techos, maderamen y tejuelones con barniz	m^2	17	30.000	510.000	18.000	306.000	17.000	289.000
	c- De aberturas de maderas con barniz	m^2	8,5	30.000	255.000	25.000	212.500	20.000	170.000
	d- Pintura exterior con silicona	m^2	35,6	25.000	890.000	15.000	534.000	15.000	534.000
	e- Balancines	un	2	30.000	60.000	15.000	30.000	10.000	20.000
	Revestimientos								
	a- Azulejos de 0,15x0,15 cms. H=1,20	m^2	23	75.000	1.725.000	60.000	1.380.000	50.000	1.150.000
	Vidrios dobles	m2	3,36	150.000	504.000	100.000	336.000	100.000	336.000
	Instalación eléctrica	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Instalación sanitaria	gl	1	1.500.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	1.600.000	1.600.000
	a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	gl	1	3.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000
	b- Cámara séptica tipo 3 de 2,00x5,00	un	1	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	13.000.000	13.000.000
	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	un	1	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
	Limpieza Final	m2	27	20.000	540.000	5.000	135.000	5.000	135.000
	SUB TOTAL				**35.119.000**		**39.883.800**		**50.029.000**

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 - 3

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratacion Directa Nº 02/2015 "Construccion de un SS HH diferenciado (2,55 x 4,00) y un SS HH diferenciado (4,40 x 6,15) ID Nº 285529

Código de Catalogo	Concepto	Unidad	Cantidad	Construcciones "El Oportuno" de Daniel Galeano Godoy		Villser Comercial de Carlos Marcelino Chavez Mendoza		MLF Proyectos y Construcciones de Maria Liz Fleitas	
				P.Unitario	P. Total	P.Unitario	P. Total	P.Unitario	P. Total
	Colegio Nacional "San Roque" (4,40 x 6,15)								
	Preparación de la Obra								
	b-Limpieza y preparación del terreno	m^2	27,1	5.000	135.500	5.000	135.500	4.000	108.400
	c- Replanteo	m^2	27,1	5.000	135.500	8.000	216.800	6.000	162.600
	Excavación y carga de cimiento de PBC	m^3	10	400.000	4.000.000	300.000	3.000.000	300.000	3.000.000
	Estructura de Hº Aº								
	d-Encadenados de Hº Aº	m^3	2,4	2.000.000	4.800.000	1.100.000	2.640.000	1.000.000	2.400.000
	Muros de nivelación								
	b-De 0,30 cm.	m^2	12,2	135.000	1.647.000	115.000	1.403.000	100.000	1.220.000
	Relleno y apisonado de interiores	m^3	8,5	90.000	765.000	90.000	765.000	90.000	765.000
	Aislación asfáltica								
	a-De paredes	m^2	5,3	50.000	265.000	8.000	42.400	60.000	318.000
	Muros de elevación								
	b-De 0,15 para revocar	m^2	55	70.000	3.850.000	62.000	3.410.000	60.000	3.300.000
	e-De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m^2	48	80.000	3.840.000	65.000	3.120.000	60.000	2.880.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada (2 hiladas)	ml	20	40.000	800.000	12.000	240.000	10.000	200.000
	Techo								
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m^2	43	220.000	9.460.000	190.000	8.170.000	190.000	8.170.000
	Revoques								
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m^2	162	36.000	5.832.000	16.500	2.673.000	15.000	2.430.000
	Contrapiso de Hº de cascotes	m^2	22	25.000	550.000	32.000	704.000	30.000	660.000
	Piso de baldosas calcáreas	m^2	22	75.000	1.650.000	66.000	1.452.000	60.000	1.320.000
	Zócalo calcáreo	ml	2,6	20.000	52.000	22.000	57.200	20.000	52.000
	Aberturas de madera								
	a- Puerta Tablero	m^2	5,04	500.000	2.520.000	450.000	2.268.000	400.000	2.016.000
	b- Para boxes enchapados con formica	un	5	400.000	2.000.000	360.000	1.800.000	350.000	1.750.000
	Aberturas metálicas								
	b- Ventanas tipo balancines	m^2	3,36	300.000	1.008.000	240.000	806.400	240.000	806.400
	Alfeizar de ventanas								
	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	ml	7	70.000	490.000	11.000	77.000	10.000	70.000
	Pinturas								
	a- De paredes a la cal	m^2	66	15.000	990.000	9.000	594.000	8.000	528.000
	d- De aberturas de madera con barniz sintético	m^2	10,1	30.000	303.000	18.000	181.800	16.000	161.600
	f- de aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	3,36	30.000	100.800	25.000	84.000	20.000	67.200
	g- De ladrillos vistos con anti moho incoloro	m^2	48	25.000	1.200.000	15.000	720.000	13.000	624.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	m^2	43	30.000	1.290.000	15.000	645.000	13.000	559.000
	Revestimientos								
	a- Azulejos de 0,15x0,15 cms.	m^2	97,5	75.000	7.312.500	60.000	5.850.000	50.000	4.875.000
	Vidrios dobles	m^2	3,36	150.000	504.000	100.000	336.000	100.000	336.000
	Instalación eléctrica	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000
	Instalación sanitaria	gl	1	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
	a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	gl	1	4.500.000	4.500.000	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
	b- Cámara séptica tipo 3 de 2,00x5,00	un	1	1.500.000	1.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	un	1	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
	Limpieza Final	m^2	27	25.000	675.000	10.000	270.000	5.000	135.000
	SUB TOTAL				69.175.300		74.661.100		70.014.200
	TOTAL GENERAL				104.294.300		114.544.900		120.043.200

72131601-9987

MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

UOC

CP Elizabeth Lorena Sanchez de Vera

Encargada de la UOC