MUNICIPALIDAD DE LA PALOMA DEL ESPIRITU SANTO
Creado por Ley Nº 343 - de 24 de Mayo de 1994
La Paloma del Esp. Santo - Canindeyú - Paraguay
Telefax Nº 0471 237 500 - 0471 237 322

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:Remodelacion Salon Municipal

					JN COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L	
Items	Código de Catalogo	RUBRO	UND	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.0	72131601-002	ALBAÑILERIA				
1.1		**Demolición de Muro 0,15**	m²	50,00	10.000	500.000
1.2		**Demolición de Aberturas**	gl	1,00	250.000	250.000
1.3		**Desmonte de materiales sanitarios**	gl	1,00	150.000	150.000
1.4		**Demolición de revestimientos en sanitarios**	m²	42,00	25.000	1.050.000
1.5		**Excavación**	m3	5,00	45.000	225.000
1.6		**Cimentación Encadenado de H°A°**	m3	2,00	1.580.000	3.160.000
2.0	72131601-005	**Mampostería de nivelación**				
2.1		De ladrillo común 0,30 m	m²	5,00	120.000	600.000
2.2		De ladrillo común 0,45 m	m²	1,50	165.000	247.500
2.3		**Mampostería de elevación**				
2.4		De ladrillo común 0,15 m.	m²	60,00	80.000	4.800.000
2.5		De ladrillo común 0,30 m.	m²	46,00	98.000	4.508.000
2.6		De ladrillo prensado blanco a ala vista 0.15 m	m²	148,00	100.000	14.800.000
3.0	72131601-006	**Aislaciones hidrófugas**				
3.1		Horizontal (0,15 m)	m²	26,00	25.000	650.000
3.2		Horizontal (0,20 m)	m²	65,00	30.000	1.950.000
3.3		Horizontal (0,30 m)	m²	3,50	35.000	122.500
4.0	72131601-004	**Envarillados**				
4.1		Envarillado 2x 6 mm de mamposteria cada 80 cm	ml	50,00	75.000	3.750.000
4.2		Dintel de hormigón prefabricado sobre aberturas	ml	7,00	136.000	952.000
5.0	72131601-010	**Colocación de marcos**				
5.1		Colocación de marcos de madera	un	7,00	250.000	1.750.000
6.0	72131601-009	**Contrapisos en vereda**				
6.1		De cascotes	m²	60,00	20.000	1.200.000
6.2		Carpeta para piso	m²	80,00	25.000	2.000.000
7.0	72131601-008	**Revoques**				
7.1		Interior	m²	120,00	32.000	3.840.000
7.2		Exterior	m²	150,00	35.000	5.250.000
7.3		Mochetas	ml	50,00	45.000	2.250.000
7.4		Baños - Cocina - Lavadero	m²	50,00	32.000	1.600.000
8.0	72131601-003	**Varios**				
8.1		Buñas fachada frontal	ml	126,00	100.000	12.600.000
9.0	72131601-009	**PISOS y ZOCALOS**				
9.1		baños pb masculino, femenino, cantina y cocina	m²	96,00	95.000	9.120.000
9.2		zócalo pb baños y pasillo	ml	53,00	35.000	1.855.000
9.3		Vereda de canto rodado de 30 x30	m²	80,00	130.000	10.400.000
9.4		zocalo pasillo y acceso a salon vip	ml	40,00	38.500	1.540.000
9.5		piso salón V.I.P ceramico de primera	m²	75,00	135.000	10.125.000
9.6		zócalos salón V.I.P ceramico de primera	ml	42,00	42.000	1.764.000
9.7		Piso Foyer	m²	60,00	136.500	8.190.000
9.8		Colocación de piso de Porcelanato en Pasillo	m2	25,00	250.000	6.250.000
9.9		Colocación de Zocalos en Pasillo	ml	30,00	65.000	1.950.000
9.10		Zocalo Foyer	ml	45,00	35.000	1.575.000
10.0	72131601-005	**REVESTIMIENTOS**				
10.1		Cerámico en baño masculino PB h: 2,2	m²	96,00	90.000	8.640.000
10.2		Cerámico en baño femenino PB h: 2,2	m²	123,00	90.000	11.070.000

10.3		Marmol de portico de acceso frontal y posterior pb h: 2,2	m²	26,00	700.000	18.200.000
11.0	**72131601-014**	**ESCALERAS**				
11.1		Demolición de Escalera de Hº existente	gl	1,00	800.000	800.000
11.2		Escalera de Acceso a PA con revestimiento ceramico.	gl	1,00	4.800.000	4.800.000
12.0	**72131601-011**	**MESADAS DE BANO**				
12.1		Mesada en granito natural para barra	ml	4,00	1.500.000	6.000.000
12.2		Portico de acceso e interior revestido con granito natural	gl	1,00	13.500.000	13.500.000
12.3		**VIDRIOS y ESPEJOS**				
12.4		Vidrios Templados fijos , ventanas, etc	gl	1,00	35.500.000	35.500.000
12.5		Espejos en Baños	gl	1,00	3.800.000	3.800.000
13.0	**72131601-012**	**PINTURAS Y OTROS**				
13.1		De paredes exteriores al látex con enduido	m2	200,00	35.000	7.000.000
13.2		De paredes interiores al látex con enduido	m2	150,00	35.000	5.250.000
13.3		De Cielorraso al látex con enduido	m2	120,00	35.000	4.200.000
13.4		De pared exterior con grafiato	m2	150,00	45.000	6.750.000
13.5		Mantenimiento de de pinturas salon multiuso	gl	1,00	23.500.000	23.500.000
13.6		Revestido de madera area tarima	gl	1,00	39.000.000	39.000.000
13.7		Pacas de aislacion acustica de 1x1	un	20,00	900.000	18.000.000
14.0	**72131601-010**	**CARPINTERIA DE MADERA**				
14.1		Provisión y colocación de marco,puerta placa, cerraduras y contramarcos	un	9,00	1.250.000	11.250.000
14.2		Provisión y colocación de marco,puerta tablero, cerraduras y contramarcos	un	4,00	1.680.000	6.720.000
15.0	**72131601-001**	**ARTEFACTOS DE ILUMINACION**				
15.1		Plafon adosado en cielo raso	un	8,00	250.000	2.000.000
15.2		spok embutidos con lamparas dicroicas	un	25,00	120.000	3.000.000
15.3		equipos de iluminacion de embutir 60x60	un	6,00	750.000	4.500.000
15.4		tubo fluoresc de techo de 2x40w	un	10,00	125.000	1.250.000
15.5		Ventiladores de Pared colocado	un	8,00	680.000	5.440.000
15.6		Instalación electrica de ventiladores	un	8,00	80.000	640.000
15.7		ventilador de techo	un	2,00	460.000	920.000
16.0	**72131601-011**	**ARTEFACTOS SANITARIOS**				
16.1		mesada de granito natural para baños	ml	5,50	1.250.000	6.875.000
16.2		inodoro	un	5,00	250.000	1.250.000
16.3		griferia para lavatorio	un	5,00	125.000	625.000
16.4		percha	un	5,00	150.000	750.000
16.5		portarrollo	un	7,00	185.000	1.295.000
16.6		Calefon Ducha Electrica	un	1,00	200.000	200.000
17.0	**72131601-011**	**INSTALACION SANITARIA**				
17.1		Desagüe cloacal, registros cloacales, cañerias, colocación de artefactos, Cañeria Agua cte, fria , Cañeria Desagüe Pluvial, registros pluviales, canillas de patio. Camara Séptica y Pozo Ciego incluye baño 2da planta	gl	1,00	9.850.000	9.850.000
18.0	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**				
18.1		Bocas de luces, tomas cte, lineas shuco, ventilador de techo, lineas CD, llave de corte, TS para TM, Entrada TS, Coloc. De Artef., Coloc. De VT, Entrada Principal con Cable, Entrada TS 2º Nivel con cable	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
19.0	**72131601-013**	**VARIOS**				
19.1		Limpieza Gral. E imprevistos	gl	1,00	7.000.000	7.000.000
			SUB TOTAL			**399.049.000**
			TOTALES			**399.049.000**

Viviana Rotela Zena
Encargada U.O.C.