MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL MISIONES
Ruta N° 1 Mcal. López esq. Juan González
Telef. 0783 248 305/205/365
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA
REF. CONSTRUCCION BLOQUE DE TRES AULAS DE 5,80 X 6,80 – VIGA DE H°A° C/ TEJA
LUGAR: COLEGIO NACIONAL DE YSYPO
IDN° 304.495
LCON° 2 / 2016

					TORRES LINARES INGENIERIA		GUS GAR CONSTRUCTORA		SF CONSTRUCCIONES		GAMA CONSTRUCCIONES	
N°	Cod. Cont.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra										
		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	186.00	7.250	1.348.500	6.527	1.214.022	7.500	1.395.000	7.000	1.302.000
		b- Replanteo	M2	186.00	12.350	2.297.100	11.746	2.184.756	12.000	2.232.000	12.000	2.232.000
2	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32.70	417.920	13.665.984	350.904	11.474.561	300.000	9.810.000	460.000	15.042.000
3	72131601-004	Estructura de H° A° :										
		a- Vigas y dado de H° A°	M3	2,15	1.833.200	3.941.380	1.816.194	3.904.817	3.000.000	6.450.000	2.000.000	4.300.000
		b- Encadenados de H° A°	M3	5.27	1.416.700	7.466.009	1.409.052	7.425.704	2.500.000	13.175.000	1.600.000	8.432.000
4	72131601-005	Muros de nivelación :										
		a- De 0,45 cm.	M2	7.20	270.900	1.950.480	236.863	1.705414	200.000	1.440.000	300.000	2.160.000
		b- De 0,30 cm.	M2	19.00	200.300	3.805.700	171.964	3.2674.316	150.000	2.850.000	200.000	3.800.000
		c- De 0,60 cm.	M2	1.30	366.350	476.255	308.523	401.080	350.000	455.000	400.000	520.000
5		Relleno y apisonado de interiores	M3	69.00	138.270	9.540.630	117.594	8.113.986	100.000	6.900.000	130.000	8.970.000
6	72131601-006	Aislación asfaltica :										
		a- De paredes	M2	15.00	186.400	2.796.000	156.050	2.340.750	150.000	2.250.000	215.000	3.225.000
7		Muros de elevación :										
		a- De 0,30 para revocar	M2	13.10	215.800	2.826.980	184.787	2.420.710	150.000	1.965.000	180.000	2.358.000
		b- De 0,15 para revocar	M2	10.00	90.300	903.000	83.211	832.110	85.000	850.000	80.000	800.000
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68.60	92.800	1.252.800	132.837	9.112.618	120.000	8.232.000	120.000	8.232.000
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13.50	85.300	8.700.000	106.462	1.437.237	101.500	1.370.250	80.000	1.080.000
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	102.00	85.300	8.700.600	81.613	8.324.526	95.500	9.741.000	72.000	7.344.000
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	36.00	64.400	2.318.400	60.279	2.170.044	54.000	1.944.000	55.000	1.980.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL - Unidad Operativa de Contrataciones - Misiones

MUNICIPALIDAD SAN MIGUEL MISIONES
Ruta N° 1 Mcal. López esq. Juan González
Telef. 0783 248 305/205/365
San Miguel, ciudad de la lana, la ciudad que te abriga.

					TORRES LINARES INGENIERIA		GUS GAR CONSTRUCTORA		SF CONSTRUCCIONES		GAMA CONSTRUCCIONES	
N°	Cod. Cont.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
8	72131601-015	Pilares :										
		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15.40	277.600	4.272.040	233.297	3.592.774	250.000	3.850.000	200.000	3.080.000
9	72131601-007	Techo :										
		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	246.60	216.300	53.339.580	234.665	57.868.389	150.000	36.990.000	215.000	53.019.000
		b-Viga de madera y planchuela en galeria	GL	1,00	3.565.900	3.565.900	3.092.371	3.092.371	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
10	72131601-00	Revoques :										
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	191.40	51.300	9.818.820	45.110	8.634.054	35.000	6.699.000	25.000	4.785.000
		b- De viga cumbrera de H° A°	M2	26.00	78.800	2.048.800	68.488	1.780.688	75.000	1.950.000	70.000	1.820.000
11	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	172.50	62.900	10.850.250	57.948	9.996.030	50.000	8.625.000	55.000	9.487.500
12		Piso de baldosa calcárea	M2	172.50	100.700	17.370.750	85.175	14.692.688	90.000	15.525.000	90.000	15.525.000
13		Zocalo calcareo	ML	100.00	84.700	8470.000	72.273	7227.300	80.000	8.000.000	80.000	8.000.000
14	72131601-010	Aberturas de madera :										
		a- Puerta de madera de 1,20 x 2,10	UN	3,00	1.328.300	3.984.900	1.400.139	4.200.417	1.250.000	3.750.000	1.300.000	3.900.000
15		Aberturas metalicas										
		a-Ventana tipo balancines	M2	20,52	360.800	7.403.616	309.330	6.347.452	350.000	7.182.000	370.000	7.592.400
16		Alfeizar de ventanas :										
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	15.00	21.400	321.000	22.705	340.575	20.000	300.000	20.000	300.000
17	72131601-012	Pinturas :										
		a- De paredes a la cal	M2	191.40	26.500	5.072.100	26.071	4.989.989	30.000	5.742.000	22.000	4.210.800
		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27.80	31.700	881.260	30.493	847.705	35.000	973.000	27.000	750.000
		c- De viga cumbrera a la cal	M2	26.00	22..600	587.600	26.071	677.846	25.000	650.000	20.000	520.000
		d- De aberturas metálicas con pintura sintetica	M2	20.52	37.800	775.656	34.837	714.855	40.000	820.800	44.000	902.880

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL - Unidad Operativa de Contrataciones - Misiones

					TORRES LINARES INGENIERIA		GUS GAR CONSTRUCTORA		SF CONSTRUCCIONES		GAMA CONSTRUCCIONES	
N°	Cod. Cont.	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	238.00	30.700	7.306.600	30.493	7.257.334	35.000	8.330.000	27.000	6.426.000
		f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	246.60	48.000	11.836.800	41.380	10.204.308	50.000	12.330.000	40.000	9.864.000
		g- De aberturas de madera con barniz	M2	16.50	30.300	499.950	26.328	434.412	35.000	577.500	30.000	495.000
18		Vidrios dobles	M2	20.52	172.600	3.541.752	161.016	3.304.048	150.000	3.078.000	150.000	3.078.000
19	72131601-010	Desague Pluvial										
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64.00	111.300	7.123.200	110.634	7.080.576	102.500	6.560.000	110.000	7.040.000
20	72131601-001	Instalación eléctrica	Gl	1.00	9.548.300	9.548.300	7.865.128	7.865.128	10.000.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000
21		Artefactos eléctricos	Gl	1.00	6.970.000	6.970.000	5.746.168	5.746.168	8.500.000	8.500.000	6.500.000	6.500.000
20	72131601-9984	Rampa	GL.	1.00	779.200	779.200	793.906	793.906	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000
21		Mobiliarios :										
	72131601-012	a- Pizarrones	UN.	3.00	841.500	2.524.500	729.879	2.189.637	700.000	2.100.000	700.000	2.100.000
22	72131601-013	Limpieza final	M2	186.00	9.600	1.785.600	8.792	1.635.312	7.500	1.395.000	8.000	1.488.000
		T O T A L G E N E R A L				**253.280.012**		**237.843.613**		**228.986.550**		**235.261.180**

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL ★ Misiones ★ Unidad Operativa de Contrataciones UOC

Lic. Enrique Correa Velázquez
Responsable UOC