Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Anexo I -"Cuadro Comparativo de Ofertas"

Oferta presentada por el único oferente: E.A. Construcciones						
EMPEDRADO BARRIO SANTA LUCÍA - TRAMO 1 / EMPEDRADO BARRIO SANTA LUCÍA - TRAMO 2						
ÍTEMS	CÓD. CATALOGO	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	72131701-002	Replanteo y Marcación	M2	446	3.000	1.338.000
2		Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada)	M2	446	65.000	28.990.000
3		Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	M2	446	1.500	669.000
4		Cordón de Hormigón Simple. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	ML	128	50.000	6.400.000
5		Construcción de badén con varilla de 8 mm c/ 15, hormigón de 12 cm de espesor del tipo Fck 180 kg/cm2. Ancho 2 mts.	M2	16	240.000	3.840.000
6		Cartel de obra 2m*1,5m	UN	1	1.500.000	1.500.000
7		Retiro de escombro y limpieza	GL	1	1.000.000	1.000.000
8		Replanteo y Marcación	M2	954	3.000	2.862.000
9		Perfilado de terreno y retiro de material existente	M3	477	19.000	9.063.000
10		Carga y compactación de ripio para base de asiento de pavimento	M3	290	20.000	5.800.000
11		Pavimento pétreo, incluye colchón de arena lavada de río (Piedra blanca, arenisca -Emboscada)	M2	848	65.000	55.120.000
12		Enripiado con polvo triturado de 6ta y compactación mecánica	M2	848	1.500	1.272.000
13		Cordón de Hormigón Simple. Largo 50 cm; Altura 40 cm; Espesor 10 cm	ML	200	50.000	10.000.000
14		Cuneta cargada in situ h=10 cm Fck=180 kg/cm2. ancho 50 cm	ML	200	50.000	10.000.000
15		Cartel de obra 2m*1,5m	UN	1	1.500.000	1.500.000
16		Retiro de escombro y limpieza	GL	1	1.500.000	1.500.000
TOTAL IVA INCLUIDO SON GS.						140.854.000

Abog. David Hellman
Mat. C.S.J. N° 32.381

Juan M. Samudio Schupmann
Municipalidad de Limpio
U.O.C.

Patricia Román
Directora de Hacienda
Municipalidad de Limpio