Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.018 – " "Construcción de Plaza Activa en la plaza Virgen de Caacupé - Barrio Residencial Minga Guazú y Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el km 15 Acaray - Barrio Residencial" ID Nº 349.965.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72102801-999**	**Construcción de Plaza Activa en la plaza Virgen de Caacupé - Barrio Residencial Minga Guazú**		Unidad Medida	1		**237.605.684**		Unidad Medida	1		**0**		Unidad Medida	1	0	**0**
1.1		Trabajos Preliminares															
1.1.1		Cartel de Obra		Metros cuadrados	3	498.000	1.494.000		Metros cuadrado	3		0		Metros cuadrado	3		0
1.1.2		Limpieza y Preparación de Terreno		Unidad Medida	1	2.487.375	2.487.375		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
1.1.3		Replanteo y Marcación		Unidad Medida	1	1.194.000	1.194.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
1.1.4		Movimiento de Suelo, relleno y corte para desnivel		Metros cúbicos	189	29.850	5.641.650		Metros cúbicos	189		0		Metros cúbicos	189		0
1.2		Caminero															
1.2.1		Muro de nivelación ladrillo común 0,30 revocado y pintado		Metro lineal	250	44.775	11.193.750		Metro lineal	250		0		Metro lineal	250		0
1.2.2		Contrapiso de cascote de 7cm para camineros		Metros cuadrados	437	35.820	15.653.340		Metros cuadrado	437		0		Metros cuadrado	437		0
1.2.3		Pisos de Baldozones de cemento de 40 cm x 40 cm, (camineros perimetrales, ancho 1,80 mt)		Metros cuadrados	437	69.650	30.437.050		Metros cuadrado	437		0		Metros cuadrado	437		0
1.3		Instalación Eléctrica (Luminaria)															
1.3.1		Luminaria LED con doble cabezal		Unidad	10	2.786.000	27.860.000		Unidad	10		0		Unidad	10		0
1.3.2		Luminaria LED 1 cabezal		Unidad	8	1.840.750	14.726.000		Unidad	8		0		Unidad	8		0
1.3.3		Cableado NYY 2x6, 2x4, 2x2 con cañería electro ducto incluye excavación		Metro lineal	437	39.800	17.392.600		Metro lineal	437		0		Metro lineal	437		0
1.3.4		Columnas con 4 reflectores de 400 watt colocadas alrededor de la cancha de vóley		Unidad	4	2.636.750	10.547.000		Unidad	4		0		Unidad	4		0
1.3.5		Registro 40x40		Unidad	22	79.600	1.751.200		Unidad	22		0		Unidad	22		0
1.4		Caseta de Seguridad															
1.4.1		Demolición de Caseta Existente		Unidad Medida	1	119.400	119.400		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
1.4.2		Mampostería de elevación de ladrillo Hueco 0,15		Metros cuadrados	8	69.650	557.200		Metros cuadrado	8		0		Metros cuadrado	8		0
1.4.3		Revoque Interior y Exterior		Metros cuadrados	16	37.810	604.960		Metros cuadrado	16		0		Metros cuadrado	16		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.018 – " "Construcción de Plaza Activa en la plaza Virgen de Caacupé - Barrio Residencial Minga Guazú y Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el km 15 Acaray - Barrio Residencial" ID Nº 349.965.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.4.4		Carpeta de Regularización		Metros cuadrados	2,34	24.875	58.208		Metros cuadrado	2,34		0		Metros cuadrado	2,34		0
1.4.5		Piso Cerámico		Metros cuadrados	2,34	69.650	162.981		Metros cuadrado	2,34		0		Metros cuadrado	2,34		0
1.4.6		Zócalo		Metro lineal	6,2	17.910	111.042		Metro lineal	6,2		0		Metro lineal	6,2		0
1.4.7		Abertura de Vidrio de 8 mm (ventana		Metros cuadrados	4,4	527.350	2.320.340		Metros cuadrado	4,4		0		Metros cuadrado	4,4		0
1.4.8		Puerta de Metal con vidrio		Unidad	1	995.000	995.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
1.4.9		Techo de Estructura Metálica Según Detalle de Plano		Metros cuadrados	2,4	179.100	429.840		Metros cuadrado	2,4		0		Metros cuadrado	2,4		0
1.4.10		Cielorraso de PVC		Metros cuadrados	2,4	54.725	131.340		Metros cuadrado	2,4		0		Metros cuadrado	2,4		0
1.4.11		Instalación Eléctrica		Unidad Medida	1	298.500	298.500		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
1.4.12		Pintura Interior y Exterior con Sellador y Enduido a dos manos		Metros cuadrados	16	34.825	557.200		Metros cuadrado	16		0		Metros cuadrado	16		0
1.5		Tinglado															
1.5.1		Excavación para zapatas 1,20 x 1,20 x 1,00		Metros cúbicos	11,52	84.575	974.304		Metros cúbicos	11,52		0		Metros cúbicos	11,52		0
1.6		Estructura de Hormigón															
1.6.1		Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)		Metros cúbicos	2,88	1.890.500	5.444.640		Metros cúbicos	2,88		0		Metros cúbicos	2,88		0
1.6.2		Tronco de pilar 0,20 x 0,40 x 1,00		Metros cúbicos	0,77	1.890.500	1.455.685		Metros cúbicos	0,77		0		Metros cúbicos	0,77		0
1.6.3		Carga de Pilar de Estructura Metálica 0,20 x 0,40 x 1,50		Metros cúbicos	0,96	1.194.000	1.146.240		Metros cúbicos	0,96		0		Metros cúbicos	0,96		0
1.7		Piso															
1.7.1		Contrapiso de cascote de 7cm para camineros		Metros cuadrados	120	36.318	4.358.100		Metros cuadrado	120		0		Metros cuadrado	120		0
1.7.2		Carpeta de Regularización		Metros cuadrados	120	24.875	2.985.000		Metros cuadrado	120		0		Metros cuadrado	120		0
1.7.3		Piso Cerámico		Metros cuadrados	120	69.650	8.358.000		Metros cuadrado	120		0		Metros cuadrado	120		0
1.8		Estructura Metálica															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.018 – " "Construcción de Plaza Activa en la plaza Virgen de Caacupé - Barrio Residencial Minga Guazú y Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el km 15 Acaray - Barrio Residencial" ID Nº 349.965.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.8.1		Pilar Metálico estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8 (Según Plano)		Metro lineal	48	119.400	5.731.200		Metro lineal	48		0		Metro lineal	48		0
1.8.2		Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles y reticulado (Según detalle de Plano)		Metro lineal	64	129.350	8.278.400		Metro lineal	64		0		Metro lineal	64		0
1.8.3		Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %		Metros cuadrados	122,4	149.250	18.268.200		Metros cuadrado	122,4		0		Metros cuadrado	122,4		0
1.9		Instalación Eléctrica															
1.9.1		Provisión y Colocación de Artefactos de Luminaria y cableria		Unidad Medida	1	1.194.000	1.194.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
1.9.2		Acometida a red eléctrica		Unidad Medida	1	1.492.500	1.492.500		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
1.10		Desagüe Pluvial															
1.10.1		Canaletas y Bajadas		Metro lineal	54	59.700	3.223.800		Metro lineal	54		0		Metro lineal	54		0
1.11		Pintura															
1.11.1		De Vigas y Cabreadas metálicas con perfiles y reticulado		Metro lineal	64	17.910	1.146.240		Metro lineal	64		0		Metro lineal	64		0
1.11.2		De Pilares Metálico		Metro lineal	48	17.910	859.680		Metro lineal	48		0		Metro lineal	48		0
1.12		Canalizacion															
1.12.1		Provisión y colocación de tubos de HºAº de 0,80, incluye excavaciones, relleno y sellado		Metro lineal	34	646.750	21.989.500		Metro lineal	34		0		Metro lineal	34		0
1.12.2		Sumidero para conexión de Tubos		Unidad	1	2.487.500	2.487.500		Unidad	1		0		Unidad	1		0
1.13		Limpieza Final															
1.13.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos		Unidad Medida	1	1.488.719	1.488.719		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
2	**72102303-001**	**Agua Potable en el km 15 Acaray - Barrio Residencial.**		**Unidad Medida**	**1**		**129.250.000**		**Unidad Medida**	**1**		**0**		**Unidad Medida**	**1**		**0**
2.1		Perforación de suelo en diámetro de 8"		Metros	35	300.000	10.500.000		Metros	35		0		Metros	35		0
2.2		Provisión de tubos geométrico de 174 pared de 6,5mm		Metros	35	70.000	2.450.000		Metros	35		0		Metros	35		0
2.3		Perforación de roca basáltica en 6"		Metros	80	320.000	25.600.000		Metros	80		0		Metros	80		0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.018 – " "Construcción de Plaza Activa en la plaza Virgen de Caacupé - Barrio Residencial Minga Guazú y Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el km 15 Acaray - Barrio Residencial" ID Nº 349.965.-

			Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
2.4		Base de protección y sello sanitario		Metros	1	2.500.000	2.500.000		Metros	1		0		Metros	1		0
2.5		Limpieza y desarrollo con compresor, prueba de bombeo del pozo.		Unidad Medida	1	950.000	950.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
2.6		de medidas internas, en la boca del pozo con tapa de H°A°		Unidad	1	850.000	850.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
2.7		3x2,5mm2 tipo taller, desde el corte total hasta el tablero de comando eléctrico.		Metros	100	8.000	800.000		Metros	100		0		Metros	100		0
2.8		electrobomba de 3HP trifásico, con arranque y guarda motor trifásico.		Unidad	1	1.500.000	1.500.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
2.9		pared 10kg/x cm2 para la cañería de Impulsión desde la boca del pozo, con sus receptivos accesorios		Metros	120	80.000	9.600.000		Metros	120		0		Metros	120		0
2.10		Provisión de electrobomba de 3 HP trifásico. Garantía por 1 año		Unidad	1	6.210.000	6.210.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
2.11		Soga de Sustentación de 12 mm, de tipo polipropileno (Fibra de Seda)		Metros	120	10.000	1.200.000		Metros	120		0		Metros	120		0
2.12		boca de pozo consisten en: - 2 unidades de codos 90° 1 ¼ de diámetro - 4 arma doble de 1 ¼ de		Unidad Medida	1	90.000	90.000		Unidad Medida	1		0		Unidad Medida	1		0
2.13		Provisión de tubos de 50"		Metros	900	10.000	9.000.000		Metros	900		0		Metros	900		0
2.14		Construcción de la caseta para tablero		Unidad	1	7.000.000	7.000.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
2.15		Cercado perimetral de 25 m2		Unidad	1	2.000.000	2.000.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
2.16		Copa de 30.000 l de 14 m de altura, (incluye base, transporte, montaje y obras civiles) chapa 31/6 Pintura		Unidad	1	47.000.000	47.000.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
2.17		Limpieza Final y Retiro de desechos		Unidad	1	2.000.000	2.000.000		Unidad	1		0		Unidad	1		0
		TOTAL GENERAL					**366.855.684**					**0**					**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ UOC PERIODO 2015 - 2020

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.