MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avenida Cerro Corá esq. 12 de Julio
RUC: 80044947-9
ITAKYRY, ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Teléfono: 0677 - 210200
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción : Construcción de dos Aulas Esc. Divino Niño Jesus Col. Tembiapora

Modalidad: Concurso de Ofertas

PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

					FMP Ingeniería		Ing. Luis Laran		Elian Construcciones		Obras de Ing. Civil		La Constructora	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1,1		Replanteo y Marcacion	m2	133	2.875	382.375	30.000	3.990.000	6.250	831.250	4.550	605.150	4.725	628.425
1,2		Excavacion p/ cimiento	m3	23	24.150	555.450	70.000	1.610.000	32.200	740.600	26.000	598.000	27.000	621.000
1,3		Desmonte manual de suelo blando	m3	20	24.150	483.000	70.000	1.400.000	32.200	644.000	26.000	520.000	27.000	540.000
1,4		Relleno	m3	46	24.150	1.110.900	80.000	3.680.000	135.000	6.210.000	97.500	4.485.000	101.250	4.657.500
2	72131601-003	**ELEVACIONES VARIAS**						-		-		-		-
2,1		Cimiento de Piedra Bruta Colocada (con cal)	m3	18	276.000	4.968.000	110.000	1.980.000	440.000	7.920.000	328.900	5.920.200	341.550	6.147.900
2,2		Nivelacion de 0,30 con cemento puzolamico	m2	21	106.950	2.245.950	95.000	1.995.000	165.000	3.465.000	120.900	2.538.900	125.550	2.636.550
2,3		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	28	54.050	1.513.400	65.000	1.820.000	90.000	2.520.000	64.350	1.801.800	66.825	1.871.100
2,4		Elevacion de 0,15 cm en ladrillo PRENSADO	m2	89	77.050	6.857.450	90.000	8.010.000	160.000	14.240.000	113.100	10.065.900	117.450	10.453.050
2,5		Elevación de 0,30 cm en ladrillo PRENSADO	m2	69	125.350	8.649.150	120.000	8.280.000	185.000	12.765.000	130.000	8.970.000	135.000	9.315.000
2,6		Pilar de Mamposteria (ladrillo prensado)	ml	12	57.500	690.000	250.000	3.000.000	85.000	1.020.000	68.250	819.000	70.875	850.500
2,6		Nucleo de HA dentro del pilar de mamposteria (armada 4 Ø6)	ml	14	34.500	483.000	140.000	1.960.000	131.000	1.834.000	94.500	1.323.000	101.250	1.417.500
2,7		Encadenado inferior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	67	80.500	5.393.500	130.000	8.710.000	125.000	8.375.000	93.600	6.271.200	97.200	6.512.400
2,8		Encadenado superior de HA, 27cmx15cm (armada 4 Ø10, estribos Ø6 c/20cm)	ml	67		-	120.000	8.040.000	155.000	10.385.000	115.700	7.751.900	120.150	8.050.050
2,9		Viga cumbrera de HA 45cmx30cm (armada (4 Ø16+3 Ø12)abajo, 3Ø10 arriba, estribos Ø6 c/15cm)	m3	2	1.610.000	3.220.000	1.800.000	3.600.000	2.320.000	4.640.000	1.716.000	3.432.000	1.782.000	3.564.000
3	72131601-004	**AISLACIONES Y ENVARILLADOS**						-		-		-		-
3,1		Aislacion horizontal	ml	47	21.275	999.925	35.000	1.645.000	26.500	1.245.500	21.450	1.008.150	22.275	1.046.925
4	72131601-007	**CUBIERTA**						-		-		-		-
4,1		Techo de Tejas españolas sobre tejuelones (maderamen curupay,yvyrapyta)	m2	155	184.000	28.520.000	195.000	30.225.000	280.000	43.400.000	202.800	31.434.000	210.600	32.643.000
5	72131601-009	**PISO**						-		-		-		-
5,1		Contrapiso	m2	125	31.050	3.881.250	25.000	3.125.000	43.000	5.375.000	33.800	4.225.000	35.100	4.387.500
5,2		Piso Cerámico 30x 30	m2	125	65.550	8.193.750	70.000	8.750.000	90.000	11.250.000	65.000	8.125.000	67.500	8.437.500
5,3		Zocalo	ml	76	21.850	1.660.600	25.000	1.900.000	24.000	1.824.000	16.900	1.284.400	17.550	1.333.800
5,4		Guarda Obra Frente- Piso alisado ancho= 1,5 mts	m2	32	74.750	2.392.000	45.000	1.440.000	45.000	1.440.000	30.884	988.288	32.072	1.026.304

6	72131601-008	**REVESTIMIENTOS**						-		-		-		-
6,1		Revoque	m2	196	18.400	3.606.400	23.000	4.508.000	45.000	8.820.000	31.200	6.115.200	32.400	6.350.400
7	72131601-012	**PINTURAS**						-		-		-		-
7,1		Al latex interior con enduido	m2	87	20.125	1.750.875	20.000	1.740.000	30.000	2.610.000	22.750	1.979.250	23.625	2.055.375
7,2		Al latex exterior con enduido	m2	66	28.175	1.859.550	18.000	1.188.000	36.000	2.376.000	27.950	1.844.700	29.025	1.915.650
7,3		Pintura de pizarron	m2	10	20.700	207.000	30.000	300.000	1.800	18.000	36.400	364.000	37.800	378.000
7,4		Tejuelon al barniz	m2	155	12.650	1.960.750	15.000	2.325.000	18.500	2.867.500	12.870	1.994.850	13.365	2.071.575
7,5		Tratamiento ladrillo visto	m2	223	13.800	3.077.400	20.000	4.460.000	24.300	5.418.900	18.200	4.058.600	18.900	4.214.700
7,6		Pintura de puerta	m2	7	16.100	112.700	30.000	210.000	32.000	224.000	23.400	163.800	24.300	170.100
7,7		Pintura metalica balancines	m2	21	24.150	507.150	25.000	525.000	32.000	672.000	24.700	518.700	25.650	538.650
8	72131601-010	**INSTALACION ELECTRICA**						-		-		-		-
8,1		Electroductos, llaves termomagneticas, apliques y artefactos,tablero	Gl	1	4.025.000	4.025.000	5.314.000	5.314.000	6.160.000	6.160.000	4.504.500	4.504.500	4.677.750	4.677.750
8,2		Ventiladores de techo	Un	4	402.500	1.610.000	300.000	1.200.000	500.000	2.000.000	416.000	1.664.000	432.000	1.728.000
9	72131601-010	**CARPINTERIA DE MADERA**						-		-		-		-
9,1		Marco de madera	un	2	230.000	460.000	200.000	400.000	275.000	550.000	201.500	403.000	209.250	418.500
9,2		Puerta tablero (cedro o peterevy)	un	2	460.000	920.000	400.000	800.000	650.000	1.300.000	626.600	1.253.200	650.700	1.301.400
10	72131601-010	**CARPINTERIA METALICA**						-		-		-		-
10,1		Balancines de Metal	m2	11	276.000	3.036.000	350.000	3.850.000	330.000	3.630.000	236.600	2.602.600	245.700	2.702.700
10,2		Cartel de Obras	Un	1	1.725.000	1.725.000	1.600.000	1.600.000	500.000	500.000	383.500	383.500	398.250	398.250
11	72131601-010	**VIDRIOS**						-		-		-		-
11,1		Vidrios (2mm incoloro)	m2	11	97.750	1.075.250	100.000	1.100.000	162.500	1.787.500	111.150	1.222.650	115.425	1.269.675
12	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL DE OBRA**						-		-		-		-
12,1		Limpieza final de obra	m2	133	12.650	1.682.450	40.000	5.320.000	7.000	931.000	4.550	605.150	4.725	628.425
					Total	**Gs 109.815.225**	**Total**	**Gs 140.000.000**	**Total**	**Gs 179.989.250**	**Total**	**Gs 131.844.588**	**Total**	**Gs 136.959.154**

Municipalidad de Itakyry
Jefe de U.O.C.

Hugo Barreto
Coordinador de UOC