MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY

Telefax 021 2376303

RUC 80044853-7

municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN YATYTAY KM 18 Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR - CALLE SIN NOMBRE. DISTRITO DE YATYTAY con ID: 415915

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN YATYTAY KM 18, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				EMILIO GUSTAVO CARDOZO		FELIX GOMEZ VERA		GUSTAVO FEDERICO LOBLEIN		HERMELINDA ARRUA LOPEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.155	500	577.500	554	639.870	416	480.480	400	462.000
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	1.155	622	718.410	690	796.950	518	598.290	498	575.190
3	Desmonte y retiro de tierra para apertura de camino auxiliar.-	Metros cúbicos	1.600	5.430	8.688.000	6.025	9.640.000	4.225	6.760.000	4.344	6.950.400
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad	1	1.065.150	1.065.150	1.181.961	1.181.961	887.625	887.625	852.120	852.120
5	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	4	289.680	1.158.720	321.449	1.285.796	241.400	965.600	231.744	926.976
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.155	2.437	2.814.735	2.434	2.811.270	1.828	2.111.340	1.755	2.027.025
7	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	1.154,4	2.250	2.597.400	2.437	2.813.273	1.853	2.139.103	1.778	2.052.523
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.154,4	5.401	6.234.914	5.994	6.919.474	4.502	5.197.109	4.321	4.988.162
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ .	Metro lineal	330	40.500	13.365.000	45.108	14.885.640	33.875	11.178.750	32.520	10.731.600
10	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	14	45.720	640.080	50.767	710.738	38.125	533.750	36.600	512.400
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	1.154,4	35.880	41.419.872	39.815	45.962.436	29.900	34.516.560	28.704	33.135.898
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.154,4	2.144	2.475.034	2.380	2.747.472	1.787	2.062.913	1.716	1.980.950
13	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	1.154,4	2.538	2.929.867	2.816	3.250.790	2.115	2.441.556	2.030	2.343.432
14	Relleno y compactación para soporte de cordón. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	330	6.243	2.060.190	6.928	2.286.240	5.203	1.716.990	4.995	1.648.350
15	Pavimento Tipo entoscado h= 10 cm con relleno de suelo mezclado con ripio, con terminación de compactación final. (Ancho de camino: 5,00 m.)	Metros cuadrados	820	6.615	5.424.300	7.340	6.018.800	5.513	4.520.660	5.292	4.339.440
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.155	544	628.320	604	697.620	454	524.370	436	503.580

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

				EMILIO GUSTAVO CARDOZO		FELIX GOMEZ VERA		GUSTAVO FEDERICO LOBLEIN		HERMELINDA ARRUA LOPEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	728	489	355.992	555	404.040	417	303.576	400	291.200
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	Metros cuadrados	728	621	452.088	690	502.320	518	377.104	498	362.544

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC

3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	Unidad Medida Global	1	1.010.000	1.010.000	1.197.996	1.197.996	899.666	899.666	863.680	863.680
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).	Unidad	2	289.000	578.000	321.970	643.940	241.792	483.584	232.120	464.240
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	728	2.199	1.600.872	2.441	1.777.048	1.833	1.334.424	1.760	1.281.280
6	Compactación Mecánica de suelo.	Metros cuadrados	728	2.240	1.630.720	2.486	1.809.808	1.867	1.359.176	1.792	1.304.576
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	728	5.415	3.942.120	6.009	4.374.552	4.513	3.285.464	4.332	3.153.696
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón desar 0,40m alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada	Metro lineal	200,6	68.590	13.759.154	76.123	15.270.274	57.167	11.467.700	54.880	11.008.928
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	Metro lineal	14	45.450	636.300	50.432	706.048	37.875	530.250	36.360	509.040
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	612,5	35.864	21.966.700	39.797	24.375.663	29.887	18.305.788	28.691	17.573.238
11	BADEN de Hº .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	Metro lineal	13	196.900	2.559.700	218.494	2.840.422	164.084	2.133.092	157.520	2.047.760
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	612,5	2.140	1.310.750	2.375	1.454.688	1.784	1.092.700	1.712	1.048.600
13	Compactación inicial, diaria y final .	Metros cuadrados	728	2.545	1.852.760	2.824	2.055.872	2.121	1.544.088	2.036	1.482.208
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	Metro lineal	200,6	17.260	3.462.356	19.153	3.842.092	14.384	2.885.430	13.808	2.769.885
15	Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	728	545	396.760	605	440.440	455	331.240	436	317.408

MUNICIPALIDAD DE YAPOA
U.O.C. YAPOA

Marcos Isaías Portillo R.
Encargado de UOC