CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 1 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102203-008	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1				14.342.400
1.1		BANCO DE CAPACITORES Verificación del circuito de control electrónico, de los contactores, de la resistencia de descarga rápida del bloque de contacto adelantado. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			338.400	338.400
1.2		BANCO DE CAPACITORES Reapriete de todos los bornes, tornillos y limpieza de tablero de banco de capacitores.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			280.800	280.800
1.3		BANCODECAPACITORES.Verif. del estado delos conductores eléctricos y componentes q estén sujetos a variaciones de temperaturadurante sufuncionamiento,con cámara termográfica y medición dela resistencia deaislación delos conductores eléctricos.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			469.440	469.440
1.4		TRANSFORMADOR DE1000KVA Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador y de rigidez dieléctrica.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			914.400	914.400
1.5		TRANSFORMADOR DE 1000 KVA Pruebas pertinentes a la seguridad de un buen funcionamiento, verificación y pruebas sobre el conmutador, reapriete de los conductores eléctricos del lado secundario y primario.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			504.000	504.000
1.6		TRANSFORMADOR DE1000KVA Verif del estado delos conductoreseléctricos y todoslos componentesque esténsujetos a variacionesdetemperatura durantesufuncionamiento, concámara termográfica. Deberán ser entregadas las mediciones en un informe técnico.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			2.160.000	2.160.000
1.7		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación de la temperatura de aceite de motor y diagnóstico del estado de las mangueras.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			512.640	512.640
1.8		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación de filtros de aceite, filtros de combustible, y filtros para aire del motor diésel.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			313.920	313.920
1.9		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Limpieza del tanque de combustible, externa e internamente, del radiador (intercambiadores de calor) externa e interna, control de pérdidas de gas refrigerante.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			512.640	512.640
1.10		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación de sensores de temperatura del motor.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			266.400	266.400
1.11		GENERADOR ELEC. DE 300KVA Verif. del manchón de goma de acoplamiento de máquinas(mecanica y generador eléctrico) según EETT. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			316.800	316.800
1.12		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación del motor de arranque en cuanto a su eficiencia electromotriz y mecánica. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			368.640	368.640
1.13		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación de todas las celdas de las baterías. Reapriete de los elementos de fijación de los cables con los bornes de la batería.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			273.600	273.600
1.14		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA.Verificación del funcionamiento del alternador.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			280.800	280.800

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 1 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1.15		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación del líquido refrigerante, color, estado(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			158.400	158.400
1.16		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación del correcto funcionamiento del calentador de camisas.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			158.400	158.400
1.17		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Control del motor de arranque del grupo generador, en cuanto a su funcionamiento, verificación de las vibraciones mecánicas.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			368.640	368.640
1.18		GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA Verificación del estado de los conductores eléctricos y todos los componentes.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			368.640	368.640
1.19		TABLEROS DE TRANSFERENCIA Limpieza interna y externa del cuadro de comando estopa.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			518.400	518.400
1.20		TABLEROS DE TRANSFERENCIA Control de los equipos de protección y de tableros.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			590.400	590.400
1.21		TABLEROS DE TRANSFERENCIA Reapriete de todos los bornes existentes.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			446.400	446.400
1.22		TABLEROS DE TRANSFERENCIA Verificación de los Contactores, conmutadores, eléctricos y de los cables de entrada y salida de corriente eléctrica(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			368.640	368.640
1.23		TABLERO DE TRANSFERENCIA Control de las vibraciones en los contactores, conmutadores.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			282.240	282.240
1.24		TABLERO DE TRANSFERENCIA Verificación del estado de los conductores eléctricos y componentes.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			302.400	302.400
1.25		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS conforme a las EETT. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			381.600	381.600
1.26		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS Ajustes necesarios, reapriete delos bulones, tornillos, Limpieza de filtros,Verif de alineamiento,Verif de empaquetaduras. Reemplazar si fuera necesario (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			936.000	936.000
1.27		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS Medición de la resistencia de aislación (megado), Reapriete de los bornes de los tableros eléctricos y limpieza de los componentes electromecánicos(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			944.640	944.640
1.28		SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, PLUVIAL, CLOACAL Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS Control general de todo el sistema de bombeo, Control del desgaste en todas las piezas móviles, Engrase de los rodamientos.(Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo)	Unidad	EVENTO	1			1.005.120	1.005.120
2	72102203-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1				151.107.600
2.1		Cambio de Regulador Fact. Pot 12 Etapas	Unidad	EVENTO	1			3.507.840	3.507.840
2.2		Cambio de Regulador Fact. Pot 6 Etapas	Unidad	EVENTO	1			2.015.999	2.015.999
2.3		Cambio de Condensador Trifásico 30 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			684.000	684.000

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 1 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
2.4		Cambio de Condensador Trifasico 25 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			636.480	636.480
2.5		Cambio de Condensador Trifasico 20 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			622.080	622.080
2.6		Cambio Condensador Trifasico 15 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			564.480	564.480
2.7		Cambio Condensador Trifasico 10 kVAr, con resistencias de descargas	Unidad	EVENTO	1			404.352	404.352
2.8		Cambio de Contactor 40KVA, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	1			262.310	262.310
2.9		Cambio de Contactor 56 GMC 50 220 VAC, con resistencia de precarga y contacto preadelantado	Unidad	EVENTO	1			673.959	673.959
2.10		Cambio de Interruptor termomagnético 3P, 100 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			670.608	670.608
2.11		Cambio de Interruptor termomagnético 3P, 90 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			670.608	670.608
2.12		Cambio de Interruptor termomagnético 3P, 50 A, 10kA curva C	Unidad	EVENTO	1			572.760	572.760
2.13		Cambio de Interruptor termomagnético 3P, 80A, 10KA curva C	Unidad	EVENTO	1			584.424	584.424
2.14		Cambio de Interruptor termomagnético 3P, 63A, 10KA curva C	Unidad	EVENTO	1			604.224	604.224
2.15		Camabio de Interruptor termomagnético 3P, 32A, 10KA curva C	Unidad	EVENTO	1			49.896	49.896
2.16		Cambio de Trafo de intensidad TU 30 600/A	Unidad	EVENTO	1			39.436	39.436
2.17		Cambio de Interruptor termomagnético 1P, 06A, 6KA	Unidad	EVENTO	1			17.045	17.045
2.18		Cambio de Cable multifilar 1 mm2 de cobre	Metros	EVENTO	1			1.113	1.113
2.19		Cambio de Cable multifilar 10 mm2 de cobre	Metros	EVENTO	1			8.978	8.978
2.20		Cambio de Terminal para cable 16mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			1.944	1.944
2.21		Cambio de Cable multifilar 16 mm2 de cobre	Metros	EVENTO	1			19.205	19.205
2.22		Cambio de Cable multifilar 35 mm2 de cobre	Metros	EVENTO	1			36.158	36.158
2.23		Cambio de Terminal para cable 35mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			3.888	3.888
2.24		Cambio de Cable multifilar 6mm2 de cobre	Metros	EVENTO	1			4.990	4.990
2.25		Cambio de Terminal para cable 10mm2 de cobre	Unidad	EVENTO	1			907	907
2.26		Cambio de Seccionador Fusible 250 A	Unidad	EVENTO	1			1.494.406	1.494.406
2.27		Cambio de Fusible NH00 400ª	Unidad	EVENTO	1			62.208	62.208
2.28		Cambio de Interruptor rotativo 250 A	Unidad	EVENTO	1			673.920	673.920
2.29		Cambio de juntas externas	Unidad	EVENTO	1			855.360	855.360
2.30		Cambio de Aceite aislante 1 litro	Litros	EVENTO	1			1.991.520	1.991.520
2.31		Cambio de juntas internas	Unidad	EVENTO	1			777.600	777.600
2.32		Prueba y control de humedad	Unidad	EVENTO	1			324.000	324.000
2.33		Maniobra en 23000 V	Unidad	EVENTO	1			463.104	463.104
2.34		Cambio de Interruptor termomagnético de 3x2500 A Proyección electrónica regulable Ics=100%Icu, categoría B.	Unidad	EVENTO	1			18.480.000	18.480.000
2.35		Cambio de Conmutador de 1200 amperios	Unidad	EVENTO	1			23.100.000	23.100.000
2.36		Cambio de Aisladores Portabarra para corriente hasta de 800 amperios	Unidad	EVENTO	1			8.875	8.875
2.37		Cambio de Barra de cobre para 800 amperios por metro	Unidad	EVENTO	1			1.814.400	1.814.400
2.38		Cambio Cable de 2 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			2.021	2.021
2.39		Cambio de Cable de 4 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			3.732	3.732
2.40		Cambio de Cable de 6 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			4.142	4.142
2.41		Cambio de Cable de 10 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			8.978	8.978
2.42		Cambio de Cable de 16 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			19.205	19.205
2.43		Cambio de Cable de 25 mm2 Cobre	Metros	EVENTO	1			20.088	20.088
2.44		Cambio de Cable de 240 mm2 del tipo NYY aislación XLPE (incluye terminal)	Metros	EVENTO	1			252.720	252.720
2.45		Cambio de Llave TM de 1x10 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			24.883	24.883
2.46		Cambio de Llave TM de 1x16 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			24.883	24.883
2.47		Cambio de Llave TM de 1x20 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			24.883	24.883
2.48		Cambio de Llave TM de 1x25 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			61.171	61.171
2.49		Cambio de Llave TM de 1x32 A 10 KA	Unidad	EVENTO	1			61.171	61.171
2.50		Cambio de Contactor para 630 A	Unidad	EVENTO	1			4.818.000	4.818.000
2.51		Cambio de Contactor para 800 A	Unidad	EVENTO	1			5.488.560	5.488.560
2.52		Cambio de Conmutador de 900 A	Unidad	EVENTO	1			18.331.000	18.331.000
2.53		Cambio de Contactor de 500 amperios AC3	Unidad	EVENTO	1			4.968.000	4.968.000
2.54		Enclavamiento mecánico para 500 amperios	Unidad	EVENTO	1			155.385	155.385
2.55		Cambio de Contacto auxiliar para contactor de 500 amperios	Unidad	EVENTO	1			42.768	42.768
2.56		Cambio de Amperímetro	Unidad	EVENTO	1			116.669	116.669
2.57		Cambio de Selector voltimetrico-amperometrico	Unidad	EVENTO	1			172.800	172.800

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 1 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.58		Cambio de Voltímetro analógico para 400 voltios.	Unidad	EVENTO	1			38.102	38.102
2.59		Cambio de Frecuencímetro	Unidad	EVENTO	1			50.673	50.673
2.60		Cambio de Placa Mimica	Unidad	EVENTO	1			1.244.160	1.244.160
2.61		Cambio de Interruptor termomagnética de 1x16 Amp	Unidad	EVENTO	1			14.688	14.688
2.62		Cambio de Rele de mínima / máxima Trif.	Unidad	EVENTO	1			435.527	435.527
2.63		Cambio de Temporizador de 220 V	Unidad	EVENTO	1			260.933	260.933
2.64		Cambio de Luz piloto para 220 V color rojo	Unidad	EVENTO	1			34.560	34.560
2.65		Cambio de Barra de cobre 30x10 mm	Unidad	EVENTO	1			215.568	215.568
2.66		Cambio de Indicador de Temperatura de Aceite	Unidad	EVENTO	1			1.244.160	1.244.160
2.67		Cambio de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1			622.080	622.080
2.68		Cambio de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1			1.036.800	1.036.800
2.69		Cambio de Selector posición 1,0,2	Unidad	EVENTO	1			48.038	48.038
2.70		Cambio de Rele de 24 voltios	Unidad	EVENTO	1			129.600	129.600
2.71		Cambio de Placa interfase	Unidad	EVENTO	1			2.073.600	2.073.600
2.72		Cambio de Solenoide de parada, electrónico	Unidad	EVENTO	1			1.352.160	1.352.160
2.73		Reparación del motor de arranque (integral)	Unidad	EVENTO	1			1.244.160	1.244.160
2.74		Cambio batería eléctrica DCV 12-120A	Unidad	EVENTO	1			1.036.800	1.036.800
2.75		Cambio de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	1			3.110.400	3.110.400
2.76		Cambio de Aceite (de acuerdo a las exigencias del fabricante)	Unidad	EVENTO	1			2.563.200	2.563.200
2.77		Cambio de Fusible de 4 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			12.701	12.701
2.78		Cambio de Fusible de 6 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			12.701	12.701
2.79		Cambio de Fusible de 10 amperios, 500 voltios, 120kA	Unidad	EVENTO	1			12.701	12.701
2.80		Terminal para baterías	Unidad	EVENTO	1			108.000	108.000
2.81		Reparación del Motor alternador (integral)	Unidad	EVENTO	1			1.797.120	1.797.120
2.82		Cambio de cargador de Batería de 220V/12V	Unidad	EVENTO	1			1.728.000	1.728.000
2.83		Cambio de Filtro de Aceite para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	1			364.320	364.320
2.84		Cambio de Filtro de Aire para generador de 300 kVA	Unidad	EVENTO	1			1.422.504	1.422.504
2.85		Cambio de Filtro de Combustible para generador de 300 Kva	Unidad	EVENTO	1			331.200	331.200
2.86		Cambio de Líquido Refrigerante (de acuerdo a las exigencias del fabricante).	Unidad	EVENTO	1			2.649.600	2.649.600
2.87		Cambio de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	1			393.984	393.984
2.88		Cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1			724.723	724.723
2.89		Cambio de Empaquetadora teflón 1/4	Unidad	EVENTO	1			787.968	787.968
2.90		Cambio de Bulón 5/8 x 2"	Unidad	EVENTO	1			5.184	5.184
2.91		Cambio de Junta Klinkering 1 mm	Unidad	EVENTO	1			93.312	93.312
2.92		Cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de ruleman	Unidad	EVENTO	1			1.296.000	1.296.000
2.93		Cambio de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1			590.976	590.976
2.94		Cambio de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	1			1.866.240	1.866.240
2.95		Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad	EVENTO	1			529.092	529.092
2.96		Cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	1			311.040	311.040
2.97		Cambio de Rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1			725.760	725.760
2.98		Cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	1			414.720	414.720
2.99		Cambio de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	1			17.626	17.626
2.100		Rebobinado de motor de 0.50HP	Unidad	EVENTO	1			1.126.080	1.126.080
2.101		Rebobinado de motor de 2 HP	Unidad	EVENTO	1			910.800	910.800
2.102		Rebobinado de motor de 3HP	Unidad	EVENTO	1			1.076.400	1.076.400
2.103		Rebobinado de motor de 7,5 HP	Unidad	EVENTO	1			1.407.600	1.407.600
2.104		Rebobinado de motor de 10HP	Unidad	EVENTO	1			2.152.800	2.152.800
2.105		Cambio del arranque suave para motor	Unidad	EVENTO	1			4.636.800	4.636.800
2.106		Cambio de Impulsor	Unidad	EVENTO	1			263.304	263.304
2.107		Cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	1			389.620	389.620
2.108		Cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	1			248.400	248.400
2.109		Limpieza de Reservorio de agua potable	Unidad	EVENTO	1			1.159.200	1.159.200
2.110		Limpieza de reservorio de desagüe cloacal	Unidad	EVENTO	1			993.600	993.600
2.111		Limpieza de reservorio de desagüe pluvial	Unidad	EVENTO	1			993.600	993.600
2.112		Cambio de Acople elástico tipo gummi A50, incluye mano de obra montaje y desmontaje, bulones y los cubos correspondientes lado eje bomba como eje motor.	Unidad	EVENTO	1			1.296.000	1.296.000
2.113		Cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1			259.200	259.200
2.114		Ensayos sobre el fluido disipador de calor, aceite, con todas pruebas necesarias de acuerdo a las normas técnicas pertinente, como así también una toma de muestra para estudio laboratorial con su correspondiente informe.	Unidad	EVENTO	1			576.000	576.000

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PAC Nro. 28/2018 – "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO E HIDROMECÁNICO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM-S.B.E" ID 345021

LOTE 1 - EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES, Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 400.000.000 Máximo: 800.000.000									
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2.115		Cambio de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	1			172.800	172.800
2.116		Cambio de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	1			129.600	129.600
2.117		Cambio de motor de portón eléctrico basculante de ¼ HP	Unidad	EVENTO	1			388.800	388.800
2.118		Cambio de contactor 25 A	Unidad	EVENTO	1			177.120	177.120
2.119		Cambio de interruptor termomagnético 3P, 160A, 10KA	Unidad	EVENTO	1			489.888	489.888
2.120		Cambio de disyuntor de 25 A	Unidad	EVENTO	1			61.171	61.171
2.121		Cambio de tela de amianto para caño de escape de generador	Metros	EVENTO	1			432.000	432.000
2.122		Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío.	Unidad	EVENTO	1			1.512.000	1.512.000
Precio Total Unitario LOTE 1 propuesto a adjudicar - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. (ICI S.A.)									**165.450.000**

Lic. José Benítez Isasi
Asesor C.S.I.

ABOG. MIRTHA MORINIGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Lic. Rubén D. Ayala Olmedo
Director Gral. de Administración y Finanzas
Interino

Lic. Ramona I. Godoy C.
Gabinete C.S.J.

Econ. ROSA LUCÍA SANTACRUZ
Directora
Dirección Financiera

JOSÉ L. ESCOBAR
Control y Monitoreo
Dirección del Registro de Automotores

Lic. HUGO RODRIGUEZ
Poder Judicial

Abg. y N.P. Julia Cardozo de Benítez
Directora
Dirección del Registro de Automotores

Lirian Fabiola Paredes
Jefatura del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

Abog. y N.P. Lourdes E. González Pereira
Director de Registros Públicos
Dirección General