Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020
Direccion: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 37/2017

"PROYECTO DE MEJORAS EN LA CICLOVIA MUNICIPAL" ID Nº 331.741

DATOS DEL LLAMADO			ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES			
Ítem	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	72131701-002	Construcción de Caseta con sanitario	Unidad de Medida Global	1		
1.1		Demolición de construccion existente	Ubidad	1	1.200.000	1.200.000
1.2		Excavación y carga de cimiento PBC	Metros Cúbicos	5,3	375.000	1.987.500
1.3		Muro de Nivelación	Metros Cuadrados	3,06	150.000	459.000
1.4		Relleno y Apisonado de interiores (h:0,45)	Metros Cúbicos	19	110.000	2.090.000
1.5		Aislación asfaltica de paredes	Metros Cuadrados	7	80.000	560.000
1.6		Muro de 0,15 con ladrillo hueco	Metro Lineal	103	70.000	7.210.000
1.7		Envarillado bajo abertura 2 o 8 por hilada (2 Hiladas)	Metros Cuadrados	20	15.000	300.000
1.8		Techo de estructura metálica con pilar y viga	Metros Cuadrados	50	145.000	7.250.000
1.9		Revopque de paredes interiores y exteriores	Metros Cuadrados	206	25.000	5.150.000
1.10		Contrapiso de Hº de cascote	Metros Cuadrados	42,24	38.000	1.605.120
1.11		Piso de baldosa calcarea	Metro Lineal	42,24	78.000	3.294.720
1.12		Zocalo Calcáreo	Unidad	34	25.000	850.000
1.13		Abertura Metálica 0,80m	Unidad	2	950.000	1.900.000
1.14		Abertura Metálica 0,60m	Metros Cuadrados	1	950.000	950.000
1.15		Abertura metálica Balancin	Metros Cuadrados	0,36	290.000	104.400
1.16		Pintura Interior y exterior latex	Metros Cuadrados	206	20.000	4.120.000
1.17		Vidrio Doble	Metros Cuadrados	2,76	160.000	441.600
1.18		Desague pluvial, Canaleta y caño de bajada Nº 26 Desarrollo 33 cm	Metro Lineal	12,2	55.000	671.000
1.19		Instalación Electrica	Unidad de Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
1.20		Artefactos Elextricos	Unidad de Medida Global	1	800.000	800.000
1.21		Agua corriente. Desague Cloacal. Camara de inspeccion y artefactos sanitarios completos	Unidad de Medida Global	1	2.800.000	2.800.000
1.22		Camara séptica	Unidad de Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
1.23		Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad de Medida Global	1	3.200.000	3.200.000

ABOG. LILIAN JOSEFINA MARTIN
DIRECTORA J. y C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

2	72131701-022	Construcción de Mesada	Unidad de Medida Global	1		
2.1		Cimentado en PBC	Metros Cúbicos	5,76	360.000	2.073.600
2.2		Muro de nivelación	Metros Cuadrados	9,6	140.000	1.344.000
2.3		Aislación Asfáltica	Metro Lineal	32	80.000	2.560.000
2.4		Muro de Elevación	Metros Cuadrados	32	70.000	2.240.000
2.5		Mesada de Hº con acabado fino de :0,06m	Metros Cúbicos	0,84	1.400.000	1.176.000
2.6		Revoque de mesada	Metros Cuadrados	64	30.000	1.920.000
2.7		Pintura de mesada	Metros Cuadrados	64	18.000	1.152.000
2.8		Reparación de 4 cabriadas	Unidad	4	1.200.000	4.800.000
2.9		Reparación de pilares de madera	Unidad	8	850.000	6.800.000
2.10		Colocación de rrejilla con caño de desagüe	Metro Lineal	11	180.000	1.980.000
3	72131701-022	Construcción de Nicho para Bomba	Unidad de Medida Global	1		
3.1		Mampostería de Elevación y Revocado	Metros Cuadrados	2,7	98.000	264.600
3.2		Portón metálico para nicho con candado	Unidad	1	140.000	140.000
3.3		Motobomba de 1HP con instalación	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
3.4		Provisión y colocación de caño negro de 1"	Metro Lineal	75	35.000	2.625.000
3.5		Losa de Hº Aº de 0,10m	Metros Cuadrados	1	1.194.560	1.194.560
4	72131701-022	Acceso Principal	Unidad de Medida Global	1		
4.1		Acceso Metálico	Unidad	1	39.536.900	39.536.900
4.2		Letras corporeas con iluminación de cinta led	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
4.3		Limpieza final de la obra	Unidad de Medida Global	1	950.000	950.000
			TOTAL OFERTADO			**129.900.000**

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ABOG. JULIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA