Cuadro Comparativo de Precios – Mantenimiento y Reparación del Edificio del Rectorado

CD N° 04/2021 Mantenimiento y Reparación del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional del Caaguazú. ID 393.784

Ítem	Codigo de catalogo	Descripción del bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (iva incluido)	Precio total
1	72102802-009	Mantenimiento Reparación de depósito de salones	Unidad de Medida Global	Unidad	1		
1.1		Instalaciones Eléctricas					
1.1.1		Desmonte de Instalación Eléctrica	Unidad de Medida Global	Unidad	1	200000	200000
1.1.2		Instalación Eléctrica incluye cableado nuevo para el sistema	Metro Lienal	Unidad	20	15000	300000
1.1.3		Artefactos de iluminación e instalación	Unidad de Medida Global	Unidad	1	150000	150000
1.2		Techo					
1.2.1		Demolición Techo	Metros cuadrados	Unidad	27	12000	324000
1.2.2		Techo de tejas y tejuelones Prensados	Metros cuadrados	Unidad	27,66	160000	4425600

1.3		Mampostería					
1.3.1		Mampostería de Elevación con Ladrillo común 0.15m p/Rev	Metros cuadrados	Unidad	3.2	100800	322560
1.3.2		Envarrilado de muros sobre aberturas	Metro lineal	Unidad	3	40000	120000
1.4		Revoque					
1.4.1		Demolición de Revoque	Metros cuadrados	Unidad	99.55	9000	895950
1.4.2		Revoque Interior	Metros cuadrados	Unidad	62.09	28000	1738520
1.4.3		Revoque exterior con hidrófugo	Metros cuadrados	Unidad	37,46	30000	1123800
1.5		Pintura					
1.5.1		Pintura interior al latex con enduido	Metros cuadrados	Unidad	62,09	19000	1179710
1.5.2		Pintura exterior	Metros cuadrados	Unidad	37.46	19000	711740
1.6		Piso					
1.6.1		Piso cerámico esmaltado	Metros cuadrados	Unidad	20	75000	1500000

1.6.2		Zocalo cerámico nacional	Metro lineal	Unidad	19.5	19000	370500
1.7		Aberturas de madera y vidrio					
1.7.1		Puerta placa 0.80Mtsx2.05mts	Unidad	Unidad	1	500000	500000
1.7.2		Ventana de vidrio templado con pasador 1.2x1.00mts.	Unidad	Unidad	1	500000	500000
1.8		Limpieza final					
1.8.1		Limpieza Final y Retiro de escombros	Unidad de medida global	Unidad	1	200000	200000
Precio Total							14562380

RECTORADO UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ DIRECCIÓN DE UOC

Abg. Pablo Manuel González.
Director de la U.O.C.