MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA DE ALTO PARANA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

PARA CONSTRUCCION DE LOCAL PARA FERIANTES

DESCRIPCION DE LA OFERTA PRESENTADA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

Items	Catalogo	Descripción del Pedido	U.M	CANT.	CONSTRUTEC	
					Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Limpieza de terreno	m2	237,75	5.000	1.188.750
		Replanteo de Obra	m2	237,75	7.500	1.783.125
2	72,131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELO**				0
		Excavación cimiento	m3	81,00	50.000	4.050.000
3	72131601-	**H'A'**				0
		Zapata H'A', L:100 cm + Fuste HA 1m	m3	8,84	1.850.000	16.354.000
		Pilar de H'A', diametro 30 cm., frente, rectangular 0,2 x 0,2 fondo	m3	7,34	2.000.000	14.680.000
4	72131601-003	**CIMIENTO**				0
		Hornigon Ciclopeo (posterior)	m3	20,68	1.600.000	33.088.000
		encadenado perimetral HA 20x 30, bajo paredes	m3	6,00	2.000.000	12.000.000
5	72131601-005	**MAMPOSTERÍA DE NIVELACIÓN (0,30) DE 0,30**	m2	28,50	110.000	3.135.000
6	72131601-006	**AISLACIÓN HIDRÓFUGA**				0
6		Horizontal	ml	100,00	20.500	2.050.000
7	72131601-005	**MAMPOSTERÍA DE LADRILLO HUECO VISTO**				0
		De 0,15 visto una cara	m2	153,50	44.000	6.754.000
8	72131601-008	**REVOQUE DE PAREDES INTERIOR**				0
		Exterior 1 capa c/ hidrofugo	m2	153,50	23.500	3.607.250
9	72131601-009	**CONTRAPISO CASCOTE e = 10 m**	m2	237,75	20.800	4.945.200
10	72131601-007	**ESTRUCTURA METALICA**				0
		Estructuras de Caños de Acero diametro 100 mm e=2mm, por cada pilar frontal	ml	102,00	165.000	16.830.000
		Cubierta de Chapas de zinc, correas y tirantes de perfil	m2	266,00	160.000	42.560.000
11	72131601-009	**PISO**				0
		CONTRAPISO CASCOTE e = 10 m	m2	31,20	18.500	577.200
		Alisado cemento rodillado	m2	28,80	21.000	604.800
12	72102508-003	**REVESTIMIENTO**				0
		Azulejo Blanco 15 x 15 (Baño)	m2	16,60	55.000	913.000
		Azulejo de color 2cm x 2cm (pilar HA)	m2	9,89	55.000	543.950
		ZOCALO CALCAREO	ml	104,30	15.000	1.564.500
13	72131601-011	**EQUIPAMIENTO SANITARIO**	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
14	72131601-001	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0
		Boca para luz y toma	un	10,00	70.000	700.000
		Montaje y conexión y alimentación al TG	un	1,00	500.000	500.000
		Artefacto fluorescente 1 x 40. Provisión e instalación	un	12,00	110.000	1.320.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

Items	Catalogo	Descripción del Pedido	U.M	CANT.	CONSTRUTEC Precio Unitario	CONSTRUTEC Precio Total
		Artefacto fluorescente 2 x 40. Provisión e instalación	un	3,00	160.000	480.000
		Reflectores 250 AMP	un	1,00	150.000	150.000
		Excavación de zanja p/ instalación subterranea	ml	1,00	100.000	100.000
		Registro 30 x 30	un	2,00	200.000	400.000
		Provisión montaje y conexión artefactos	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
		Cable de 2 x 2,5 mm para conexión TG	ml	45,00	4.500	202.500
		Cable de 3 x 3 mm para conexión TG	ml	35,00	5.100	178.500
		Cable de 4 x 4 mm para conexión TG	ml	25,00	6.500	162.500
15	72131601-011	**INSTALACION AGUA CORRIENTE LAVADERO Y BAÑOS**				0
		Caño PVC ϕ = 1"	ml	20,00	12.800	256.000
		Caño PVC ϕ = 3/4"	ml	25,00	8.500	212.500
		Caño PVC ϕ = 1/2"	ml	25,00	7.950	198.750
		Griferia y llave de paso	gl	1,00	200.000	200.000
		Artefacto y Accesorios (Incluye colocación)	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
16	72102304-006	**INSTALACIÓN DESAGUE CLOACAL (2 pozo ciegos y 2 camara septicas)**				0
		Caño PVC ϕ = 100 mm	ml	15,00	12.000	180.000
		Caño PVC ϕ = 75 mm	ml	6,00	1.500	9.000
		Caño PVC ϕ = 50 mm	ml	3,00	10.200	30.600
		Caño PVC ϕ = 40 mm	ml	3,00	8.500	25.500
		CI 40 x 40	un	2,00	200.000	400.000
17	72102304-005	**INSTALACIÓN DESAGUE PLUVIAL**				0
		Caño PVC ϕ = 100 mm	ml	4,00	12.000	48.000
		CI 30 X 30	un	1,00	200.000	200.000
		RPS 25X25	un	1,00	180.000	180.000
18	72102508-999	**MESADA DE HO AZULEJADA, SEGUN DETALLE, EMPOTATRADO EN ENCADENADO INFERIOR**	un	20,00	250.000	5.000.000
19	72131601-010	**ABERTURAS DE CHAPA PLEGADA**				0
		0,70 x 2,10 (Baños)	un	1,00	750.000	750.000
20	72131601-010	**PINTURAS**				0
		De pared revocada a la cal	m2	153,50	16.000	2.456.000
		De abertura metálica sintetica	m2	90,72	25.000	2.268.000
		De silicona visto	m2	153,5	22.000	3.377.000
		Estructura metálica	gl	1	6.500.000	6.500.000
21	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				0
		cartel de obras	un	1	1.500.000	1.500.000
		LIMPIEZA FINAL	gl	1	3.500.000	3.500.000
						205.213.625

TOTAL GUARANIES: doscientos cinco millones doscientos trece mil seiscientos veinti cinco

Luisia Benitez
Encargada de UOC

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
ALTO PARANÁ - PARAGUAY