CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Contratación Directa Nº 13/2017

"CONSTRUCCIÓN DE SS. HH. TIPO 4.40 X 6.15 CON TECHOS DE TEJA, EN LA ESCUELA BÁSICA N° 43 "LIC. MARÍA ELENA DELMÁS DE PRIETO BAZÁN" DE LA CIUDAD DE ATYRÁ"
ID Nº 322.576

1. GC Construcciones – Germán Cuenca.

"CONSTRUCCIÓN DE SS. HH. TIPO 4.40 X 6.15 CON TECHOS DE TEJA, EN LA ESCUELA BÁSICA N° 43 "LIC. MARÍA ELENA DELMÁS DE PRIETO BAZÁN" DE LA CIUDAD DE ATYRÁ" ID N° 322.576									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ítem N°	Sub Ítem N°	Código de Catálogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1		72131601-002	Colocación de Cartel de Obra	-	-	un	1	1,200,000	1,200,000
2		72131601-002	Colocación de Cartel de Obra				27.1	4,235	114,769
3		72131601-002	Replanteo	-	-	m2	27.1	6,985	189,294
4		72131601-004	Excavacion y carga de cemento con PBC	-	-	m3	10	385,000	3,850,000
5		72131601-004	Encadenado de H°A°	-	-	m3	2.4	1,155,000	2,772,000
6		72131601-005	Muros de NIvelación de 0,30 cm	-	-	m2	12.2	124,025	1,513,105
7		72131601-002	Relleno y Apisonado de interiores	-	-	m3	8.5	80,000	680,000
8		72131601-006	Aislacion asfáltica de paredes	-	-	m2	5.3	16,500	87,450
9		72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	-	-	m2	55	98,000	5,390,000
10		72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	-	-	m2	48	138,000	6,624,000
11		72131601-005	Envarillado bajo abertura 2 hierros de 8 por hilada (2 hilada))	-	-	ml	20	33,000	660,000
12		72131601-007	Techo de Tejas y tejuelones	-	-	m2	43	250,000	10,750,000

			prensadas a máquina						
13		72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	-	-	m2	162	35,000	5,670,000
14		72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	-	-	m2	22	40,000	880,000
15		72131601-009	Piso baldosa calcárea	-	-	m2	22	100,000	2,200,000
16		72131601-009	Zócalo calcáreo	-	-	ml	2.6	33,000	85,800
17		72131601-010	Puertas tablero	-	-	m2	5	490,000	2,450,000
18		72131601-010	Aberturas para boxes enchapados con fórmica	-	-	un	5	385,000	1,925,000
19		72131601-010	Aberturas metálica - ventana tipo balancín	-	-	m2	3.36	312,180	1,048,925
20		72131601-008	Alfeizar en ventanas - revoques 1:3 (cemento - arena))	-	-	ml	7	39,600	277,200
21		72131601-012	Pintura de paredes a la cal	-	-	m2	66	20,000	1,320,000
22		72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz sintético	-	-	m2	10	22,440	224,400
23		72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	-	-	m2	3.36	29,040	97,574
24		72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimonio incoloro	-	-	m2	48	20,000	960,000
25		72131601-012	Pintura de maderamem y tejuelones con barniz	-	-	m2	43	22,440	964,920
26		72131601-011	Revestimiento de azulejos blancos de 0.15 x 0.15 cm	-	-	m2	97.5	95,000	9,262,500
27		72131601-011	Vidrios dobles	-	-	m2	3.36	130,680	439,085
28		72131601-001	Instalaciones electricas	-	-	un	1	1,452,000	1,452,000
29		72131601-001	Artefactos Eléctricos			un	1	1,162,800	1,162,800
30		72131601-011	Instalaciones sanitarias Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitarios	-	-	un	1	12,000,000	12,000,000

			completos						
31		72131601-011	Instalaciones sanitarias - Cámara séptica 1,50 x 3,00	-	-	un	1	3,200,000	3,200,000
32		72131601-011	Instalaciones sanitarias - Pozo Ciego 2.00 x 2.50	-	-	un	1	3,000,000	3,000,000
33		72131601-013	Limpieza final	-	-	un	1	300,000	300,000
								PRECIO TOTAL	**82,750,821**

El precio total es de Guaraníes: ochenta y dos millones setecientos cincuenta mil ochocientos veintiún, IVA INCLUIDO.----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá