MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
LA MÁS LIMPIA DEL PAÍS
San Francisco 495 c/ Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0520) 20188
Atyrá - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Contratación Directa Nº 24/2018

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7,20 X 7,20. EN PLANTA ALTA UTILIZANDO VIGA DE H°A° CON TEJAS, EL COLEGIO NACIONAL DE EMD "MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ" DE LA CIUDAD DE ATYRÁ"– ID N° 353.524

1. GERMÁN CUENCA

CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7,20 X 7,20. EN PLANTA ALTA UTILIZANDO VIGA DE H°A° CON TEJAS					
N°	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	**Preparación de la obra: Replanteo**				
	a. Replanteo	m2	72.80	5,500	400,400
2	**Estructura de H°A°**				
	a. Pillares de H°A°	m3	0.27	2,200,000	594,000
	b. Vigas y dado de H°A°	m3	1.25	2,300,000	2,875,000
	c. Escaleras de H°A° (Pisos)	gl	1.00	7,000,000	7,000,000
	d. Encadenados de H°A°	m3	1.25	1,900,000	2,375,000
3	**Muros de Elevación:**				
	a. De 0,15 para revocar	m2	4.60	98,000	450,800
	b. De 0,30 viisto ambas caras del ladrillos comunes.	m2	60.00	140,000	8,400,000
	c. De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	17.20	145,000	2,494,000
	d. Envarillado bajo aberturas 2 ∅ 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25.20	25,000	630,250
4	**Pilares:**				
	a. De 0,30 x 0,30 para revocar	ml	10.80	100,000	1,080,000
5	**Techo:**				
	a. De tejas y tejuelones prensadas a máquina	m2	101.50	310,000	31,465,000
6	**Revoque:**				
	a. De paredes interior y exterior a una caja	m2	43.60	30,000	1,308,000
	b. De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ml	27.60	45,000	1,242,000
	c. De pilares en galería de H°A°	ml	6.66	55,000	366,300
	d. De viga cumbrera y galería de H°A°	m2	16.15	42,000	678,300
7	Piso baldosa calcárea	m2	67.60	90,000	6,084,000
8	Zócalo calcáreo	ml	33.50	30,000	1,005,000
9	**Aberturas de madera:**				
	a. Puerta madera 1,20 x 2,10	un	1.00	1,800,000	1,800,000
10	Aberturas metálicas:				
	a. Ventana tipo balancines	m2	15.48	240,000	3,715,200

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

	b. Baranda metálica en esclaera P.A. y galería.	m2	29.00	230,000	6,670,000
11	**Alfeizar en ventanas:**				
	a. De revoque1 : 3 (cemento - arena)	ml	16.00	120,000	1,920,000
	b. De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6.00	65,000	390,000
12	**Pinturas:**				
	a. De paredes al agua	m2	43.60	18,000	784,800
	b. De pilares en paredes y galería al agua	m2	28.40	18,000	511,200
	c. De viga cumbrera y galería local	m2	16.15	20,000	323,000
	d. De aberturas metálicas con pimtura sintética	m2	15.48	32,000	495,360
	e. De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	134.00	20,000	2,680,000
	f. De maderamen y tejuelones ocn barniz	m2	101.50	21,000	2,131,500
	g. De baranda metálica con pintura sintética	m2	29.00	32,000	928,000
	h. De abertura de madera con barniz	m2	5.50	32,000	176,000
13	Vidrios dobles	m2	15.48	150,000	2,322,000
14	**Desague Pluvial**				
	a. Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 33 cms.	ml	33.00	65,000	2,145,000
15	Registro de 20x20x20 para desague de bajada	un	4.00	200,000	800,000
16	Instalación eléctrica	gl	1.00	3,500,000	3,500,000
17	Artefactos eléctricos	gl	1.00	3,000,000	3,000,000
18	Mobiliarios:				
	a. Pizarrones	un	1.00	900,000	900,000
19	Limpieza final	m2	70.00	10,000	700,000
			PRECIO TOTAL		**104.340.110**

El precio total es de guaraníes: ciento cuatro millones trescientos cuarenta mil ciento diez, IVA INCLUIDO. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá