MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO REPARACIÓN DE AULAS Y SS.HH. ESC. BAS. SAGRADO CORAZON DE JESUS, PANCHITO LOPEZ Y SAN MIGUEL ARCANGEL con ID: 352079						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CONSULTORA SAN MIGUEL	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Reparacion Total de 2 aulas - Reparacion de Sanitarios ESCUELA BASICA Nº 3651 SAGRADO CORAZON DE JESUS	Unidad Me	1		#¡VALOR!
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.1		despeje total de techo existente	Metros cua	125.67	25,000	3,141,750
1.1.2		despeje de vigas y pilares de galeria	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
1.1.3		despeje de instalacion electrica existente	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
1.1.4		envarillado total de fisuras	Unidad Me	1	500,000	500,000
1.2		**ESTRUCTURA DE Hº A º**				0
1.2.1		vigas de galeria de Hº Aº	Metros cúb	0.65	1,600,000	1,040,000
1.3		**PILARES**				0
1.3.1		de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	Unidad Me	8.2	1,600,000	13,120,000
1.4		**TECHO**				0
1.4.1		de tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de 2" x 6" con liston de boca	Metros cua	125.67	185,000	23,248,950
1.5		**REVOQUES**				0
1.5.1		de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cua	100.31	40,000	4,012,400
1.5.2		de viga de galeria de Hº Aº	Metros cua	3.5	45,000	157,500
1.5.3		piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cua	98.5	90,000	8,865,000
1.5.4		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro linea	65	50,000	3,250,000
1.6		**PINTURAS**				0
1.6.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijados)	Metros cua	180.3	20,000	3,606,000
1.6.2		de pilares visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal d)	Metros cua	17.85	20,000	357,000
1.6.3		de viga de galeria al latex	Metros cua	3.5	20,000	70,000
1.6.4		de tejuelones con barniz	Metros cua	115	20,000	2,300,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Ing. Eligio Acosta
Director de UOC

1.6.5		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cua	85	20,000	1,700,000
1.6.6		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro linea	20	20,000	400,000
1.7		**DESAGUE PLUVIAL**				0
1.7.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro linea	20	80,000	1,600,000
1.8		**INSTALACION ELECTRICA**				0
1.8.1		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	24	60,000	1,440,000
1.8.2		alimentacion a tableros, circuitos de luces y tomas con cambio de llaves	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
1.9		**REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0
1.9.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	4	150,000	600,000
1.9.2		artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	8	120,000	960,000
1.9.3		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	100,000	400,000
1.9.4		ventilador de techo de 56"	Unidad	8	350,000	2,800,000
1.10		**MOBILIARIOS**				0
1.10.1		pizarrones	Unidad	2	1,000,000	2,000,000
1.10.2		provision y colocacion de picaporte en puertas	Unidad	2	100,000	200,000
1.11		**REPARACION DE SANITARIOS - INSTALACION SANITARIA**				0
1.11.1		agua corriente: verificacion y cambio de cañeria de agua, codos y llaves de paso en mal estado, cambio de griferias de plastico por cromadas (lavatorios)	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
1.11.2		verificacion y reparacion de camara septica, pozo ciego y registros	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
1.12		**PISOS**				0
1.12.1		reposicion de pisos ceramicos similar al existente (area miguitorio)	Metros cua	4	90,000	360,000
1.12.2		reparacion de cañerias de desague	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
1.13		**ABERTURAS**				0
1.13.1		puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,200,000	2,400,000
1.13.2		puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	10	300,000	3,000,000
1.14		**PINTURAS**				0
1.14.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cua	65.7	20,000	1,314,000
1.14.2		de paredes revocada al latex	Metros cua	65.7	20,000	1,314,000
1.14.3		de abertura de madera con barniz sintetico	Metros cua	6.72	20,000	134,400
1.14.4		pintura de balancines	Unidad Me	1	200,000	200,000
1.14.5		pintura de techo con barniz sintetico	Metros cua	90.5	20,000	1,810,000
1.15		Limpieza Final	Metros cua	125	20,000	2,500,000
1.16		Vallado proteccion de obra	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.
Ing. Elgio Acosta
Director de UOC

1.17		obrador	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
1.18		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2, 00) m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25 x 25),M Base DOS estructura metalica triangular de 15 cm altura 400 m	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
2	72131601-002	Reparacion de Sanitarios Diferencidos Escuela Basica Nº 360 Panchito Lopez	Unidad Me	1		0
2.1		**TRABAJOS PRELIMINARES: PISOS**				0
2.1.1		reposicion de pisos ceramicos similar al existente (area minguitorio)	Metros cua	4	90,000	360,000
2.2		**REVESTIMIENTO**				0
2.2.1		despeje de azulejos rotos	Metros cua	3	10,000	30,000
2.2.2		reposicion de azulejos de 0,15 x 0 ,15 cm	Metros cua	7	90,000	630,000
2.3		**INSTALACION SANITARIA**				0
2.3.1		agua corriente, verificacion y cambio de cañeria de agua, codos y llaves de paso en mal estado. cambio de griferias de plastico por cromadas (lavatorios)	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
2.3.2		colocacion de artefactos sanitarios (minguitorios)	Unidad	3	700,000	2,100,000
2.3.3		verificacion y reparacion de camara septica, pozo ciego y registros	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
2.4		Reparacion de Cañerias de Desague	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
2.5		Instalacion de miguitorios (agua corriente y desague cloacal)	Unidad Me	1	700,000	700,000
2.6		**ABERTURA METALICA Y MADERAS**				0
2.6.1		puerta tablero de 0,80x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1,200,000	2,400,000
2.6.2		puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	6	350,000	2,100,000
2.7		**PINTURAS**				0
2.7.1		de paredes a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cua	65.7	20,000	1,314,000
2.7.2		de paredes revocadas al latex	Metros cua	65.7	20,000	1,314,000
2.7.3		de aberturas de maderas con barniz sintetico	Metros cua	6.72	20,000	134,400
2.7.4		pintura de balancines	Unidad Me	1	200,000	200,000
2.7.5		pintura de techo con barniz sintetico	Metros cua	90.5	20,000	1,810,000
2.8		Limpieza Final	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
2.9		Vallado proteccion de obra	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
2.10		Cartel Indicador Medida (1,00x2,00), m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25x25), m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
3	72131601-002	Reparacion Sanitarios Diferenciados Escuela Basica Nº 4823 San Miguel Arcangel	Unidad Me	1		0
3.1		**TRABAJOS PRELIMINARES PISOS**				0
3.1.1		reposicion de pisos ceramicos similares al existente (area miguitorio)	Metros cua	4	90,000	360,000
3.2		**TECHO**				0
3.2.1		revoque de losa de Hº Aº	Metros cua	32.29	50,000	1,614,500

Municipalidad de Concepción del Uruguay
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC - VHOW
Director de UOC

3.3		**REVESTIMIENTOS**				0
3.3.1		despeje de azulejos rotos	Metros cua	4	10,000	40,000
3.3.2		reposicion de azulejos de 0,15x 0,15 cm	Metros cua	6	90,000	540,000
3.4		**INSTALACION SANITARIA**				0
3.4.1		agua corriente: verificacion y cambio de cañerias de agua, codos y llaves de paso en mal estado cambio de griferia de plastico por cromadas (lavatorio)	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
3.4.2		colocacion de artefactos sanitarios (minguitorios)	Unidad	2	1,500,000	3,000,000
3.4.3		verificacion y reparacion de camara septica, pozo ciego y registros	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
3.5		Reparacion de Cañerias de Desague	Unidad Me	1	1,500,000	1,500,000
3.6		Instalacion de Minguitorios (agua corriente y desague cloacal)	Unidad Me	1	700,000	700,000
3.7		**INSTALACION ELECTRICA**				0
3.7.1		alimentacion de los circuitos de luces, cambio de puntos y toma	Unidad	1	1,000,000	1,000,000
3.8		**REPOSICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0
3.8.1		artefactos fluorescentes de 1x40 w	Unidad	6	100,000	600,000
3.9		**ABERTURA METALICA Y MADERAS**				0
3.9.1		puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco contramarco y cerradura	Unidad	2	1,200,000	2,400,000
3.9.2		puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	6	350,000	2,100,000
3.9.3		ventana balancines (100x0,50)	Unidad	2	350,000	700,000
3.10		**PINTURAS**				0
3.10.1		de paredes a la cal - base para latex (2 manos y lijado)	Metros cua	65.7	20,000	1,314,000
3.10.2		de paredes revocadas al latex	Metros cua	65.7	20,000	1,314,000
3.10.3		de abertura de madera con barniz sintetico	Metros cua	6.72	20,000	134,400
3.10.4		pintura de balancines	Unidad Me	1	200,000	200,000
3.10.5		pintura de techo (losa)	Metros cua	32.29	20,000	645,800
3.11		Limpieza Final	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
3.12		Vallado proteccion de obra	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
3.13		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00)M Chapa Nº 24, bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 25 cm altura 4,00 m	Unidad Me	1	1,000,000	1,000,000
					Precio Total	145,056,100

LIC. ELIGIO ACOSTA , DIRECTOR DE UOC