MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
LA MÁS LIMPIA DEL PAÍS
San Francisco 495 e/ Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0520) 20188
Atyrá - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Contratación Directa Nº 20/2018

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE (1) SS.HH DIFERENCIADO, TECHO DE TEJAS, (4.40X6.15) TIPOLOGÍA MEC Y REPARACIÓN (1) SS.HH DIFERENCIADO EXISTENTE (4.40X6.15) TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BÁSICA N° 387 "DR. EZEQUIEL GONZÁLEZ ALSINA" DE ATYRÁ – ID N° 352.784

1. GERMÁN CUENCA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-001**	**CONSTRUCCIÓN DE (1) SS.HH DIFERENCIADO, TECHO DE TEJAS, (4.40X6.15) TIPOLOGÍA MEC**	**Unidad**	**1.00**		
1.1		Colocación de Cartel de Obra	Unidad	1.00	1,200,000	1,200,000
1.2		Limpieza de terreno	Unidad	1.00	240,000	240,000
1.3		Replanteo	Metros cuadrados	27.10	6,000	162,600
1.4		Excavación y carga de cemento con PBC	Metros cuadrados	10.00	360,000	3,600,000
1.5		Encadenado de H°A°	Metros cuadrados	2.40	2,040,000	4,896,000
1.6		Muros de NIvelación de 0,30 cm	Metros cuadrados	12.20	144,000	1,756,800
1.7		Relleno y Apisonado de interiores	Metros cúbicos	8.50	96,000	816,000
1.8		Aislacion asfáltica de paredes	Metros cuadrados	5.30	24,000	127,200
1.9		Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55.00	108,000	5,940,000
1.10		Muros de elevación de 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	48.00	132,000	6,336,000
1.11		Envarillado bajo abertura 2 hierros de 8 por hilada (2 hilada))	Metro lineal	20.00	39,600	792,000
1.12		Techo de Tejas y tejuelones prensadas a máquina	Metros cuadrados	43.00	288,000	12,384,000
1.13		Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162.00	36,000	5,832,000
1.14		Contrapiso	Metros cuadrados	22.00	36,000	792,000
1.15		Piso baldosa calcárea	Metros cuadrados	22.00	108,000	2,376,000

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

1.16		Zócalo calcáreo	Metro lineal	2.60	36,000	93,600
1.17		Puertas tablero	Metros cuadrados	5.00	504,000	2,520,000
1.18		Aberturas para boxes enchapados con fórmica	Unidad	5.00	444,000	2,220,000
1.19		Aberturas metálica - ventana tipo balancín	Metros cuadrados	3.36	300,000	1,008,000
1.20		Alfeizar en ventanas - revoques 1:3 (cemento - arena))	Metro lineal	7.00	48,000	336,000
1.21		Pintura de paredes al agua	Metros cuadrados	66.00	21,600	1,425,600
1.22		Pintura de abertura de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10.00	24,000	240,000
1.23		Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3.36	30,000	100,800
1.24		Pintura de ladrillos vistos con antimonio incoloro	Metros cuadrados	48.00	24,000	1,152,000
1.25		Pintura de maderamem y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43.00	24,000	1,032,000
1.26		Revestimiento de azulejos blancos de 0.15 x 0.15 cm	Metros cuadrados	97.50	108,000	10,530,000
1.27		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3.36	180,000	604,800
1.28		Instalaciones electricas	Unidad	1.00	2,280,000	2,280,000
1.29		Artefactos Eléctricos	Unidad	1.00	2,040,000	2,040,000
1.30		Instalaciones sanitarias Agua corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitarios completos	Unidad	1.00	14,400,000	14,400,000
1.31		Instalaciones sanitarias -Cámara séptica 1,50 x 3,00	Unidad	1.00	3,360,000	3,360,000
1.32		Instalaciones sanitarias - Pozo Ciego 2.00 x 2.50	Unidad	1.00	3,600,000	3,600,000
1.33		Limpieza final	Unidad	1.00	840,000	840,000
2	**72131601-001**	**REPARACIÓN (1) SS.HH DIFERENCIADO EXISTENTE (4.40X6.15) TIPOLOGÍA MEC.**	**Unidad**	**1.00**		
2.1		Demolición de azulejos	Metros cuadrados	15.00	15,600	234,000
2.2		Demolición de piso	Metros cuadrados	12.00	14,400	172,800

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

2.3		Demolición de Parte de Desagüe Cloacal y Agua Corriente	Unidad	1.00	960,000	960,000
2.4		Registro cloacal 0.40x0.40	Unidad	1.00	600,000	600,000
2.5		Arreglo de techo	Unidad	1.00	1,440,000	1,440,000
2.6		Contrapiso	Metros cuadrados	12.00	40,800	489,600
2.7		Piso baldosa calcáreo	Metros cuadrados	12.00	110,400	1,324,800
2.8		Zocalo calcáreo	Metro lineal	2.00	36,000	72,000
2.9		Aberturas para Boxes (cambio)	Unidad	5.00	480,000	2,400,000
2.10		Aberturas metálicas (arreglo)	Unidad	1.00	360,000	360,000
2.11		Pintura de pared al látex	Metros cuadrados	66.00	24,000	1,584,000
2.12		Pintura de aberturas en general	Unidad	1.00	840,000	840,000
2.13		Pintura de techos	Metros cuadrados	43.00	26,400	1,135,200
2.14		Pintura de ladrillos vistos	Metros cuadrados	48.00	24,000	1,152,000
2.15		Revestido de azulejos	Metros cuadrados	15.00	114,000	1,710,000
2.16		Vidrios dobles (cambio)	Metros cuadrados	3.00	216,000	648,000
2.17		Instalación eléctrica (cambio parcial)	Unidad	1.00	2,160,000	2,160,000
2.18		Instalaciones sanitarias: 3 mingitorios, 6 sisternas, 6 tapa inodoro, 9 conexiones, 6 canilla FB para lavatorio, 3 canilla exterior, 1 ducha eléctrica, 2 lavatorios.	Unidad	1.00	10,800,000	10,800,000
2.19		Protección para obra (arreglo)	Unidad	1.00	1,104,000	1,104,000
2.20		Limpieza final	Unidad	1.00	936,000	936,000
					Precio Total	**125,155,800**

El precio total es de guaraníes: ciento veinticinco millones ciento cincuenta y cinco mil ochocientos, IVA INCLUIDO. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ - U.O.C. - Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá