CUADRO COMPARATIVO "RESTAURACION, BACHEO DE CALLE, 11 DE SETIEMBRE"

					CAINCO		ESTUDIO DE INGENIERIA		TUZA S.A.C.I	
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131701-010	La primera parte consta de limpieza (soplado) secado, demarcación del bache, y rociado con emulsión asfáltica; la segunda parte es el relleno con la mezcla asfáltica y su compactación; el espesor y las medidas son vartiables, dependiendo de cada bache en particular; un promedio de utilización de la mezcla asfáltica es de 80 kg / m2	m2	2.161	58.600	126.634.600	59.000	127.499.000	59.600	128.795.600
				TOTAL		126.634.600		127.499.000		128.795.600

Lic. Hugo Larrosa
Director de la UOC