Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA Hº Aº CON EQUIPAMIENTO PERFORACION DE POZO ARTESIANO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA ID Nº 434,549

		INGECON INGENIERIA					RG TECNOSERVICE			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	
1	70171709-002	Construccion / Montaje de Reservorio de Agua: Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor.	1	4.694.667	4.694.667		1	4.694.667	4.694.667	
2	72103004-001	Excavación y preparación de terreno para acceso de maquinas.	25	53.109	1.327.725		25	53.109	1.327.725	
3	72102905-001	Relleno y compactación de suelo.	25	64.667	1.616.675		25	64.667	1.616.675	
4	72102303-001	Perforación en suelo hasta 60 m en diámetro de 12 ¼ ".	60	450.843	27.050.580		60	450.843	27.050.580	
5	72102303-001	Perforación en basalto hasta 210m en diámetro de 6 1/2".	210	450.843	94.677.030		210	450.843	94.677.030	
6	72131601-001	Perfilaje eléctrico	1	4.074.000	4.074.000		1	4.074.000	4.074.000	
7	72141511-001	Excavación y tapado de suelo natural para colocación e instalación de caños	1.400	11.378	15.929.200		1.400	11.378	15.929.200	
8	72141121-001	Tubería de metálica de 10? diámetro, sin costura, para soporte de electrobomba.	1	1.016.727	1.016.727		1	1.016.727	1.016.727	
9	72152602-001	Suministro y colocación de tubo PVC de diámetro DN=174x9,2mm (tubo ciego).	210	239.667	50.330.070		210	239.667	50.330.070	
10	72152602-001	Suministro y colocación de tubo filtro reforzado diámetro DN=174 mm P200.	60	222.217	13.333.020		60	222.217	13.333.020	
11	72152602-001	Suministro y colocación de prefiltro (grava) seleccionada.	10	736.693	7.366.930		10	736.693	7.366.930	
12	72152602-001	Servicio de tubos de desagüe y bajantes: Suministro y colocación de centralizadores metálicos de 10"x174 mm.	10	87.853	878.530		10	87.853	878.530	
13	72152602-001	Suministro y colocación de tapón superior e inferior de 174mm.	2	336.971	673.942		2	336.971	673.942	
14	72152602-001	Servicio de tubos de desagüe y bajantes: Base de protección y sello sanitario.	1	2.959.667	2.959.667		1	2.959.667	2.959.667	
15	72152602-001	Servicio de tubos de desagüe y bajantes: Ejecución de prueba de bombeo	1	6.610.433	6.610.433		1	6.610.433	6.610.433	
16	72152602-001	Servicio de tubos de desagüe y bajantes: Ejecución de analisis de agua	1	2.067.600	2.067.600		1	2.067.600	2.067.600	
17	83101504-999	Servicio de provisión y colocación de electrobomba (motor y bomba) sumergible de 10 hp trifasica de 380 volts 50 hertz.	1	22.254.128	22.254.128		1	22.254.128	22.254.128	
18	83101504-992	Provisión y colocación de tablero comando para electrobomba	1	2.860.000	2.860.000		1	2.860.000	2.860.000	
19	72102201-003	ACOMETIDA ELECTRICO P/ALIMENTACION, mando motor, bajada,Ande, derecho de conexión	1	14.754.333	14.754.333		1	14.754.333	14.754.333	
20	83101504-997	SIST. DE AUTOMATIZACION, pozo-tanque c/ cond elect 1400 m.	1	16.215.333	16.215.333		1	16.215.333	16.215.333	
21	83101504-995	CERCADO PERIMETRAL, caños c/ tejido, mamp lad comunes, revocado y pintado	1	12.143.333	12.143.333		1	12.143.333	12.143.333	
22	83101504-990	CAÑERIA PEAD 2 PULG. 15 kg, p/ impul pozo a tanque, accesorios.	1	170.062.191	170.062.191		1	170.062.191	170.062.191	
23	82101502-004	Cartel de obra	1	1.666.667	1.666.667		1	1.666.667	1.666.667	
24	72131601-013	Limpieza Final	1	2.000.000	2.000.000		1	2.230.000	2.230.000	
				TOTAL	476.562.781				476.792.781	

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Verónica Paola Sosa Vallejos
ENCARGADA DE UOC