GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688
www.altoparana.gov.py

Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022 con ID: 402704

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCIÓN DE AULAS, Y MURALLA PERIMETRAL , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PAC CONSTRUCCIONES		CONSTRUCTORA D&M	
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
1.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	462.500	2.775.000	500.000	3.000.000
2	72131601-002	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
2.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,39	4.625	376.429	5.000	406.950
3	72131601-013	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
3.1		Limpieza, preparación del terreno (Incluye destronque de arbu	Metros cuadrados	81,39	4.965	404.101	5.368	436.902
4	83101504-996	**PROVISION Y MONTAJE DE CASETA DE OPERACIONES**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
4.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	81,39	209.142	17.022.067	226.099	18.402.198
5	72103002-002	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
5.1		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	460.464	7.966.027	497.799	8.611.923
6	72102209-9995	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
6.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,92	2.312.500	2.127.500	2.500.000	2.300.000
6.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,62	2.312.500	1.433.750	2.500.000	1.550.000
6.3		Encadenado H°A° inf y sup	Metros cúbicos	3,2	2.312.500	7.400.000	2.500.000	8.000.000
7	72152707-001	**Servicio de construcción de muros de retención**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
7.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	222.000	1.354.200	240.000	1.464.000
7.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	143.375	2.466.050	155.000	2.666.000
7.3		Relleno de terreno y compactacion	Metros cúbicos	81,39	41.625	3.387.859	45.000	3.662.550
8	72131601-006	**Aislacion**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
8.1		Horizontal y de canteros	Metros cuadrados	18	87.875	1.581.750	95.000	1.710.000
9	72101703-003	**Construcción de muralla o muro**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
9.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	45,15	148.000	6.682.200	165.000	7.449.750
9.2		Muro de elevacion de ladrillos comunes 0,15m	Metros cuadrados	60	78.625	4.717.500	85.000	5.100.000
9.3		Envarillado bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	40,25	27.750	1.116.938	30.000	1.207.500
10	72131601-008	**Revoques**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
10.1		De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	9	444.000	3.996.000	480.000	4.320.000
11	72131601-007	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
11.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con me	Metros cuadrados	98,6	314.500	31.009.700	340.000	33.524.000
12	72131601-008	**Revoques**	**Unidad Medida Globa**	1	0	0	0	0
12.1		Revoques de paredes Interior y exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	415,4	41.625	17.291.025	45.000	18.693.000
12.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	44.400	399.600	48.000	432.000