MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA
Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
INTENDENCIA MUNICIPAL
Departamento de Alto Paraná – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ref.: CONTRATACION DIRECTA "CONSTRUCCIÓN DE LOMADA EN VARIOS PUNTOS DEL DISTRITO"

ID N° 317124

Item		HZ SISTEMA y EQUIPAMIENTO				J. y A Distruibuidora				EL TREBOL REPRESENTACIONES			
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	Trabajos preliminares. Cartel c/Logotipo 2x3 [m]. Señalización y Seguridad de los sitios de las Obras	gl	1,00	480.000	480.000	gl	1,00	490.000	490.000	gl	1,00	485.000	485.000
	Limpieza y preparación de la base para las lomadas.	m²	175,75	11.000	1.933.250	m²	175,75	11.500	2.021.125	m²	175,75	12.000	2.109.000
	Lomadas de hormigón. Las dimensiones serán de 1,80 de ancho por el ancho de la calzada menos 50 centímetros de cada lada de los cordones y tendrá una altura de 12 cm en la parte superior o lomo.	ml	95,00	408.000	38.760.000	ml	95,00	408.000	38.760.000	ml	95,00	408.000	38.760.000
	Pinturas con solventes de rápido secado, basadas en resinas acrílicas especiales, recomendada para calles, avenidas, rutas y autopistas.. **Ver Especificaciones Tecnicas.**	m²	177,10	39.000	6.906.900	m²	177,10	40.000	7.084.000	m²	177,10	40.000	7.084.000
	Carteles de Señalización.	un	23,00	430.000	9.890.000	un	23,00	430.000	9.890.000	un	23,00	435.000	10.005.000
	Trabajos Complementarios. Limpieza Final.	gl	1,00	520.000	520.000	gl	1,00	434.875	434.875	gl	1,00	457.000	457.000
	TOTAL				58.490.150				58.680.000				58.900.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Nelson Dario Ocampo
Director U.O.C.