INFORME DE EVALUACION
IAL/00014311/139/2015

Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles para la Ampliación del Palacio de Justicia de Caacupé

Invitación a Licitar No.:	IAL/00014311/139/2015
Objeto de la Invitación a Licitar:	**Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles para la Ampliación del Palacio de Justicia de Caacupé**
Presupuesto estimado:	Gs. 2.199.904.000.- equivalente a USD.464.506,75 (convertido a USD a la tasa del PNUD vigente en el mes de setiembre de USD1 = Gs 4736)
Fecha límite para presentación de ofertas:	25 de marzo de 2015 – 15:00 horas
Sesión de apertura de ofertas:	25 de marzo de 2015 – 15:30 horas
Evaluación técnica y económica	27 de marzo de 2015
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Oficinas del PNUD, Avda. Mcal. López, Esq. Saraví**

El presente informe, elaborado por los miembros de la Comisión Evaluadora tiene por objeto brindar los resultados de la evaluación de las ofertas que fueron recibidas para el proceso de Adquisición arriba indicado. El informe se compone de los siguientes capítulos:

Capítulo I: Antecedentes
Capítulo II: Proceso de licitación
Capítulo III: Evaluación
Capítulo IV: Recomendación

CAPITULO I. ANTECEDENTES

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 (00014311) "Programa de Infraestructura CSJ/PNUD" y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución No. 2648 del 10 de agosto de 2010, se incluyó la Construcción del Palacio de Justicia de Caacupé, dentro de dicho programa de construcciones, a ser financiado con fondos propios de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la ejecución del Proyecto, el PNUD procedió a convocar a empresas interesadas en presentar ofertas a través de la invitación a licitar objeto de evaluación para contratar la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles para la Ampliación del Palacio de Justicia de Caacupé.

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

CAPITULO II. PROCESO DE INVITACION A LICITAR

- **Convocatoria**

La convocatoria a la presente Invitación a Licitar se realizó a partir del 26 de febrero de 2015, fecha en que fue publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) – Código de Identificación 287765. La Invitación también fue publicada en la Página Web del PNUD (www.undp.org.py), y en la página Web del PNUD a nivel global (UNDP Procurement Notices). Las publicaciones en prensa local para este proceso se realizaron los días 04, 05 y 06 de marzo en el Diario La Nación.

En adición a las publicaciones antes mencionadas, se envió invitaciones mediante correo electrónico a más de 10 empresas. Copia de los avisos e invitación electrónica a las empresas antes citadas se incluye como **Anexo I**.

- **Pliego de Bases y Condiciones**

En lo que respecta al Pliego de Bases y Condiciones es relevante destacar que el mismo mantiene requerimientos de cumplimiento con Adquisiciones Verdes (Green Procurement), específicamente en los siguientes aspectos:

Material Plástico:
"Material plástico debidamente rotulado para "reciclar". Todos las partes plásticas > 50g deberían estar marcadas para reciclar de acuerdo con la ISO 11469 o su equivalente y no deben contener adiciones u otros materiales que pongan en peligro su reciclaje".

Madera:
La *madera deberá ser legalmente cortada/talada y no debe proceder de áreas protegidas o áreas en proceso oficial de ser designadas áreas protegidas, bosques protegidos, etc., a menos que la adquisición esté claramente en línea con las regulaciones nacionales de conservación.*

El documento base de licitación estuvo a disposición de los interesados en la página web del PNUD-Paraguay desde la publicación del aviso (19 de agosto de 2014) hasta la fecha de recepción de ofertas que fue el 15 de setiembre de 2014, un total de 27 días calendario.

- **Notificaciones y enmiendas a los documentos de licitación.**

Durante el proceso de invitación y en los plazos establecidos en el cronograma incluido en el PBC, se emitió una Aclaración, se incluye como **Anexo II**.

- **Recepción y apertura de ofertas**

La fecha y hora límites para la presentación de ofertas, el 25 de marzo de 2015 a las 15:00 horas y se recibieron ofertas de dos (2) Ofertantes.

La apertura de ofertas se llevó a cabo en la misma fecha de su recepción, en las oficinas del PNUD en Asunción, a partir de las 15:30 horas, fecha, lugar y hora indicados en el documento de invitación a licitar. Las ofertas se abrieron en el mismo orden en que fueron recibidas. En el acto de apertura se verificó la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 19 (Documentos de Habilitación), incisos a) al m); así como la inclusión de los documentos establecidos en el Numeral 20 (Oferta Técnica y Económica), incisos 1 al 6.

Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura de Ofertas (**Anexo III**) y el resumen se presenta a continuación:

No.	Descripción	Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.A.)	Felipe Aghemo, S.R.L.
1	Provisión y Montaje Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles.	1.650.636.000	1.649.821.080
	Total Oferta (Incluyendo IVA) – Gs.	**1.650.636.000**	**1.649.821.080**
	Plazo de Ejecución (días calendario)	120	120
	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Alfa S.A de Seguros Gs. 51.000.000 130 días	Seguros Chaco Gs. 54.000.000 120 días

En el **Cuadro No. 1** se incluye el listado de los Ofertantes incluyendo los datos del Representante Legal, dirección, entre otros.

CAPITULO III. EVALUACION

La evaluación de las ofertas se realizó en las instalaciones del PNUD en la ciudad de Asunción, entre los días 16 y 23 de setiembre de 2014.

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinadora / Secretaria con voto	Fabiola Pedrozo – en representación del PNUD
Miembro con voto	Pedro Mendoza – en representación del PNUD.
Miembro con voto	Juan Pablo Chamorro – Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD

Los miembros de la Comisión Evaluadora firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad antes de iniciar la evaluación del proceso (Véase **Anexo IV**).

Los criterios de Evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones para este proceso incluyen la verificación de la Capacidad Legal, Capacidad Económica y Financiera, Capacidad Técnica y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a través de la Planilla de Datos Garantizados. Solamente aquellas empresas habilitadas serán evaluadas económicamente.

De conformidad con lo indicado anteriormente, el procedimiento de evaluación realizado por los miembros de la Comisión Evaluadora consistió en lo siguiente:

- **Criterios de Habilitación de las Ofertas**

  - Verificación de la Capacidad Legal (demostrada mediante la verificación de la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítem a) hasta la g). La validez de estos documentos se realizará bajo el criterio Cumple/No Cumple, descalificando al Ofertante que no cumpla con los requisitos exigidos.

  - Verificación de la Capacidad Económica y Financiera (demostrada mediante el análisis del estado del Ofertante a partir de su historial más próximo, Apartado 19, Numeral 19.01 item h) hasta j).

  - Verificación de la Capacidad Técnica (demostrada a través de los antecedentes presentados según el Apartado 19, Numeral 19.01, ítem k) hasta m), calificando la infraestructura que posee el Ofertante y la experiencia en trabajos similares realizados. La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según escala de puntuación definida en el documento base que *requiere la obtención de 60 puntos como mínimo para ser habilitada.*

  - **Criterios de Calificación de la Oferta Técnica y Económica**

  - Verificación de cumplimiento con la presentación de Oferta Económica, la Garantía de Mantenimiento de Oferta y plazo de ejecución requerido.

  - Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según planilla de Datos Garantizados.

  - Evaluación económica según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

- **Verificación de la Capacidad Legal (Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems a) - g)**

La Capacidad Legal de los Proponentes se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.01 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del numeral 19, numeral 19.01, ítems (a) hasta el (g). **El Cuadro No. 2** presenta la Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de los Documentos de Evaluación, la Comisión Evaluadora concluye lo siguiente:

Los Ofertantes SINTEC, S.A. y FELIPE AGHEMO, S.R.L. cumplen con la Capacidad Legal requerida (Apartado 19, Numeral 19.01 (a) hasta la (g).

Revisión de Ofertantes – Como parte de esta etapa de evaluación y siendo uno de los requerimientos del PNUD en sus procesos de adquisición, la Comisión Evaluadora procedió a revisar si los Ofertantes no se encuentran incluidos en algunos de los siguientes listados:

- Listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml)
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial (http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266)
- Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID (http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-personas-sancionadas,1293.html#.UIFcuj4f-M8)

Como resultado de esta revisión, no se encontró a ninguno de los Ofertantes en los listados antes mencionados.

- **Verificación de la Capacidad Económica y Financiera (Apartado 19, Numeral 19.01 ítems h al j)**

La Capacidad Económica y Financiera se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.02 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del Apartado 19, Numeral.19.01 ítems (h) hasta el (j). Tal como se detalla en el **Cuadro No. 2** en los incisos específicos enunciados anteriormente, se encuentra que:

Como resultado de esta revisión se concluye que TODOS los Ofertantes CUMPLEN con la Capacidad Económica y Financiera requerida en el Apartado 19, Numeral 19.01 ítems h al j.

- **Verificación de la Capacidad Técnica (Apartado 19, Numeral 19.01 ítems k al m)**

La Capacidad Técnica se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.03 del documento base que indica que se evaluará a través de la experiencia en trabajos similares realizados, de acuerdo a la información solicitada en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítems (k) hasta (m). La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según escala de puntuación definida en el documento base que requiere la obtención de 60 puntos como mínimo para ser habilitada.

El Cuadro No. 2 presenta la evaluación realizada en cuando a lo que respecta a la habilitación de los Ofertantes y el **Cuadro No. 3** detalla la evaluación realizada para confirmar si los Ofertantes cumplen con el puntaje **mínimo requerido de 60 (sesenta) puntos** después de haber sido calificadas en lo que respecta a: infraestructura de fabricación que posee y la experiencia en trabajos similares realizados.

El resumen de puntos obtenidos por los Ofertantes es el siguiente:

PUNTOS REQUERIDOS	PUNTOS OBTENIDOS	
	FELIPE AGHEMO, S.R.L.	SINTEC, S.A.
60	80	81
	CUMPLE	CUMPLE

De la Evaluación Técnica realizada para determinar los puntajes relativos a la infraestructura de fabricación y la experiencia en trabajos similares, según lo estipulado en el numeral 32.03 se concluye que:

TODOS los Ofertantes CUMPLEN Y SUPERAN el puntaje mínimo requerido en la infraestructura de fabricación y experiencia en trabajos similares.

- **Verificación del cumplimiento de la Oferta Económica y Técnica (especificaciones técnicas)**

La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas se realizó de conformidad con lo especificado en el documento base, numerales 20 (incisos 1 al 6) y 34.02 (incisos a hasta el c). Como resultado, la Comisión Evaluadora concluye que:

Los Ofertantes SINTEC, S.A. y Felipe Aghemo, S.R.L. CUMPLEN a cabalidad con todos los documentos requeridos como parte de su Oferta Técnica y Económica. La Garantía de Mantenimiento proporcionada está en la forma de póliza de seguro según lo permitido en el PBC y el plazo de ejecución es el solicitado. Finalmente, CUMPLEN con las especificaciones técnicas requeridas para los equipos ofertados, incluyen los catálogos y el cronograma de ejecución.

El **Cuadro No.4** presenta la Planilla de Datos Garantizados con las especificaciones ofertadas por las **dos empresas habilitadas (SINTEC, S.A. y Feliphe Aghemo, S.R.L.).** El cumplimiento ha sido confirmado por el Comité de Evaluación.

- **Evaluación Económica**

La Comisión Evaluadora verificó que las **ofertas habilitadas – SINTEC, S.A. y Felipe Aghemo, S.RL**. - no tuviesen errores aritméticos, de conformidad con lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones:

- Si existiera una discrepancia entre el monto en números y en palabras, prevalecerá el monto en palabras; y

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se haya indicado.

La verificación realizada se encuentra en el **Cuadro No. 5** "Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto – Evaluación de Precios" que refleja no haber encontrado ningún error aritmético en las Ofertas de ambas empresas.

No Obstante no haberse encontrado ningún error aritmético y los montos totales ofertas son los mismos que fueron leídos en el Acto de Apertura, la Comisión Evaluadora desea dejar constancia que al haberse solicitado en la Planilla de Cómputo Métrico que los precios totales estuviesen calculados con el IVA incluido, se obtuvo lo siguiente:

SINTEC, S.A.
Los precios unitarios ya incluyen el IVA.

Felipe Aghemo, S.R.L.
Los precios unitarios ya incluyen el IVA.

En este caso, para efectos comparativos, se ha calculado la Planilla de Evaluación anexa en el **Cuadro No. 5**. De esta manera, se facilita la comparación de precios por ítem y se confirma el monto total ofertado por cada empresa, mismo que coincide con la Planilla de Cómputo Métrico presentada.

Las ofertas económicas de las empresas habilitadas son como sigue:

No.	Descripción	SINTEC, S.A.	Felipe Aghemo, S.R.L.
1	Mobiliario Interior (IVA incluido)	1.568.336.000.-	1.574.001.080.-
	Mobiliario Exterior – Juegos Infantiles (IVA incluido)	82.000.000.-	75.820.000.-
	Monto Total IVA Incluido	**1.650.636.000.-**	**1.649.821.080.-**
	Plazo de Ejecución (días calendario)	120	120
	Oferta evaluada como más baja	**NO**	**SI**

- **Razonabilidad de Precio**

Conforme los procedimientos del PNUD, al contar con menos de tres ofertas válidas, es necesaria la búsqueda de un tercer precio referencial para asegurar la razonabilidad (mejor valor por el dinero) de la oferta técnicamente evaluada como más baja. En este sentido, la Comisión Evaluadora ha tomado como valores referenciales el presupuesto preparado por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, mismo que ha servido de base para el lanzamiento del proceso.

Proyecto 00014311 – Programa de Infraestructura CSJ/PNUD
IAL/00014311/139/2014 "Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos Infantiles para la Ampliación del Palacio de Justicia de Caacupé

Planilla de Cómputo Métrico – Razonabilidad de Precios

RESUMEN	SINTEC, S.A	FELIPE AGHEMO, S.R.L	Presupuesto del Proyecto
Mobiliario Interior	1.568.336.000.-	1.574.001.080.-	2.094.804.000.-
Mobiliario Exterior – Juegos Infantiles	82.000.000.-	75.820.000.-	105.100.000.-
TOTAL GENERAL IVA Incluido	**1.650.636.000.-**	**1.649.821.080.-**	**2.190.904.000.-**

La oferta de Felipe Aghemo S.R.L, se mantiene como la oferta más baja habiendo cumplido con todos los requerimientos técnicos.

CAPITULO III. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación anterior, la Comisión Evaluadora **recomienda la adjudicación de la IAL/00014311/139/2014 "Provisión y Montaje de Equipamiento Mobiliario Interior, Exterior y Juegos para la Ampliación del Palacio de Caacupé"** a la empresa **FELIPE AGHEMO, S.R.L** por un monto de **Gs. 1.649.821.080.- (Guaraníes un mil seiscientos cuarenta y nueve millones ochocientos veinte y un mil ochenta)**, que incluye el Valor Agregado, con un **plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días calendario**, contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comisión Evaluadora y de la recomendación de adjudicación aquí presentada, se firma el presente informe en dos originales de un mismo tenor.

Nombre: Fabiola Pedrozo
Cargo: Coordinadora/Secretaria con Voto

Nombre: Juan Pablo Chamorro
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Pedro Mendoza
Cargo: Miembro con Voto

Anexos:

Cuadro 1	Listado de Ofertantes
Cuadro 2	Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de Documentos de Habilitación
Cuadro 3	Matriz de Evaluación de la Infraestructura de Fabricación y Experiencia Específica
Cuadro 4	Matriz de Verificación de Cumplimiento de Datos Garantizados de los Equipos
Cuadro 5	Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto – Evaluación de Precios

Anexo I	Avisos y Publicaciones
Anexo II	Notificaciones
Anexo III	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo IV	Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad
Anexo V	Copia de las Ofertas

CUADRO 1

LISTADO DE OFERTANTES

CUADRO No. 1

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/041/2014 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES PARA PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE"

LISTA DE OFERTANTES

Orden	Ofertante	Representante Legal	RUC	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	SINTEC S.A - Servicios de Ingeniería y Tecnología S.A	Ing. Anibal Da Silva	80002907-0	Ciencias Veterinarias Nº 207 - San Lorenzo	591-008	sintec@sintec.com.py
2	FELIPE AGHEMO S.R.L	Felipe Lorenzo Aghemo	80002987-9	Madame Lynch esq. Arturo Alsina	505-817	faghemo@rieder.net.py

CUADRO 2

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

CUADRO No. 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/041/2014 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES PARA PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE"

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES	
		SINTEC S.A - Servicios de Ingeniería y Tecnología S.A	**FELIPE AGHEMO S.R.L**
	DOCUMENTOS DE HABILITACION		
OFERTANTES NACIONALES			
a)	Carta de Presentación de la Propuesta, estrictamente según el texto del **Formulario N°1**	**Cumple** (firmada por la Arquitecta Mónica Vendeudre en su calidad de Representante Legal)	**Cumple** (firmada por el Sr. Felipe Lorenzo Aghemo en su calidad de Gerente General)
	Validez de Oferta	120 días calendario	120 días calendario
b)	Poder otorgado ante Escribano Público al (a los) firmante(s) de la Oferta de la empresa **específicamente para la presente Invitación a Licitar**, identificando claramente a la misma y acompañado de la correspondiente "Hoja de Actuación Notarial".	**Cumple** (a favor del Ing. Anibal Da Silva)	**Cumple** (a favor del Sr. Felipe Lorenzo Aghemo)
c)	Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes	**Cumple** (80002907-0)	**Cumple** (80002987-9)
d)	Fotocopia autenticada de los últimos **3 (tres)** pagos del Impuesto al Valor Agregado según Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, la impresión de la certificadora, sello y firma del cajero	**Cumple** (diciembre de 2014, enero y febrero de 2015)	**Cumple** (diciembre de 2014, enero y febrero de 2015)
e)	Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo y **vigente** a la fecha de presentación de las ofertas	**Cumple** (Expedida el 10/03/2015)	**Cumple** (Expedida el 16/03/2015)
f)	Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Ofertante no adeuda aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social, expedido al menos **90 (noventa)** días antes de la fecha de presentación de la Oferta	**Cumple** (Vencimiento el 16/03/2015)	**Cumple** (Vencimiento el 17/04/2015)
g)	Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que deberá contar con el sello de caja) de la Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional Municipal (para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del Ofertante, correspondiente al **semestre en curso.**	**Cumple** (Patente Comercial e Industrial de la Municipalidad de San Lorenzo)	**Cumple** (Patente Comercial de la Municipalidad de Asunción)
h)	Fotocopia autenticada de los Balances de los tres últimos ejercicios, correspondientes a los años 2.011, 2.012 y 2013, visados por la Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección de Grandes Contribuyentes.	**Cumple**	**Cumple**
i)	Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al año 2013, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto mínimo de cien millones de Guaraníes.	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.446.136.502)	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.447.715.243)
j)	Cuadro resumen, según el Formulario Nº 2, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al año 2013 y Planilla de Facturaciones en los últimos 3 años, de acuerdo a los documentos presentados en los ítems h) y j) anteriores. El Valor Fiscal Neto total deberá alcanzar el monto mínimo de cuatrocientos millones de Guaraníes y la suma de facturaciones demuestre el total acumulado mínimo de un mil ochocientos millones de Guaraníes.	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.446.136.502 y Facturación de Gs.31.659.582.299)	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.447.715.243 y Facturación de Gs.15.845.990.924)
k)	Descripción de la Infraestructura de fabricación de la empresa. **Formulario Nº 3**	**Cumple**	**Cumple**
l)	Antecedentes de la experiencia específica de la Empresa mediante la ejecución de trabajos similares en los últimos 15 años. **Formulario Nº 4.**	**Cumple** (Obtiene 81 puntos)	**Cumple** (Obtiene 80 puntos)
m)	Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepción, contratos, facturas y/o presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecutó los trabajos descriptos en el **Formulario Nº 4.**	**Cumple** (Presenta Trabajos similares en Ampliación Palacio San Pedro del Ycuamandyyu; Palacio de Juticia de Encarnación y Jusgados de 1ra Instancia de Horqueta)	**Cumple** (Presenta Trabajos similares en Palacio Juticia Caaguazú; Palacio de Juticia de Paraguarí, Palacio de Justicia de Ñeembucu, Palacio de Justicia en Asunción 4º, 5º y 6º Piso y 9º, 10º y 11º, Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero, Palacio de Justicia de Caazapá, Palacio de Justicia de Asunción - Torre Sur 3er Piso, Palacio de Justicia de Villarrica)

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/041/2014 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES PARA PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE"

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES	
		SINTEC S.A - Servicios de Ingeniería y Tecnología S.A	**FELIPE AGHEMO S.R.L**
	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA		
1.	Carta de presentación de la Oferta Técnica y Económica. **Formulario N°5**.	**Cumple** (Firmada por el Ing. Anibal Da Silva)	**Cumple** (Firmada por el Sr. Felipe Aghemo)
	Plazo Máximo de Ejecución	120 días calendario	120 días calendario
2.	Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el **Anexo 1**	**Cumple**	**Cumple**
3.	Póliza de Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por una Compañía Aseguradora de plaza, por el 3% del monto total de la Oferta y 120 días calendario - **Formulario Nº 6.**	**Cumple** (Póliza de Seguro emitida Alfa S.A de Seguros Gs. 51.000.000 130 dias 02/08/2015)	**Cumple** (Póliza de Seguro emitida por Seguros Chaco Gs. 54.000.000 120 dias 23/07/2015)
4.	Planilla de Datos Garantizados de los productos y Componentes. **Formulario No. 7**	**Cumple**	**Cumple**
5.	Catálogos o fotografías de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de diseño especiales.	**Cumple**	**Cumple**
6.	Cronograma de Ejecución incluyendo avance físico y financiero.	**Cumple**	**Cumple**
	HABILITADA (SI/NO)	**SI**	**SI**

CUADRO 3

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FABRICACIÓN Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/041/2014 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES PARA PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE"

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FABRICACIÓN Y DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA - FORMULARIOS 3 Y 4

Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.				Alcance de la provisión (1 = positivo)					Equip. Mob. Exterior y Jgos. Infantiles			
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad	Barras Aten. Publ.	Calif.	Obra	Uso	Areas Parq.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos				Puntos
1	OFERTANTE: SINTEC S.A - Servicios de Ingeniería y Tecnología S.A																		
	1.040	265	Optimo	Optimo	Sin Datos		Provisión y Montaje Equip. Y Mobiliario Palacio de Justicia San Pedro del Ycuamandyyu	Adm.	6.344		1	1	1	1	10	0	0	1	7
							Provisión y Montaje Equip. Mobiliario Palacio Justicia de Encarnación	Adm.	13.722		1	1	1	1	10	0	0	1	7
							Provisión y Montaje Equip. Mobiliario Juzgado de 1ra Instancia de Horqueta	Adm.	2.360		1	1	1	1	10	0	0	1	7
Suma parcial de puntos						34				30					10				7
Total de puntos																			81
Calificación																			Cumple

Obs Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.				Alcance de la provisión (1 = positivo)					Equip. Mob. Exterior y Jgos. Infantiles			
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad.	Barras Aten. Publ.	Calif.	Obra	Uso	Areas Parq.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos				Puntos
2	OFERTANTE: FELIPE AGHEMO S.R.L																		
	1.800	1.200	Optimo	Optimo	Optimo		Provisión y Montaje Equip. Mobiliario Ampliación Palacio Justicia Paraguarí	Adm.	6.000		1	1	1	1	10	0	0	0	0
							Equipamiento Mobilizario Palacio Justicia Pilar	Adm.	5.600		1	1	1	1	10	0	0	0	0
							Equipamiento Mobiiario para el Tercer Piso Torre Norte Palacio de Justicia de Asunción	Adm.	2.200		1	1	1	1	10	0	0	0	0
Suma parcial de puntos						40				30					10				0
Total de puntos																			80
Calificación																			Cumple

Obs Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

CUADRO 4

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DATOS GARANTIZADOS DE LOS EQUIPOS

CUADRO No. 4

PROYECTO PAR/97/021 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/041/2014 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES PARA PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE"
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Ítem	Descripción	SINTEC S.A - Servicios de Ingeniería y Tecnología S.A				FELIPE AGHEMO S.R.L			
		Marca	Modelo	Procedencia	Observaciones	Marca	Modelo	Procedencia	Observaciones
A	**ESCRITORIOS, MESAS Y MOSTRADORES**								
A.1	Placa melamínica BP de 18mm	MASISA	Aglomerado Melamínico 18mm	Argentina / Brasil / Chile	Ninguna	Masisa	Melamina	Argentina	Ninguna
A.2	Guías metálicas con ruedas de Nylon	Ducase	Asia	Brasil tecnología italiana	Ninguna	Faplac	SBC-400	Paraguay	Ninguna
A.3	Guías metálicas con bolillas metálicas para portateclado	Ducase	BT 082	Brasil tecnología italiana	Ninguna	Soprano	SBC-350	Brasil	Ninguna
A.4	Tiradores en "C" de PVC	Rochaforti	puxador 96	Brasil	Ninguna	Albras	MR-200	Brasil	Ninguna
A.5	Cerradura lateral simultanea para los 3 cajones	Soprano	22mm	Brasil	Ninguna	Soprano	6502-1861	Brasil	Ninguna
A.6	Canto de PVC rígido de 20x45mm	Superfil SA	PVC 20 x 45	Argentina	Ninguna	Perfliza	P-200-01	Brasil	Ninguna
B	**ARCHIVADORES**								
B.1	Placa Melaminica BP de 18mm	MASISA	Aglomerado Melamínico 18mm	Argentina / Brasil / Chile	Ninguna	Masisa	A-Soft	Argentina	Ninguna
B.2	Cerradura con cilindro	Soprano	22mm	Brasil	Ninguna	Soprano	6502-720	Brasil	Ninguna
B.3	Bisagras regulables macizas, con resorte de traba y guías de teflón	Hafele	Serie M click Codo 15	Brasil tecnología italiana	Dependiendo disponibilidad en mercado o similar	Albras	BGA-2	Brasil	Ninguna
B.4	Cerraduras con cilindro	TF	Pasador Click	Argentina	Ninguna	Hullon	7502-1864	Brasil	Ninguna
B.5	Tiradores en "C" de PVC	Rochaforti	puxador 96	Brasil	Ninguna	Albras	MR-200	Brasil	Ninguna
B.6	Bolsillos metálicos para rótulos	S/marca	Rótulo	Argentina	Ninguna	Fac	SAE-2010	Paraguay	Ninguna
B.7	Pinos de Apoyo para estantes internos	Stock Propio	PVC	Brasil	Ninguna	Perfiliza	PPE	Brasil	Ninguna

C	**ESTANTERÍAS**								
C.1	Chapa metálica	SINTEC	No Indica	Paraguay	Provisión materia prima proveedores nacionales	Fac	SAE-1020	Paraguay	Ninguna
C.2	Cerraduras con cilindro	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna	Soprano	6502-720	Brasil	Espesor = 0,70
D	**SILLONES**								
D.1	Estructura con movimiento giratorio y regulación de Altura	Alubase	CG/CPD	Argentina	Ninguna	Flexform	B-11/16	Brasil	Ninguna
D.2	Ruedas dobles de Poliamida	Alubase	CPI	Argentina	Ninguna	Alubase	A-RDA	Argentina	Ninguna
D.3	Base con 5 patas en Aluminio fundido	Alubase	VDO	Argentina	Ninguna	Flexform	B-11/17	Brasil	Ninguna
D.4	Base con 5 patas en Acero	Alubase	YSO	Argentina	Ninguna	Flexform	B-11/16	Brasil	Ninguna
D.5	Apoya brazos sujeto a la estructura	Alubase	FBR	Argentina	Ninguna	Frisokar	CORSA	Brasil	Ninguna
D.6	Carcasa de asiento y respaldo	Alubase	CPS / CPC	Argentina	Ninguna	Fac	Alubase	Argentina	Ninguna
D.7	Tapizado	SINTEC	No Indica	Paraguay	Provisión materia prima proveedores nacionales	Fac	Simil cuero	Paraguay	Ninguna
D.8	Pintura	SINTEC	No Indica	Paraguay	Provisión materia prima proveedores nacionales	Fac	Electroestática	Paraguay	Ninguna
E	**JUEGOS INFANTILES**								
E.1	Troncos para utilización en juegos	SINTEC	No Indica	Paraguay	Ninguna	Fac	S/plano	Paraguay	Eucalipto reforestado y tratado bajo un procedimiento de impregnación al vacío.
E.2	Pintura de terminación	SINTEC	No Indica	Brasil	Ninguna	Fac	S/plano	Paraguay	Eucalipto reforestado y tratado bajo un procedimiento de impregnación al vacío.

CUADRO 5

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO – EVALUACIÓN DE PRECIOS

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

				SINTEC S.A - Servicios de Ingeniería y Tecnología S.A		FELIPE AGHEMO S.R.L	
Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
	A - MOBILIARIO INTERIOR						
1	**Escritorios**						
1.1	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 1 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; bandeja porta teclado, con ruedas y guías metálicas, banda de poliuretano para apoya muñeca color negro. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E1	35	1.200.000	42.000.000	1.440.000	50.400.000
1.2	Escritorio simple. Categoría 3 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E3	91	590.000	53.690.000	540.000	49.140.000
1.3	Escritorio simple. Categoría 4 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E4	12	480.000	5.760.000	1.200.000	14.400.000
1.4	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; bandeja porta teclado, con ruedas y guías metálicas, banda de poliuretano para apoya muñeca color negro. Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E5	1	1.200.000	1.200.000	1.400.000	1.400.000
1.5	Escritorio simple. Categoría 6 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 2,40x0,70m; alto 0,85m. Detalle Ver plano.	E6	1	450.000	450.000	1.200.000	1.200.000
1.6	Escritorio simple. Categoría 8						

	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de s n 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C color negro, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E8	153	550.000	84.150.000	540.000	82.620.000
1.7	Escritorio Servidor Informático Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; Base para servidor y UPS metálica y con melamina; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Porta teclado de melamina con apoya muñecas, guías metálicas telescópicas. Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	ES	1	450.000	450.000	600.000	600.000
1.8	Escritorio para Presidente con Apoyo y Biblioteca Tipo: Estructura macisa de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa carpintera macisa de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera macisa de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zocalo. Zocalo de Madera Macisa de paraiso. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa en placa carpintera de paraiso de 20mm. de espesor. Base para Gabinete de PC y Base para Monitor de CCTV en Placa carpintera de 20mm. Módulo de cinco cajones en placas carpinteras 15mm. Bandeja porta teclado, guías metálicas telescopicas a bollilas, banda de poliuretano para apoya muñeca color negro. Tiradores de bronce tipo boton. Cerradura de bloqueo lateral a cajones. Bilbioteca realizada en placa carpintera de paraiso de 20mm., estructura de madera macisa de paraiso, puertas, bandejas y cajones en placa carpintera. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: Escritorios 2,60x0,90m + 1,30x0,60; alto 0,75m. Biblioteca 2,60x0,50; Alto 2,10m.	Ep1	1	8.000.000	8.000.000	15.000.000	15.000.000
1.9	Escritorio presidencia para Computadora Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; ruedas giratorias con rulemanes ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Módulo de un cajón con guías metálicas telescópicas a bollilas y bandeja porta gabinete PC en placas carpinteras 20mm, tiradores de bronce tipo botón, cerradura de bloqueo lateral a cajones. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 1,30x0,60m; alto 0,75m.	Ep2	1	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
2	**Mesas**						
2.1	Mesa de jueces - Sala de Juicios Orales Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera macisa de 2x4" revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,85m. Detalle Ver plano.	MP2	2	3.800.000	7.600.000	3.600.000	7.200.000
2.2	Escritorio Especial Sala de Juicios Orales Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-	ML1	4	3.500.000	14.000.000	3.240.000	12.960.000
2.3	Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales Estructura de madera macisa con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-	ML2	4	3.400.000	13.600.000	3.800.000	15.200.000
2.4	Mesa de reuniones						

	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo estos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.	MR	19	850.000	16.150.000	900.000	17.100.000
2.5	Mesa de Reuniones Circular y Cafetería Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: Diámetro 1,20m. y 0,78m de altura; ver plano	Mc	9	400.000	3.600.000	440.000	3.960.000
	Medidas: Diámetro 1,00m. y 0,78m de altura; ver plano	Mc1	6	380.000	2.280.000	400.000	2.400.000
2.6	Mesa de apoyo para reuniones Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro;reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.						
	Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en imitación Trébol	MAR T	30	450.000	13.500.000	480.000	14.400.000
	Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en color de melamina a definir	MAR	5	430.000	2.150.000	420.000	2.100.000
2.7	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma.						
2.7.1	Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura	Ma1	77	350.000	26.950.000	344.000	26.488.000
2.7.2	Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS	Ma2	2	400.000	800.000	420.000	840.000
2.8	Mesa baja de apoyo Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.	Mes	32	320.000	10.240.000	320.000	10.240.000
2.9	Mesa de Trabajo Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.	Mt	1	360.000	360.000	380.000	380.000
2.10	Mesa Presidencia Reuniones. Sala de Reuniones Presidencia Tapa superior semi oval, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de base cuadrangular maciza de madera de paraiso; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 6mm. Ver detalle en planos. Medidas: 3,00x1,10 - 1,30m; alto 0,78m.	MpR	1	3.800.000	3.800.000	5.400.000	5.400.000
2.11	Mesa presidencia de Centro Tapa superior cuadrangular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de madera de paraiso maciza; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 0,80x0,80m. y 0,45m de altura	MpC	3	1.200.000	3.600.000	940.000	2.820.000
2.12	Mesa presidencia de apoyo circular						

	Tapa superior circular, en tableros de placa carpintera de 20mm [illegible]o; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de madera de paraiso maciza; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. Pedestal de planta hexagonal de madera. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 0,60m. De diámetro; alto 0,78m.	MpA	1	850.000	850.000	1.800.000	1.800.000
3	**Archivadores**						
3.1	Modulo Archivador con zócalo (apilable) Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en PVC negro. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.						
3.1.1	Modulo Archivador con zócalo en placa melamínica imitación trébol (despachos jueces)	MaT	105	600.000	63.000.000	560.000	58.800.000
3.1.2	Modulo Archivador con zócalo en placa color a definir	MA	457	480.000	219.360.000	500.000	228.500.000
3.2	Armario para Música y Video Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en PVC negro, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 0,90x0,45m; alto 2,10m.	AMV	3	950.000	2.850.000	940.000	2.820.000
3.4	Armario Presidencia alto Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales, Puertas y tapas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Estantes interiores regulables en placas carpinteras 20mm. Tiradores de bronce tipo botón. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: 1,20x0,40m; alto 2,10m.	Ap1	1	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
4	**Estanterías**						
4.1	Estantería metálica Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; color: parantes marrón, estantes beige. Medidas: ,94x0,32m; alto 2,00m.	EM	410	340.000	139.400.000	340.000	139.400.000
4.2	Ropero metálico Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ. Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.	Loc	14	900.000	12.600.000	900.000	12.600.000
5	**Mostradores de Atención al Público**						
5.1	Mostrador recto para atención en juzgados Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).	MrS	76	1.480.000	112.480.000	1.200.000	91.200.000

5.2	Mostrador curvo para recepción en hall principal Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio de 2mm. Estante de placa enchapada de 25mm en madera natural. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1", separación de sobretapa 5cm. Diseño, según planos.						
5.2.1	Medidas: generales 4,54 x 1,95	McA 1	1	5.500.000	5.500.000	6.800.000	6.800.000
5.2.2	Medidas: generales 2,80 x 2,80	McA 2	1	4.500.000	4.500.000	5.400.000	5.400.000
5.3	Mostrador recto para Guardias Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Estantes internos en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,00x0,60m. y alto 1,10m. (verificar en obra).	MrG	1	1.500.000	1.500.000	1.840.000	1.840.000
6	**Sillones**						
6.1	Sillón de trabajo, categoría 1 - Jueces Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras verticales. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento	ST1	67	960.000	64.320.000	820.000	54.940.000
6.2	Sillón de trabajo, categoría 2 - Defensores públicos Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras verticales. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento	ST2	2	840.000	1.680.000	740.000	1.480.000
6.3	Sillón de trabajo, categoría 3 - Secretarios de Juzgados Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST3	59	340.000	20.060.000	344.000	20.296.000
6.4	Sillón de trabajo, categoría 4 - Funcionarios Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST4	239	320.000	76.480.000	300.000	71.700.000
6.5	Silla alta tipo Cajera Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate, con reguladores metálicos con base de goma. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido; aro posapies cromado de altura regulable; tapizado símil cuero color negro	ST5	81	420.000	34.020.000	364.000	29.484.000
6.6	Sillón interlocutor, categoría 1 Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras verticales. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas	SI1	75	620.000	46.500.000	640.000	48.000.000

6.7	Sillón interlocutor, categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate y zapatas de poliamida.	SI2	591	212.000	125.292.000	210.000	124.110.000
6.8	Módulo de espera Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación con pintura epoxi aplicada electroestaticamente. Ver Plano Mob-05	MOD	54	920.000	49.680.000	1.050.000	56.700.000
6.9	Tándem de cuatro asientos Tipo: Estructura tubular metálica en 50x30mm de 1,2mm de espesor; pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate; con tres apoyos, la parte posterior de los apoyos deberá llegar a la pared impidiendo el roce del asiento con la misma; asiento, respaldo y posabrazos ídem ST3; tapizados en símil cuero color negro. Cada asiento debe tener dos apoya brazos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.	T4	89	840.000	74.760.000	680.000	60.520.000
6.10	Sillon de 2 cuerpos. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural organico de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD	1	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.400.000
6.11	Sillon de 1 cuerpo. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD1	1	3.000.000	3.000.000	1.800.000	1.800.000
6.12	Sillón presidencia de dos cuerpos. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural organico negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural organico. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	Sp1	2	3.800.000	7.600.000	4.000.000	8.000.000
7	**Basureros**						
7.1	Basurero alto con cenicero superior en chapa plegada de acero inoxidable de 1mm. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P1	3	700.000	2.100.000	700.000	2.100.000
7.2	Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P2	124	180.000	22.320.000	180.000	22.320.000
7.3	Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	PT	43	210.000	9.030.000	200.000	8.600.000
7.4	Papelera plástica de planta cuadrangular.	P3	393	10.000	3.930.000	9.000	3.537.000
7.5	Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén	P4	46	145.000	6.670.000	160.000	7.360.000
7.6	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts.	P5	14	95.000	1.330.000	120.000	1.680.000
8	**Portaplanteras**						
8.1	Portaplanteras; estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo. Ver detalle en planos	PPL	48	385.000	18.480.000	340.000	16.320.000
9	**Revestido con placas de madera en muro**						
	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado.						
9.1	Medidas: largo 6,95m y alto 3,35m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.	Rev 1	1	6.500.000	6.500.000	7.800.000	7.800.000
9.2	Medidas: largo 7,10m y alto 3,35m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 2 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.	Rev 2	1	6.500.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000
9.3	Medidas: largo 7,45m y alto 3,24m. Ubicación: Acceso principal planta baja edificio existente. Verificar Medidas en Obra.	Rev 3	1	6.500.000	6.500.000	6.800.000	6.800.000

9.4	Medidas: largo 5,00m y alto 2,60m. Ubicación: Acceso se[illegible]ario planta baja edificio nuevo. Verificar Medidas en Obra.	Rev 4	1	3.800.000	3.800.000	5.400.000	5.400.000
9.5	Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 30 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,75m. Ubicación: Salas de juicios orales. Verificar Medidas en Obra.	Rev 5	2	2.950.000	5.900.000	10.000.000	20.000.000
10	**Equipamientos varios**						
10.1	Pizarra acrílica de 1,50x1,00, perfilaria de aluminio	PIZ	3	395.000	1.185.000	600.000	1.800.000
10.2	Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura. Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm.	TAR	2	4.500.000	9.000.000	3.800.000	7.600.000
10.3	Baranda en Sala de Juicios Orales Planta Baja; alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Medidas: largo 7,10m y alto 0,90m (verificar en obra). Ver detalle Plano	BAR	2	2.500.000	5.000.000	2.800.000	5.600.000
10.4	Mueble de Cocina bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de paraiso maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Medidas 3,60m + 1,40m. de largo y 0.55m. de ancho. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano Mob 07. Verificar medidas en Obra	C1	1	2.000.000	2.000.000	2.800.000	2.800.000
10.5	Mueble de Kitchenette bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Medidas 1,80m. de largo y 0.55m. de ancho. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra	C2	7	950.000	6.650.000	2.200.000	15.400.000
10.6	Taburete alto. Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1 1/2" de diámetro, asiento de madera maciza de 2", diámetro de 25cm. Altura 80cm.	Tab	5	400.000	2.000.000	420.000	2.100.000
10.7	Camilla para inspecciones medicas. Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma de 5cm., tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.	Cam	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10.8	Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en goma antideslizante	Esc	1	250.000	250.000	260.000	260.000
10.9	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas: largo 1,10m y alto 1,80m (verificar en obra).	Cor 1	75	385.000	28.875.000	380.000	28.500.000
10.10	Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas: largo 1,70m y alto 1,50m (verificar en obra).	Cor 2	1	450.000	450.000	440.000	440.000
10.11	Puff. Estructura de madera atornillada.Laterales y superior tiras de goma clavada,revestido con espuma de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera.	Pu	2	250.000	500.000	320.000	640.000
10.12	Almohadón. Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.	Al	2	220.000	440.000	250.000	500.000
10.13	Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pañalera o el bolso, Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad	Pañ	8	2.300.000	18.400.000	2.400.000	19.200.000
10.14	Mástil con bandera. Base de madera maciza de paraiso con relieve, mástil de paraiso de 5cm. De diámetro. Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano	Ban	1	2.500.000	2.500.000	980.000	980.000
10.15	Banco de madera para vestuarios funcionarios. Estructura 4 patas de madera de 3x3", refuerzos horizontales de 1x2". Asiento 3 tablones de 2" de espesor. Madera Petereby. Medidas: 2,00m. X 0,50m. Y 0,55m. De altura.	B	2	400.000	800.000	440.000	880.000
10.16	Placas de Aluminio para Identificación de Nro. de Inventario. Medidas 1cm. X 5cm. Espesor 1mm. Incluye la colocación y la grabación de los Números de serie.	Un	3632	2.000	7.264.000	1.940	7.046.080

	Sub Total				**1.568.336.000**		**1.574.001.080**

B - MOBILIARIO EXTERIOR - JUEGOS INFANTILES

1	**Casa torre con conector y tobogan** Tipo: estructura de madera maciza de eucalipto reforestado y tratado bajo un procedimiento de impregancion al vacio y presion donde se inyectan hidrosolubles de clase CCA tipo C (Arsenio de Cobre Cromatado). Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial con barniz marino triple. Ver plano Mob 07		1	11.500.000	11.500.000	12.800.000	12.800.000
2	**Casa torre con hamacas** Tipo: estructura de madera maciza de eucalipto reforestado y tratado bajo un procedimiento de impregancion al vacio y presion donde se inyectan hidrosolubles de clase CCA tipo C (Arsenio de Cobre Cromatado). Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial con barniz marino triple. Hamacas de PVC inyectado, soportes de cadena de acero galvanizado cubiertas con manguera de PVC. Uniones galvanizadas. Ver plano Mob 07		1	8.000.000	8.000.000	11.400.000	11.400.000
3	**Sube y Baja** Tipo: estructura de madera maciza de eucalipto reforestado y tratado bajo un procedimiento de impregancion al vacio y presion donde se inyectan hidrosolubles de clase CCA tipo C (Arsenio de Cobre Cromatado). Pasadores metalicos galbanizados, agarradera metalica galvanizada. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial con barniz marino triple. En la base de asiento del sube y baja de colocaran medias cubiertas de vehiculo con trama interna de nylon. Ver plano Mob 07		3	2.500.000	7.500.000	940.000	2.820.000
4	**Escalador** Tipo: estructura de madera maciza de eucalipto reforestado y tratado bajo un procedimiento de impregancion al vacio y presion donde se inyectan hidrosolubles de clase CCA tipo C. Entramado de piolas nauticas con nudos, tacos de madera redondeadas para el escalador. Empotrada al suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. El acabado superficial con barniz marino triple. Ver plano Mob 07		1	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
5	**Banco de madera para exterior, con respaldo** Tipo: estructura de madera maciza de eucalipto reforestado y tratado bajo un procedimiento de impregancion al vacio y presion donde se inyectan hidrosolubles de clase CCA tipo C (Arsenio de Cobre Cromatado. Empotrada en el suelo mediante bases de hormigón ciclópeo. Los bancos serán de 2,00m de longitud y contarán con respaldo inclinado. Las uniones serán a caja y espiga. El acabado superficial será barniz marino triple.		30	1.220.000	36.600.000	980.000	29.400.000
7	**Basureros exteriores**						
7.1	Basurero metálico para exteriores; soporte en planchuela de 2"x3/8", Cesto en chapa perforada laterales y fondo con remate superior e inferior de planchuela de 1"x3/16", fundada en Ho. Pobre (1:3:16). Ver detalle en planos.	BM	30	500.000	15.000.000	540.000	16.200.000
7.2	Canasto metálico para bolsas de basura en el exterior. Canasto de 0,90x0,90m. Y de altura 0,45m. Elevado a 1,00m. Sobre el nivel de vereda, sujeta con un caño galvanizado de 2" de diámetro empotrada en un hormigón simple (1:3:6). Terminación 2 manos de antióxido y pintura acrílica. Color negro mate.	CM	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
	Sub Total				**82.300.000**		**75.820.000**

RESUMEN			
SUB-TOTAL A - MOBILIARIO INTERIOR	1.568.336.000		1.574.001.080
SUB-TOTAL B - MOBILIARIO EXTERIOR - JUEGOS INFANTILES	82.300.000		75.820.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**1.650.636.000**		**1.649.821.080**