República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS - EN EL HOSPITAL DISTRITAL DE CORONEL JOSÉ FÉLIX BOGADO (EMERGENCIA COVID-19).

Nº	CÓDIGO DE CATALOGO	RUBRO	UNIDAD	CANT.
1	82101502-004	CARTEL DE OBRA	UNIDAD	1
2	72131601-002	REPLANTEO	M²	40
3	72131601-002	EXCAVACION DE ZANJA PARA ENCADENADO INFERIOR 36 ML X 0,40 ANCHO X 0,40 PROF.	M3	6
4	72131601-010	EXTRACCION DE COLUMNA DE Ho. Ao. ALUMBRADO PUBLICO	UNIDAD	1
5	72131601-002	EXTRACCION DE REJA METALICA EXISTENTE	UNIDAD	1
6	72131601-002	EXTRACCION DE ABERTURA EXISTENTE TIPO VENTANA - 1,15 X 0,90	UNIDAD	1
7	72141510-001	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA ANTEPECHO DEL ITEM ANTERIOR - 1 X 0,90 = 0.90 M2.	M2	1
8	72131601-004	ENCADENADO INFERIOR 0.15 X 0.30	ML	36
9	72131601-004	ENCADENADOS SUPERIOR 0.15 X 0.30	ML	28
10	72131601-006	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL S/ LADRILLOS	ML	29
11	72131601-005	MUROS DE ELEVACION 0.15 LADRILLOS HUECOS	M²	80
12	72131601-005	MUROS DE ELEVACION ENVARILLADO CADA 5 HILADAS 1 @ 8 + BAJO ABERTURA	ML	35
13	72131601-007	CHAPA TERMOACUSTICA DE 5 CM SOBRE PERFILERIA METALICA	M2	23
14	72131601-007	LOSA RAP 17 CM ESPESOR CON TIRANTES DE HORMIGON PREFABRICADO	M2	10

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado

15	72101603-002	CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	11
16	72131601-008	REVOQUES INTERIOR / EXTERIOR A UNA CAPA INCLUYE EL ENCADENADO SUPERIOR	M²	130
17	72131601-008	REVOQUES DE LOSA RAP INTERIOR	M2	10
18	72131601-009	CONTRAPISO DE Ho. DE CASCOTES	M²	26
19	72131601-009	CARPETA PARA PISO CERAMICO	M2	26
20	72131601-009	PISO CERAMICO	M²	26
21	72131601-009	ZOCALO CERAMICO	ML	12
22	72101607-002	REVESTIDO CERAMICO SOBRE LOSA - LADO EXTERIOR	M2	12
23	72101607-002	REVESTIDO CERAMICO SOBRE PARED ALTURA 1,90 MTS	M2	64
24	72131601-010	ABERTURAS METALICAS- (07) VENTANAS BASCULANTE 0.80 X 0.50 TIPO BLINDEX -	M²	3
25	72131601-010	PUERTAS METALICAS 0,95 X 2,10 INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES	UNIDADES	2
26	72131601-010	PUERTAS METALICAS 0,80 X 2,10 INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES - BAÑO MEDICOS	UNIDAD	1
27	72131601-010	PUERTAS METALICAS PARA BOXES 0,70 X 1,50 INCLUYE MARCOS METALICOS + HERRAJES	UNIDADES	4
28	72131601-010	ABERTURA PUERTA TIPO BLINDEX - CORREDIZA ACCESO A BAÑOS DESDE SALA INTERNADO DIMENSIONES: 0.90 X 2,20	UNIDAD	1
29	72131601-008	ALFEIZAR DE VENTANAS- DE REVOQUE	ML	18
30	72131601-012	PINTURAS DE PAREDES AL LATEX 02 MANOS	M²	130
31	72131601-012	PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS. PUERTAS. INCLUYE ANTIOXIDO + SINTETICO COLOR NEGRO MATE	M²	20

Daniel M. Sviednickij S.
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado

32	72131601-012	PINTURAS DE CANALETAS + CAÑOS DE BAJADA	ML	5
33	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - INCLUYE CABLEADO EMBUTIDO CON CAÑO CORRUGADO + CAJAS Y LLAVES	UNIDAD	1
34	72131601-001	ARTEFACTOS ELECTRICOS - FLUORESCENTES TIPO LED - 2 X 18 WATT	UNIDADES	7
35	72131601-011	INSTALACION SANITARIA- LAVATORIOS CON PEDESTAL	UNIDADES	5
36	72131601-011	INSTALACION SANITARIA- INODOROS CON TAPAS	UNIDADES	5
37	72131601-011	INSTALACION SANITARIA- JABONERAS (1 POR LAVATORIO + DUCHAS)	UNIDADES	8
38	72131601-011	INSTALACION SANITARIA- PORTARROLLOS CON RODILLO (1 POR INIDORO)	UNIDADES	3
39	72131601-011	INSTALACION SANITARIA- TOALLERAS (1 POR LAVATORIO)	UNIDADES	5
40	72131601-011	INSTALACION SANITARIA- DUCHA TIPO CORONA CON BRAZO METALICO	UNIDADES	3
41	72131601-011	PERCHAS DOBLES (UNO POR INIDORO)	UNIDADES	3
42	72101510-006	AGUA CORRIENTE + DESAGUE CLOACAL	UNIDAD	1
43	72101510-006	POZO ABSORBENTE - DIMENSIONES 2,0 X 3,00	UN	1
44	72102303-003	CAMARA SEPTICA	UN	1
45	82101502-004	PLACA DE INAUGURACION	UNIDAD	1
46	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	M²	30

Arq. Daniel Mateo Sviednickij Semeniuk
Dpto. de Obras

Daniel M. Sviednickij S
Arquitecto
Director de Obras
Municipalidad Cnel. Bogado