MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Aula en la Escuela Básica Nro. 2693 María Auxiliadora CD 17/2020 ID 382102

Item	Descripción	SICAN CONSTRUCCIONES				NO APLICA				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de Aula en la Escuela Básica Nro. 2693 María Auxiliadora**	**Unidad**	**1**		**94.010.300**								
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500								
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	5.000	318.500								
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	14	450.000	6.300.000								
1.4	Encadenados de H? A?	Metros cúbicos	2,17	2.200.000	4.774.000								
1.5	Muro de nivelacion a- De 0,45 cm.	Metros cuadrados	3,6	170.000	612.000								
1.6	b- De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7,5	120.000	900.000								
1.7	c- De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	200.000	120.000								
1.8	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	100.000	2.330.000								
1.9	Aislacion asfaltica a- De paredes	Metros cuadrados	6,4	60.000	384.000								
1.10	Muro de elevacion b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	3,4	110.000	374.000								
1.11	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,5	150.000	5.175.000								
1.12	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	13,5	130.000	1.755.000								
1.13	e- De 0,15 a una cara visto de ladrillos prensados	Metros cuadrados	34,3	125.000	4.287.500								
1.14	f- Envarillado bajo aberturas 2 hiladas	Metro lineal	12	20.000	240.000								
1.15	Pilares b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	6,6	200.000	1.320.000								
1.16	Techo metalico	Metros cuadrados	90,5	180.000	16.290.000								
1.17	Cielo razo de pbc	Metros cuadrados	90,5	100.000	9.050.000								
1.18	Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	64,3	40.000	2.572.000								
1.19	Contrapiso de H? de cascotes	Metros cuadrados	58	40.000	2.320.000								
1.20	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	58	120.000	6.960.000								
1.21	Zocalo calcareo	Metro lineal	34	40.000	1.360.000								
1.22	b- Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.500.000	1.500.000								
1.23	a- Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	400.000	2.736.000								
1.24	Alfeizar de ventana c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	5	30.000	150.000								
1.25	Pintura a- De paredes al latex	Metros cuadrados	64,3	20.000	1.286.000								
1.26	c- de pilares vistos con antimoho	Metros cuadrados	11,9	15.000	178.500								
1.27	f- De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,84	20.000	136.800								
1.28	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	111,3	20.000	2.226.000								
1.29	Vidrios dobles	Metros cuadrados	6,84	150.000	1.026.000								
1.30	Desague pluvial a- Canaleta y caño de bajada N? 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	23	90.000	2.070.000								
1.31	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.690.500	2.690.500								

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Construcción de Aula en la Escuela Básica Nro. 2693 María Auxiliadora CD 17/2020 ID 382102

Item	Descripción	SICAN CONSTRUCCIONES				NO APLICA				NO APLICA			
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.32	Artefactos electricos	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000								
1.33	Moviliarios a- Pizarrones	Unidad	1	900.000	900.000								
1.34	Ventiladores de techo	Unidad	2	450.000	900.000								
1.35	Aire acondicionado de 18,000	Unidad	1	3.450.000	3.450.000								
1.36	Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000								
1.37	Pilastra, caño de bajada y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000								
1.38	Cable Ny 2x6	Metro lineal	30	20.000	600.000								
1.39	Rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000								
1.40	Vallado de obra	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000								
1.41	Limpieza final	Metros cuadrados	60	15.000	900.000								
	TOTAL MOTAL				94.010.300								

Lic. Julio César Cáceres Mussi
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.