CCP Construcción y Ampliación del Centro de Idiomas del Ejército (CEIE)

Nº	Descripcion y/o servicios	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio total (IVA Incluido)
	1.- TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Replanteo y marcacion de obra	m2	122,21	1.650	201.647
2	Obrador y caseta para materiales	m2	50,00	165.000	8.250.000
3	Baño y vestuario para el personal de obras - Instalacion Sanitaria móviles para el personal	Unidad	8,00	247.500	1.980.000
4	Cartel de obra con iluminacion	Unidad	1,00	1.897.500	1.897.500
5	Contenedores para retiro de escombros y materiales de demoliciones y basura	Unidad	2,00	330.000	660.000
6	Vallado perimetral	ml	30,00	82.500	2.475.000
7	Demolicion de mamposteria de 0,30 ladrillos comunes sin recuperacion de materiales	m2	2,00	9.158	18.316
8	Demolicion de mamposteria de 0,15 ladrillos comunes sin recuperacion de materiales	m2	9,64	7.343	70.787
9	Demolicion de piso sin recuperacion de materiales	m2	10,00	9.983	99.830
10	Demolicion de techo de tejas y tejuelones sin recuperacion de materiales	m2	75,72	13.613	1.030.776
11	Demolicion de aberturas metálicas y de madera	Gl	1,00	288.750	288.750
	2.- MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN				
12	Mamposteria de elevacion de 0,15 ladrillos comunes	m2	85,00	76.345	6.489.325
13	Envarillado de mamposteria con 2 varillas Ø 8mm	ml	12,00	21.089	253.068
	3.- REVOQUES				
14	Interior de paredes filtrado.-	m2	356,89	26.153	9.333.744
15	Exterior con hidrofugos.-	m2	99,17	29.453	2.920.854
	4.- CONTRAPISO				
16	Contrapiso de hormigon de cascotes 0,10m.-	m2	101,00	23.323	2.355.623
17	Carpeta alisada de esp. 3cm.	m2	101,00	27.852	2.813.052
18	Piso ceramico de 20 x 30.-	m2	101,00	80.974	8.178.374
	5.- REVESTIMIENTOS				

19	Revestimiento de ladrillejo	m2	12,80	72.105	922.944
20	Revestimiento ceramico 20 x 30.-	m2	234,47	76.313	17.893.109
	6.- TECHO				
21	Techo de tejas españolas y tejuelones de 1ra sobre maderamen de Ybyrapyta.-	m2	120,00	293.732	35.247.840
	7.- INSTALACION SANITARIA				
22	Inodoro con cisterna alta-tapa	Unidad	6,00	340.725	2.044.350
23	Mingitorio con griferia	Unidad	3,00	658.350	1.975.050
24	Lavatorio con griferia y canilla	Unidad	6,00	410.850	2.465.100
25	Llave de paso 3/4" cromo sin campana Mano de Obra y Materiales	Unidad	2,00	147.418	294.836
26	Calefón ducha con accesorios e instalacion	Unidad	8,00	165.000	1.320.000
27	Cañeria aductora PVC de 3/4".-	ml	24,00	24.807	595.368
28	Cañeria aductora PVC de 1/2".-	ml	25,00	21.254	531.350
29	Llave de paso 1/2" cromo sin campana Mano de Obra y Materiales	Unidad	3,00	126.249	378.747
	8.- INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL				
30	Cañeria de 40 mm.	ml	22,00	24.841	546.502
31	Cañeria cloacal de 100 mm con excavacion	ml	24,00	32.944	790.656
32	Cañeria cloacal de 150 mm con excavacion	ml	6,00	60.535	363.210
33	Rejilla de piso sinfonada	Unidad	10,00	188.628	1.886.280
34	Registro cloacal 0,30 x 0,30 con tapa de Hº	Unidad	2,00	120.896	241.792
35	Registro cloacal 0,40 x 0,40 con tapa de Hº	Unidad	4,00	156.882	627.528
36	Camara septica de 1,00 x 1,60 x 1,20 mts	Unidad	2,00	1.237.434	2.474.868
37	Pozo ciego de 1,30 x 3,00 mts	Unidad	2,00	1.800.909	3.601.818
	9.- INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL				
38	Bajada rectangular de chapa galvanizada Nº 26 AWG desarrollo 33 cm	ml	29,30	49.500	1.450.350
39	Registro pluvial 0,30 x 0,30 con rejilla	Unidad	6,00	162.146	972.876
40	Cañeria pluvial de 100 mm con excavacion	ml	27,00	32.944	889.488
	10.- INSTALACION ELÉCTRICA				
41	Linea para toma corriente, incluye caja de conexión, electroducto cables y pico toma	Unidad	7,00	78.842	551.894
42	Linea para iluminacion, incluye interruptor, caja de conexión, electroducto cables	Unidad	9,00	81.977	737.793

COMANDO DEL CENTRO FINANCIERO

43	Lampara flourescente 2 x 40 W, montado	Unidad	9,00	78.375	705.375
44	Linea para calefon ducha, incluye interruptor, caja de conexión, electroducto cables.	Unidad	8,00	276.708	2.213.664
45	Linea para alimentacion de VT, incluye caja de conexión, electroducto cables	Unidad	3,00	138.582	415.746
46	Ventilador de techo 220 V, aleta metalica de 56", marca Whatson o similar, caja metalica de regulacion de 7 velocidades	Unidad	3,00	518.925	1.556.775
	11.- VIDRIOS				
47	Vidrio ingles de 3mm	m2	6,40	123.750	792.000
	12.- CARPINTERIA METALICA				
48	Aberturas metalicas	m2	6,40	371.250	2.376.000
	13.- CARPINTERIA DE MADERA				
49	Puerta placa tipo pivotante con marcos y herrajes	m2	9,24	420.787	3.888.072
50	Puerta placa tipo pivotante para boxes de baño con marcos y herrajes	m2	15,12	478.194	7.230.293
	14.- PINTURA				
51	Pintura al latex interior de paredes	m2	122,42	15.159	1.855.765
52	Pintura al latex acrilico exterior de paredes	m2	99,17	16.644	1.650.585
53	Pintura sintetica de aberturas de madera	m2	48,72	29.651	1.444.597
54	Pintura antioxido/sintetica de aberturas metalicas	m2	12,80	34.246	438.349
	15.- LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA				
55	Limpieza periodica y final de obra (0,8%)	Gl	1,00	1.235.724	1.235.724
	16.- VARIOS				
56	Inprevistos	Gl	1,00	824.622	824.622
57	Fiscalizacion (1,5%)	Gl	1,00	2.316.982	2.316.982
	TOTAL GENERAL				**157.064.944**

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO