MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2017"CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN LA ESCUELA BASICA N° 935 SAN NICOLAS

CUADRO COMPARATIVOS DE OFERTAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	PREPARACION DE LA OBRA: Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	116,77	9.000	1.050.930
2	PREPARACION DE LA OBRA: Replanteo	Metros cuadrados	116,77	9.000	1.050.930
3	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	23,06	350.000	8.071.000
4	ESTRUCTURA DE H°A°: Zapatas, pilares	Metros cúbicos	2,75	2.000.000	5.500.000
5	ESTRUCTURA DE H°A° Encadenado inferior de H°A°	Metros cúbicos	1,65	2.000.000	3.300.000
6	ESTRUCTURA DE H°A°: Encadenado superior de H°A°	Metros cúbicos	1,47	2.000.000	2.940.000
7	MAMPOSTERIA DE NIVELACION: de 0.60	Metros cuadrados	0,72	450.000	324.000
8	MAMPOSTERIA DE NIVELACION: de 0.45	Metros cuadrados	15,9	340.000	5.406.000
9	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	45,84	180.000	8.251.200
10	AISLACION ASFALTICA: Aislación horizontal	Metros cuadrados	18,17	63.000	1.144.710
11	MAMPOSTERIA DE ELEVACION: De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	Metros cuadrados	70,13	280.000	19.636.400
12	MAMPOSTERIA DE ELEVACION: De 0.30 revoque ambas cara	Metros cuadrados	29,82	175.000	5.218.500
13	MAMPOSTERIA DE ELEVACION: de 0,15 para revocar ambas cara en portico de acceso	Metros cuadrados	5,18	140.000	725.200
14	MAMPOSTERIA DE ELEVACION: sardinel en ventanas con ladrillo comun prensado	Metro lineal	18	110.000	1.980.000
15	Loseta sobre abertura	Unidad	1	400.000	400.000
16	ENVARILLADO SOBRE Y BAJO ABERTURAS	Metro lineal	46,3	30.000	1.389.000
17	PILAR DE MAMPOSTERIA 0.40x0.40 con nucleo central	Metro lineal	9,2	250.000	2.300.000
18	ECHO DE CHAPA TRAPEZOIDAL SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE PERFILERIA y MEMBRANA TIPO TBA 10mm DOBLE ALUMINIO	Metros cuadrados	142	240.000	34.080.000

19	Cielorraso de PVC sobre estructura metalica soldada	Metros cuadrados	121,75	120.000	14.610.000
20	REVOQUE Y REVESTIMIENTO: De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa + mocheta	Metros cuadrados	206,37	80.000	16.509.600
21	REVOQUE Y REVESTIMIENTO: de nivelacion y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	2,66	90.000	239.400
22	REVOQUE Y REVESTIMIENTO: azulejado de paredes	Metros cuadrados	30	100.000	3.000.000
23	CONTRAPISO H°P° 0.10 + contrap. En rampa	Metros cuadrados	106,28	100.000	10.628.000
24	Piso Mosaico Granitico base gris de 30 x 30 cms. con pulido	Metros cuadrados	102,29	160.000	16.366.400
25	Zocalo Mosaico Granitico base gris de 10 x 30 cms. con pulido	Metro lineal	51,2	40.000	2.048.000
26	ABERTURAS METALICAS: Balancín de 1.50x 1.70 (+colocación) 11un	Metros cuadrados	28,05	350.000	9.817.500
27	ABERTURAS METALICAS: Puerta metálica 1.20x2.10 con marco y cerradura (+colocación)	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
28	PINTURA DE MAMPOSTERIA: De interior de paredes revocadas al latex + mocheta y losita al latex	Metros cuadrados	121,05	35.000	4.236.750
29	PINTURA DE MAMPOSTERIA: De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	71,08	40.000	2.843.200
30	PINTURA DE MAMPOSTERIA: Con látex en mampostería vista color ceramico	Metros cuadrados	70,89	35.000	2.481.150
31	PINTURA DE MAMPOSTERIA: De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	Metros cuadrados	35,4	60.000	2.124.000
32	PINTURA DE MAMPOSTERIA: Pintura de canaleta y babetas con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	40,6	40.000	1.624.000
33	VIDRIOS PARA ABERTURAS 4mm	Metros cuadrados	27,8	180.000	5.004.000
34	DESAGUE PLUVIAL: Canaletas y bajadas	Metro lineal	40,6	100.000	4.060.000
35	RAMPA PEATONAL ALISADO DE CEMENTO RODILLADO	Unidad	1	380.000	380.000
36	Pasamano al costado de la rampa	Unidad	1	180.000	180.000
37	Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	22,22	145.000	3.221.900
38	Instalación del tablero principal (TP) de 15AG	Unidad	15	90.000	1.350.000
39	Alimentación del TG al TP con cable NYY de 4x6mm 2-1	Unidad	20	90.000	1.800.000
40	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	17	90.000	1.530.000
41	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	22	90.000	1.980.000
42	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	90.000	360.000
43	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	8	90.000	720.000

44	tablero principal (TP) de 15AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	1.440.000	1.440.000
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	305.000	1.220.000
46	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	216.000	1.728.000
47	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula	Unidad	3	120.000	360.000
48	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	600.000	2.400.000
49	Equipos de aire acondicionados de 36.000 BTU/H-Split	Unidad	2	5.600.000	11.200.000
50	Instalación de Agua Fría (Incluyen, tuberías y accesorios)	Unidad	17	45.000	765.000
51	Provisión y colocación de griferías metalica, pico alto para mesada y bachas de acero inoxidable Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 34cm x 40cm x 17cm, tipo monobloque sin soldaduras, a embutir en mesada	Unidad	17	646.100	10.983.700
52	Desagues (17 bachas)	Unidad	17	45.000	765.000
53	Registros y Cámaras de Inspección	Unidad	3	320.000	960.000
54	Rejilla de Piso Sifonada Ø10cm	Unidad	3	75.000	225.000
55	Cámara Séptica	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
56	Pozo absorbente Ø2,50	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
57	Mesada perimetral y central de Hº Aº (e:7cm) y terminación con planchas de granito de espesor=2cm y 0,60m de ancho, pulido, calibrado y biselado semicircular (canto redondo), altura de mesada 0,86m	Metros cuadrados	17,865	960.000	17.150.400
58	EXTINTOR DE 6 KILOS	Unidad	4	300.000	1.200.000
59	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	116,77	15.500	1.809.935
				Precio Total	**270.088.805**

Unidad Oper Ley 2051/03

CRISTIAN R. OJEDA ARECO
Jefe UOC