MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ

CUADRO COMPARATIVO

SSHH DIFERENCIADO 2,55 x 4,00 Esc. Bas. N° 7820 SAGRADA FAMILIA

				PORFIRIO CABRERA		BERNARDINO ARAUJO		ROBERT SOTOMAYOR	
N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la Obra**								
	c)Replanteo	m2	7,60	20.000	152.000	18.000	136.800	22.000	167.200
	Excavación y carga de cimiento c/P.B.C	m3	2,20	395.000	869.000	290.000	638.000	380.000	836.000
2	**Estructura de Hormigón Armado**				-		-		-
	a)Encadenado HºAº(interior y superior)	M3	0,54	965.000	521.100	1.100.000	594.000	1.100.000	594.000
3	**Muros de Nivelación h=0,30**				-		-		-
	a)De 0,30	m2	5,50	80.000	440.000	90.000	495.000	78.000	429.000
	Relleno y Compactación	m3	1,50	120.000	180.000	125.000	187.500	117.500	176.250
4	**Aislación Asfaltica de Muros**				-		-		-
	a) De 0,15 - horizontal	m2	8,23	16.000	131.680	13.000	106.990	150.000	1.234.500
5	**Muros de Elevación**				-		-		-
	a) De 0,15 para revocar	m2	20,50	70.000	1.435.000	60.000	1.230.000	65.000	1.332.500
	b)de 0,15 visto a una cara de ladrillo comun	m2	35,60	80.000	2.848.000	85.000	3.026.000	70.000	2.492.000
6	**Techo**				-		-		-
	pendiente	m2	17,00	220.000	3.740.000	280.000	4.760.000	250.000	4.250.000
7	**Revoques**				-		-		-
	a) Interior - exterior a 1 capas	m2	75,00	30.000	2.250.000	30.000	2.250.000	27.000	2.025.000
	Contrapiso de Hº de cascote	m2	16,60	35.000	581.000	32.000	531.200	33.000	547.800
8	**Piso**				-		-		-
	a) Calcareo 20x20 cm en SSHH	m2	16,60	45.000	747.000	55.000	913.000	46.000	763.600
	ancho	ML	14,00	25.000	350.000	22.000	308.000	23.000	322.000
9	**Aberturas de madera**				-		-		-
	A - de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	2,00	1.200.000	2.400.000	1.250.000	2.500.000	1.250.000	2.500.000
	1,60	un	3,00	600.000	1.800.000	700.000	2.100.000	500.000	1.500.000
10	**Aberturas metalicas**						-		-
	b) ventana tipo balncin de 0,60 x 0,40	un	2,00	150.000	300.000	240.000	480.000	200.000	400.000
11	**Alfeizar de ventana**						-		-
	a) Mocheta de reboque en aberturas	ml	12,50	15.000	187.500	18.000	225.000	16.500	206.250
12	**Pinturas**						-		-
	a) de paredes revocadas interior a latex	m2	40,00	12.000	480.000	15.000	600.000	15.000	600.000
	b) techo, maderamen y tejuelones al barníz	m2	17,00	10.000	170.000	12.000	204.000	12.000	204.000
	c) de aberturas de maderas al barníz	m2	8,50	15.000	127.500	15.000	127.500	12.000	102.000
	d) Pintura exterior con silicona	m2	35,60	18.000	640.800	15.000	534.000	20.000	712.000
	e) Balancines	un	2,00	30.000	60.000	22.000	44.000	45.000	90.000
13	**Revestimiento**				-		-		-
	a) azulejo blancos 15 x 15 h= 1,20	m2	23,00	45.000	1.035.000	38.000	874.000	40.000	920.000
14	**Artefactos Sanitarios**				-		-		-
	inodoro, Cisterna ,tapa, bajada curva, enchufe flexible, porta rollo con rodillo.	UNIDAD	3,00	450.000	1.350.000	380.000	1.140.000	420.000	1.260.000
	lavatorio c/ pestal, canilla p/ labatorio, canilla de pie cromada de 1/2, sopapa p/ labatorio,	UNIDAD	2,00	350.000	700.000	290.000	580.000	330.000	660.000
	llave de paso de 3/4" FV	UNIDAD	3,00	60.000	180.000	35.000	105.000	45.000	135.000
	Cañerias de agua corriente PVC roscable 1/2	ml	3,00	16.000	48.000	12.000	36.000	18.000	54.000
	Extencion de caño de PVC 3/4	ml	27,00	18.000	486.000	16.000	432.000	20.000	540.000
	Colocacion de Artefactos y accesorios del baño	gbl	1,00	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	INSTALACION de agua corriente en baño	gbl	1,00	350.000	350.000	280.000	280.000	295.000	295.000
	Des. Cloacal cañerias de desague	gbl	1,00	150.000	150.000	145.000	145.000	150.000	150.000
	Registro 0,60x0,60	UNIDAD	1,00	150.000	150.000	150.000	150.000	180.000	180.000
	Camara septica	UNIDAD	1,00	440.000	440.000	400.000	400.000	350.000	350.000
	Pozo Absorbente	UNIDAD	1,00	2.200.000	2.200.000	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
15	**Instalacion Electrica**				-		-		-
	Extencion de 2 de 4 mm	ml	30,00	8.000	240.000	6.500	195.000	10.000	300.000
	Boca de luces	boca	3,00	35.000	105.000	30.000	90.000	45.000	135.000
	Artefactos luminico 1x20 w	UNIDAD	3,00	120.000	360.000	120.000	360.000	120.000	360.000
16	**Placa de obra**	UNIDAD	1,00	350.000	350.000	372.850	372.850	426.900	426.900
17	**Limpieza final**	**gbl**	**1,00**	350.000	350.000	300.000	300.000	200.000	200.000
	Total Gs. IVA Incluido				**29.604.580**		**29.750.840**		**29.950.000**

Lucas Obregón Delvalle
Miembro

Leonardo Escurra Gernoffer
Miembro

Angel Alberto Benitez
Miembro

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ