UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO

Licitación por Concurso de Ofertas N° 1/2016
Construcción de Acceso al Minicampus UNVES - ID 302.870

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	Construcciones San Agustín		Alcides Cabral		JL y Compañía S.A.	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	Movimiento de suelo								
1	Desmonte	M3	300,00	46.000	13.800.000	35.000	10.500.000	42.545	12.763.500
2	Relleno y compactación	M3	200,00	48.000	9.600.000	35.000	7.000.000	26.836	5.367.200
	Albañilería								
3	Muro de contención de PBC de 0,40 m de ancho	M3	20,00	380.000	7.600.000	360.000	7.200.000	320.897	6.417.940
4	Cimiento de piedra bruta	M3	10,00	220.000	2.200.000	360.000	3.600.000	297.334	2.973.340
5	Mampostería de nivelación de 0,30 m	M2	200,00	140.000	28.000.000	130.000	26.000.000	138.070	27.614.000
6	Mampostería de elevación 0,15 m	M2	100,00	70.000	7.000.000	70.000	7.000.000	71.217	7.121.700
7	Revoques a dos capas	M2	300,00	30.000	9.000.000	25.000	7.500.000	23.874	7.162.200
8	Registro para aguas pluviales 0.60 x 0.60 m prof.:0.50 m	UN	4,00	200.000	800.000	250.000	1.000.000	220.909	883.636
	Desague Pluvial								
9	Cuneta de H°A° Junta abierta: Incluye desmonte, preparación de Terreno, Desarrollo 1,5, espesor 10cm, teniendo en cuenta el nivel del terreno desde la entrada hasta el edficio, con llaneado con varilla de 6mm cada 30, buena terminación.	ML	50,00	260.000	13.000.000	170.000	8.500.000	163.636	8.181.800
10	Provisión y colocación de caño de desague DN 150 mm	ML	120,00	57.000	6.840.000	60.000	7.200.000	53.945	6.473.400
	Pisos / Contrapisos								
11	Pisos de H° A° esp.: 10 cm	M2	170,00	120.000	20.400.000	130.000	22.100.000	106.737	18.145.290
12	De canto rodado de 0,30 m x 0,30 m	M2	680,00	75.000	51.000.000	70.000	47.600.000	71.936	48.916.480
13	Contrapiso de H° de cascote esp.: 10 cm	M2	680,00	15.000	10.200.000	35.000	23.800.000	31.222	21.230.960
	Estructura metálica								
14	Rejilla de piso	M2	19,00	100.000	1.900.000	300.000	5.700.000	299.127	5.683.413
15	Provisión y colocación de pasamano de caño 2" galvanizado y pintado para rampas y escalera principal	ML	25,00	150.000	3.750.000	100.000	2.500.000	85.745	2.143.625
	Canteros								
16	Cantero de mamposteria 0,80 x 0,80 mts con pared de 0,30 m revocado y pintado para sentadera	UN	7,00	250.000	1.750.000	900.000	6.300.000	851.564	5.960.948
	Instalación Eléctrica								
	Iluminación de exteriores y accesos								
17	Provisión e instalación de farol tipo copa con pedestal	UN	2,00	250.000	500.000	1.500.000	3.000.000	1.427.564	2.855.128

Lic. José I. Arriola Jimenez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
UNVES

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director de [illegible]

Esteban Torres
Ing. Civil

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	Construcciones San Agustín		Alcides Cabral		JL y Compañía S.A.	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
18	Provisión e instalación de columna de hormigón de 7 metros de altura y equipos de lámpara de bajo consumo color cálido de 65W, con artefacto de tipo AP con fotocélula, distribuidos en circulaciones peatonales y estacionamientos, incluye cableado de alimentación de forma subterránea	UN	12,00	2.497.245	29.966.940	1.500.000	18.000.000	1.362.109	16.345.308
19	Provisión de: corrugado, electroducto, cables, cajas, tomas, llave de luz, circuito de luz, tablero, cada columna tendrá una caja de paso por la columna y fotocélula, todo lo necesario para iluminación de exteriores, accesos y la caseta referido al rubro anterior.	GL	1,00	24.000.000	24.000.000	10.000.000	10.000.000	9.216.655	9.216.655
	Pinturas								
20	Al látex	M2	500,00	12.000	6.000.000	15.000	7.500.000	15.971	7.985.500
21	Al sintético	M2	150,00	25.000	3.750.000	25.000	3.750.000	23.564	3.534.600
	Caseta de Seguridad (baño incluido)								
22	Cimiento de piedra bruta	M3	4,00	320.000	1.280.000	300.000	1.200.000	297.334	1.189.336
23	Mampostería de nivelación de 0,30	M2	5,00	120.000	600.000	130.000	650.000	138.070	690.350
24	Mampostería de elevación de 0,15	M2	30,00	75.000	2.250.000	75.000	2.250.000	71.217	2.136.510
25	Techo de losa – incluye aislación superior	M2	10,00	180.000	1.800.000	300.000	3.000.000	317.105	3.171.050
26	Contrapiso de cascote	M2	6,00	20.000	120.000	35.000	210.000	31.222	187.332
27	Piso cerámico	M2	6,00	70.000	420.000	100.000	600.000	86.335	518.010
28	Zocalo cerámico	ML	12,00	10.000	120.000	60.000	720.000	46.420	557.040
29	Azulejo cerámico	M2	9,00	75.000	675.000	100.000	900.000	82.211	739.899
30	Revoque interior, exterior y de losa	M2	80,00	30.000	2.400.000	25.000	2.000.000	23.874	1.909.920
31	Puerta de metal 0,70 X 2,10 m con marco	UN	2,00	700.000	1.400.000	600.000	1.200.000	715.718	1.431.436
32	Ventana de VT espesor de 8mm	M2	4,07	450.000	1.831.500	550.000	2.238.500	652.991	2.657.673
33	Instalación Electrica, incluye artefactos,	UN	1,00	900.000	900.000	2.000.000	2.000.000	2.399.318	2.399.318
34	Instalación Sanitaria, incluye artefactos (lavatorio, inodoro con cisterna baja, griferias, ducha, canilla de pie y espejo) cámara séptica y pozo ciego. Incluye desague con las cañerias.	UN	1,00	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	4.908.409	4.908.409
35	Pinturas de paredes y losa al latex	M2	50,00	12.000	600.000	15.000	750.000	15.971	798.550
36	Provisión, Instalación y montaje de caños para agua y accesorios (alimentacion a la caseta)	ML	60,00	15.000	900.000	15.000	900.000	16.364	981.840
	Bancos								
37	Bancos de metal (tipo plaza)	GL	21,00	650.000	13.650.000	1.000.000	21.000.000	903.927	18.982.467
	Limpieza								
38	Limpieza general	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	838.473	838.473
	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO				**286.003.440**		**281.368.500**		**271.074.236**

Observación: Se deja constancia que en la oferta de la empresa J.L. Y COMPAÑÍA hubo un error en la multiplicación del precio unitario por la cantidad, que ha sido subsanado en este cuadro comparativo de precios

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones
UNVES

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director de Presupuesto

Esteban Torres
Ing. Civil