Municipalidad de San Cristobal

INTENDENCIA MUNICIPAL

Administración Ildefonzo Santander

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D. 24/2019 Construccion de Cercado Perimetral para el Palacete Municipal

TORRES CONSTRUCCIONES

1.1	a- Movilización Construcción de Obrador. Cartel de Obras.	Unidad Medida Global	1	1500000	1500000
1.2	b- Limpieza y preparación del terreno. Replanteo	Metro lineal	310	5000	1550000
1.3	Cercado Perimetral: -POSTES DE TUBO 60 X 60 pared de 1,5 mm C/ 3,00 m. y ZAPATAS DE H°A° DE 0,40 x 0,40. Con Rejas -Con Tubos de 30 x 30 pared de 1,2 mm -Con Caños de 3/4" pared de 1,2 mm con pintura sintética	Metros cuadrados	482	270000	130140000
1.4	"Cercado Perimetral: MAMPOSTERIA LAD.H. DE 0,18 C/ 2 Varillas de 8mm C/ 5 Hiladas Revocada y Pintada al látex. -MAMPOSTERIA NIV. DE 0,30 LAD. COMUN."	Costo por Mil	301,68	90000	27151200
1.5	Portón Vehicular: Pilar H°A° de 27x27, Con Caño 50 x 50 de e= 2mm y Planchuelas 3/4"x 1/8". Pintura al sintético	Metros cuadrados	16	400000	6400000
1.6	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1250000	1250000
				Precio Total	167991200

GLADYS PORTILLO
ENCARGADA DE UOC