CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ANEXO 1

CULMINACION DE OBRAS - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNA NEULAND" con ID: 369448

					ARQ. MIRTHA N. BENITEZ ARGUELLO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		50.410.000
1.1		Mamposteria de elev. de 0,20 m, de ladrillo ceramico hueco de 6 agujeros, visto una cara	Metros cuadrados	60	195.000	11.700.000
1.2		Mamposteria de elev. de 0,15 m, de ladrillo ceramico hueco de 6 agujeros	Metros cuadrados	230	155.000	35.650.000
1.3		Envarillados de mamposteria 2 var, de 8 mm cemento:arena 1:3	Metro lineal	102	30.000	3.060.000
2	72131601-008	Revoques	Unidad	1		35.938.000
2.1		Revoque de pared interior 1 cap., 1:4 (cemento-arena)	Metros cuadrados	522	54.000	28.188.000
2.2		Revoque de mochetas con hidrofugo, 1:3 (cemento-arena)	Unidad Medida Global	1	7.750.000	7.750.000
3	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		81.905.000
3.1		Carpeta sobre losa	Metros cuadrados	260	30.000	7.800.000
3.2		Contrapiso (e=7 cm)	Metros cuadrados	26	90.000	2.340.000
3.3		Contrapiso de cascote con alisada	Metros cuadrados	190	90.000	17.100.000
3.4		Piso ceramico	Metros cuadrados	270	130.000	35.100.000
3.5		Zocalo ceramico	Metros cuadrados	175	35.000	6.125.000
3.6		Azulejos	Metros cuadrados	120	112.000	13.440.000
4	72131601-010	Aberturas (barnizado y vidrios polarizados)	Unidad	1		44.650.000
4.1		Ventanas (2,00x1,80) blindex	Unidad	11	2.495.000	27.445.000
4.2		Ventanas (0,60x0,40) blindex	Unidad	4	770.000	3.080.000
4.3		Puerta de entrada pinc. (1,60x2,10)	Unidad	3	2.495.000	7.485.000
4.4		Puerta placa de madera PO (1,0x2,10)	Unidad	2	1.660.000	3.320.000
4.5		Puerta placa de madera P1 (0,80x2,10)	Unidad	2	1.660.000	3.320.000
5	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		23.800.000
5.1		Pinturas de pared al latex interior sin enduido	Metros cuadrados	470	35.000	16.450.000
5.2		Pinturas de pared exterior, visto con resina	Metros cuadrados	210	35.000	7.350.000
6	72131601-011	Instalaciones de agua	Unidad	1		23.932.000
6.1		Acometida subterranea 4P de 3/4" alimentacion a tanque elevado	Metro lineal	60	94.000	5.640.000
6.2		Tanque 3000 litros - fibra de vidrio - c/Ll.p. 3/4"	Unidad Medida Global	1	2.375.000	2.375.000
6.3		Acometida subterranea 4P de 3/4" distribucion de tanque elevado	Metro lineal	35	160.000	5.600.000
6.4		Caños pvc de 1/2"	Metro lineal	100	15.500	1.550.000
6.5		Canilla p/ lavatorio de 1/2" - clasico	Unidad	9	175.000	1.575.000
6.6		Llave de Paso de 3/4" - clasico	Unidad	4	178.000	712.000
6.7		Llave de Paso de 1/2" - clasico	Unidad	4	178.000	712.000
6.8		Instalacion de agua cta, baños	Unidad	28	206.000	5.768.000
7	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		23.688.000
7.1		Caños pvc 100 mm	Metro lineal	50	45.000	2.250.000
7.2		Caños pvc 50 mm	Metro lineal	30	30.000	900.000
7.3		Caños pvc 40 mm	Metro lineal	25	26.000	650.000
7.4		R.P.S 15x15	Unidad	1	118.000	118.000
7.5		C.I 50x50, c/ tapa H°A° 80x80	Unidad	3	475.000	1.425.000
7.6		Juego de inodoro, cisterna alta y accesorios	Unidad	9	712.000	6.408.000
7.7		Lavatorio c/ pedestal c/ accesorios	Unidad	9	690.000	6.210.000
7.8		Mingitorio individual con conexion y LLP	Metro lineal	9	415.000	3.735.000
7.9		Media jabonera (9), portarrollo, percha (6)	Unidad	24	83.000	1.992.000
8	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad	1		26.490.000
8.1		Instalacion Electrica (incluye cableado)	Unidad Medida Global	1	1.545.000	1.545.000
8.2		Luces y tomas en gral	Unidad Medida Global	1	5.345.000	5.345.000
8.3		Aire acondicionado de 18.000 BTU	Unidad	5	3.920.000	19.600.000
9	72131601-011	Desague cloacal	Unidad	1		7.245.000
9.1		Pozo Negro	Unidad	1	4.275.000	4.275.000
9.2		Camara septica (3,00x1,50)	Unidad	1	2.970.000	2.970.000
10	72131601-007	Colocacion de techo	Unidad	1		65.465.000
10.1		Techo adosado en la entrada, fachada con arco	Unidad Medida Global	1	17.225.000	17.225.000
10.2		Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	240	201.000	48.240.000
11	72131601-002	Equipamientos	Unidad	1		46.075.000
11.1		Mamparas de Eucatex	Metros cuadrados	55	297.000	16.335.000
11.2		Mamparas de Eucatex	Metros cuadrados	50	310.000	15.500.000
11.3		Escalera de metal	Unidad Medida Global	1	5.940.000	5.940.000
11.4		Baranda de seguridad en planta alta	Metro lineal	25	332.000	8.300.000
12	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		1.780.000
12.1		Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.780.000	1.780.000
					Precio Total	431.378.000

Prof. Ra[illegible]cheverry Rivas
Secreta[illegible] de Educación y Cultura
Mat. Nº 48492
Gobierno Departamental de Boquerón

Abog. Gustavo Samuel Giménez
Asesor Jurídico
Gobierno Departamental de Boquerón

CUADRO DE ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS - ANEXO 2

CULMINACION DE OBRAS - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS UNA NEULAND" con ID: 369448

					ARQ. MIRTHA N. BENITEZ	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	precio referencial	Precio unitario (IVA incluído)	% con el Referencial
1	Mamposteria	Unidad	1			
1.1	Mamposteria de elev. de 0,20 m, de ladrillo ceramico hueco de 6 agujeros, visto una cara	Metros cuadrados	60	180.000	195.000	8
1.2	Mamposteria de elev. de 0,15 m, de ladrillo ceramico hueco de 6 agujeros	Metros cuadrados	230	144.000	155.000	7
1.3	Envarillados de mamposteria 2 var, de 8 mm cemento:arena 1:3	Metro lineal	102	27.500	30.000	8
2	Revoques	Unidad	1			
2.1	Revoque de pared interior 1 cap., 1:4 (cemento-arena)	Metros cuadrados	522	49.500	54.000	8
2.2	Revoque de mochetas con hidrofugo, 1:3 (cemento-arena)	Unidad Medida Global	1	7.150.000	7.750.000	8
3	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1			
3.1	Carpeta sobre losa	Metros cuadrados	260	27.500	30.000	8
3.2	Contrapiso (e=7 cm)	Metros cuadrados	26	82.500	90.000	8
3.3	Contrapiso de cascote con alisada	Metros cuadrados	190	82.500	90.000	8
3.4	Piso ceramico	Metros cuadrados	270	121.000	130.000	7
3.5	Zocalo ceramico	Metros cuadrados	175	33.000	35.000	6
3.6	Azulejos	Metros cuadrados	120	104.500	112.000	7
4	Aberturas (barnizado y vidrios polarizados)	Unidad	1			
4.1	Ventanas (2,00x1,80) blindex	Unidad	11	2.310.000	2.495.000	7
4.2	Ventanas (0,60x0,40) blindex	Unidad	4	715.000	770.000	7
4.3	Puerta de entrada pinc. (1,60x2,10)	Unidad	3	2.310.000	2.495.000	7
4.4	Puerta placa de madera PO (1,0x2,10)	Unidad	2	1.540.000	1.660.000	7
4.5	Puerta placa de madera P1 (0,80x2,10)	Unidad	2	1.540.000	1.660.000	7
5	Servicio de pintura	Unidad	1			
5.1	Pinturas de pared al latex interior sin enduido	Metros cuadrados	470	33.000	35.000	6
5.2	Pinturas de pared exterior, visto con resina	Metros cuadrados	210	33.000	35.000	6
6	Instalaciones de agua	Unidad	1			
6.1	Acometida subterranea 4P de 3/4" alimentacion a tanque elevado	Metro lineal	60	52.800	94.000	44
6.2	Tanque 3000 litros - fibra de vidrio - c/Ll.p. 3/4"	Unidad Medida Global	1	2.200.000	2.375.000	7
6.3	Acometida subterranea 4P de 3/4" distribucion de tanque elevado	Metro lineal	35	51.700	160.000	68
6.4	Caños pvc de 1/2"	Metro lineal	100	14.300	15.500	8

Prof. Ramón R. Berry Rivas
Secretario de Educación y Cultura
Mat. Nº 48492
Gobierno Departamental de Boquerón

Abog. Gustavo Samuel Giménez
Asesor Jurídico
Gobierno Departamental de Boquerón

6.5	Canilla p/ lavatorio de 1/2" - clasico	Unidad	9	137.500	175.000	21
6.6	Llave de Paso de 3/4" - clasico	Unidad	4	165.000	178.000	7
6.7	Llave de Paso de 1/2" - clasico	Unidad	4	165.000	178.000	7
6.8	Instalacion de agua cta, baños	Unidad	28	176.000	206.000	15
7	Instalaciones sanitarias	Unidad	1			
7.1	Caños pvc 100 mm	Metro lineal	50	41.800	45.000	7
7.2	Caños pvc 50 mm	Metro lineal	30	27.500	30.000	8
7.3	Caños pvc 40 mm	Metro lineal	25	24.200	26.000	7
7.4	R.P.S 15x15	Unidad	1	110.000	118.000	7
7.5	C.I 50x50, c/ tapa H°A° 80x80	Unidad	3	440.000	475.000	7
7.6	Juego de inodoro, cisterna alta y accesorios	Unidad	9	660.000	712.000	7
7.7	Lavatorio c/ pedestal c/ accesorios	Unidad	9	638.000	690.000	8
7.8	Mingitorio individual con conexion y LLP	Metro lineal	9	385.000	415.000	7
7.9	Media jabonera (9), portarrollo, percha (6)	Unidad	24	77.000	83.000	7
8	Instalaciones electricas	Unidad	1			
8.1	Instalacion Electrica (incluye cableado)	Unidad Medida Global	1	1.430.000	1.545.000	7
8.2	Luces y tomas en gral	Unidad Medida Global	1	4.950.000	5.345.000	7
8.3	Aire acondicionado de 18.000 BTU	Unidad	5	3.630.000	3.920.000	7
9	Desague cloacal	Unidad	1			
9.1	Pozo Negro	Unidad	1	3.960.000	4.275.000	7
9.2	Camara septica (3,00x1,50)	Unidad	1	2.750.000	2.970.000	7
10	Colocacion de techo	Unidad	1			
10.1	Techo adosado en la entrada, fachada con arco	Unidad Medida Global	1	15.950.000	17.225.000	7
10.2	Cielo raso de PVC	Metros cuadrados	240	187.000	201.000	7
11	Equipamientos	Unidad	1			
11.1	Mamparas de Eucatex	Metros cuadrados	55	187.000	297.000	37
11.2	Mamparas de Eucatex	Metros cuadrados	50	275.000	310.000	11
11.3	Escalera de metal	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.940.000	7
11.4	Baranda de seguridad en planta alta	Metro lineal	25	308.000	332.000	7
12	Limpieza de obra	Unidad	1			
12.1	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.780.000	7

Prof. Ramón Eduardo Arry Rivas
Secretario de Educación y Cultura
Mat. Nº 48192

Abog. Gustavo Samuel Giménez
Asesor Jurídico
Gobierno Departamental de Boquerón