Anexo B

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLES SOLDADO MACHUCA Y SIN NOMBRE CÑIA. 4TA. BO. SAN MIGUEL

Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					AC CONSTRUCCIONES				
	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
TRABAJOS PRELIMINARES															
RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			1.876	2.000	3.752.000			1.876	500	938.000			1.876	550	1.031.800
CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	600.000	600.000			1	650.000	650.000			1	750.000	750.000
MARCACIÓN Y REPLANTEO			1.876	1.000	1.876.000			1.876	2.500	4.690.000			1.876	2.200	4.127.200
MOVIMIENTO DE SUELO															
EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			563	2.000	1.126.000			563	1.500	844.500			563	2.000	1.126.000
REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	2.000.000	2.000.000			1	1.500.000	1.500.000
PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			1.876	1.000	1.876.000			1.876	1.000	1.876.000			1.876	1.500	2.814.000
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			510	13.000	6.630.000			510	15.000	7.650.000			510	15.000	7.650.000
EMPEDRADO															
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA A UTILIZAR SERA DE RIO O LAVADA (BLANCA) COLCHÓN 20 CM.			1.876	29.500	55.342.000			1.876	25.000	46.900.000			1.876	25.500	47.838.000
COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final			1.876	2.000	3.752.000			1.876	3.500	6.566.000			1.876	4.000	7.504.000
MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,74	250.000	185.000			0,74	700.000	518.000			0,74	700.000	518.000
ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			153	1.000	153.000			153	9.000	1.377.000			153	8.500	1.300.500
LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	1.428.000	1.428.000			1	490.500	490.500			1	780.000	780.000
TOTAL					**76.970.000**					**74.500.000**					**76.939.500**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones