MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 0212376303
Correo: municipalidad.yatytay@hotmail.com
"POR UN MUNICIPIO DEMOCRATICO, SOLIDARIO, TRANSPARENTE, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"
RUC: 80044853-7
Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B-02-08

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE SS HH TIPO 2.55 X 4.00 CON TECHO DE ZINC EN LA ESCUELA BASICA NRO 2327 "OSCAR REVERCHON con ID: 401206					EMPRESA: GRUPO SANTA FE		EMPRESA: ARAPYAHU CONSTRUCCIONES		EMPRESA: F.S CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	72102802-005	Preparación, movimiento de suelo	Unidad	1						
1.1		Replanteo	Metros cua	10,2	3.848	39.250	4.050	41.310	3.800	38.760
1.2		Excavación de suelo	Metros cúb	2,2	69.841	153.650	73.517	161.737	70.000	154.000
2	72102802-005	Cimentación	Unidad	1						
2.1		Carga de cimiento PBC	Metros cúb	2,2	462.334	1.017.135	486.667	1.070.667	550.000	1.210.000
2.2		Vigas cadena superior 27 x 11cm	Metros cúb	0,54	1.995.000	1.077.300	2.100.000	1.134.000	2.100.000	1.134.000
3	72102802-005	Muros de Nivelación	Unidad	1						
3.1		De 0,30cm armado con 4 varrilas de 6mm	Metros cua	1,5	199.500	299.250	210.000	315.000	195.000	292.500
4	72102802-005	Relleno	Unidad	1						
4.1		Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúb	5,5	119.731	658.521	100.000	550.000	95.000	522.500
5	72102802-005	Aislación	Unidad	1						
5.1		Aislación asfáltica	Metros cua	8,23	23.107	190.171	24.323	200.178	25.000	205.750
6	72102802-005	Muros de elevación	Unidad	1						
6.1		De 0,15 visto una cara de ladrillos comunes	Metros cua	35,6	114.303	4.069.187	132.000	4.699.200	145.000	5.162.000
6.2		De 0,15 para rebocar ambas caras	Metros cua	20,5	111.041	2.276.341	128.000	2.624.000	145.000	2.972.500
7	72102802-005	Revoque	Unidad	1						
7.1		De paredes interiores y exteriores a una capa	Metros cua	75	42.339	3.175.425	44.567	3.342.525	35.000	2.625.000
8	72102802-005	Techo	Unidad	1						
8.1		Provisión y colocación de techo zinc tipo trapezoidal pre-pintado, sobre estructura metalica pintada al sintetico. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26 desarrollo 40 cms pintado al sintético	Metros cua	14,8	248.156	3.672.709	261.217	3.866.012	244.000	3.611.200
9	72102802-005	Pisos	Unidad	1						
9.1		Contrapiso de Hormigón simple 7cm	Metros cua	16,6	58.074	964.028	48.000	796.800	74.100	1.230.060
9.2		Piso ceramico antidelizante	Metros cua	16,6	85.451	1.418.487	98.000	1.626.800	79.900	1.326.340
9.3		Guarda obra de alisada de cemento	Metro line	14	82.509	1.155.126	75.000	1.050.000	81.500	1.141.000
10	72102802-005	Aberturas de madera	Unidad	1						
10.1		Puerta placa de 0,6 X 1.6 con marco	Unidad	3	807.896	2.423.688	850.417	2.551.251	1.200.000	3.600.000
11	72102802-005	Aberturas	Unidad	1						
11.1		Ventana tipo balancines	Unidad	2	382.898	765.796	375.000	750.000	457.200	914.400
11.2		Puerta metalica de 0,7 X 2,1 con marco	Unidad	2	765.129	1.530.258	885.000	1.770.000	1.200.000	2.400.000
12	72102802-005	Alfeizar de ventana	Unidad	1						
12.1		De mocheta de revoque en aberturas	Metro line	12,5	16.856	210.700	17.743	221.788	15.900	198.750
13	72102802-005	Pinturas	Unidad	1						
13.1		De balancines	Unidad	2	19.791	39.582	20.000	40.000	18.500	37.000
13.2		De aberturas de madera	Metros cua	8,5	34.872	296.412	33.000	280.500	34.500	293.250
13.3		De ladrillo visto con membrana elastómera.	Metros cua	35,6	22.295	793.702	20.000	712.000	22.150	788.540
13.4		De paredes con latex acrílico	Metros cua	40	17.544	701.760	19.000	760.000	15.400	616.000
14	72102802-005	Vidrios	Unidad	1						
14.1		Colocación de vidrio cuadrillé o mosaico 4mm	Metros cua	0,48	123.151	59.112	129.633	62.224	100.500	48.240
15	72102802-005	Instalacion eléctrica	Unidad	1						
15.1		boca de luces y tomacorrientes	Unidad Me	2	62.519	125.038	65.809	131.618	40.200	80.400
15.2		Alimentación e Instalación para TC 10 de 20AG	Unidad	1	415.750	415.750	437.632	437.632	580.000	580.000
15.3		Artefacto fluorescente 1 x 20 watts	Unidad	3	100.320	300.960	105.600	316.800	92.500	277.500
16	72102802-005	Enchape Con azulejo	Unidad	1						
16.1		Enchape con azulejo ceramico	Metros cua	23	72.818	1.674.814	76.650	1.762.950	80.000	1.840.000
17	72102802-005	Intalacion hidro-sanitaria	Unidad	1						
17.1		Agua corriente en baño 3 inodoros, 3 mingitorios, 2 lavamanos	Unidad Me	1	1.082.224	1.082.224	1.139.183	1.139.183	1.650.000	1.650.000
18	72102802-005	Intalacion sanitaria	Unidad	1						
18.1		Agua cloacal en baño 3 inodoros, 3 mingitorios, 2 lavamanos	Unidad Me	1	1.346.286	1.346.286	1.417.150	1.417.150	1.750.000	1.750.000
19	72102802-005	Colocación mueble y accesorio Hidro-sanitario	Unidad	1						
19.1		Colocación juego sanitario (Lavamanos)	Unidad	2	540.519	1.081.038	568.967	1.137.934	950.000	1.900.000
19.2		Colocación juego sanitario (wc)	Unidad	3	613.906	1.841.718	646.217	1.938.651	750.000	2.250.000
19.3		Colocación juego sanitario (mijitorios)	Unidad	3	418.301	1.254.903	440.317	1.320.951	415.500	1.246.500
19.4		Colocación de accesorios	Unidad	2	1.122.584	2.245.168	1.181.667	2.363.334	390.000	780.000
20	72102802-005	Camara Séptica	Unidad	1	4.355.750	4.355.750	4.585.000	4.585.000	3.500.000	3.500.000
21	72102802-005	Pozo absorbente	Unidad	1	3.898.166	3.898.166	4.103.333	4.103.333	3.500.000	3.500.000
22	72102802-005	Estructura metálica para colocacion de tanque A-4m	Unidad	1	1.600.750	1.600.750	1.685.000	1.685.000	1.000.000	1.000.000
23	72102802-005	Tanque para agua de polietileno de vidrio 500lts(incluye conexión de red y al ss hh).	Unidad	1	1.460.615	1.460.615	1.537.489	1.537.489	1.850.000	1.850.000
24	72102802-005	Cartel identificatorio de la obra	Unidad	1	1.155.834	1.155.834	1.050.000	1.050.000	1.450.000	1.450.000
25	72102802-005	Vallado de proteccion	Unidad	1	1.805.159	1.805.159	1.800.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000
26	72102802-005	Limpieza final de Obra	Unidad	1	439.060	439.060	462.168	462.168	650.000	650.000
					Precio Total	53.070.821	Precio Total	55.815.185	Precio Total	56.326.190

MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
U.O.C. - ITAPÚA

Lic. Alexander Ledezma V.
Encargado de la Unidad
Operativa de Contrataciones