MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Sistema MAG

IPTA
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CD N° 18/2014 "CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SECADO PARA LOS CAMPOS EXPERIMENTALES DE CHORE Y CAÑA DE AZÚCAR"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Lote 1 Pista de Secado Campo Experimental Caña de Azúcar

			GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.			
Item	Código Catalogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDA (Gs.)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDA (Gs.)
1	72131601-002	Preparacion de obra				
1.		Limpieza de predio	m2	200	5.000	1.000.000
1.2		Replanteo y marcación	m2	200	4.000	800.000
1.3		Relleno y compactación	m^2	40	50.000	2.000.000
2	72131601-003	Cimiento				
2.1		Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada de 0,4m de ancho, 0,60m de alto y 90m de largo	m3	15	350.000	5.250.000
3	72131601-005	Mamposteria				
3.1		Muro de nivelación borde de 0,3 - h:0,20	m2	12	120.000	1.440.000
3.2		Cordón de borde de hormigón armado de 0,15- h: 0.15	ml	60	75.000	4.500.000
4	72131601-008	Revoques				
4.1		Revoque de muro con hidrófugo	m2	45	30.000	1.350.000
5	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos				
5.1		Contrapiso de cascote de regularización e= 7cm	m2	200	30.000	6.000.000
5.2		Piso de H°A° - e: 12 cm. de pista y rampas con terminación lisa a la vista. Incluye provisión y colocación de materiales para junta de dilatación	m2	200	182.000	36.400.000
6	72131601-013	Limpieza de Obra				
6.1		Limpieza Final	gl	1	500.000	500.000
					TOTAL IVA INCLUIDO:	59.240.000

Lote 2 Pista de Secado Campo Experimental de Chore

			GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.			
Item	Código Catalogo	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDA (Gs.)	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDA (Gs.)
1	72131601-002	Preparacion de obra				
1.		Limpieza de predio	m2	200	5.000	1.000.000
1.2		Replanteo y marcación	m2	200	4.000	800.000
1.3		Relleno y compactación	m^2	40	50.000	2.000.000
2	72131601-003	Cimiento				
2.1		Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada de 0,4m de ancho, 0,60m de alto y 90m de largo	m3	15	350.000	5.250.000
3	72131601-005	Mamposteria				
3.1		Muro de nivelación borde de 0,3 - h:0,20	m2	12	120.000	1.440.000
3.2		Cordón de borde de hormigón armado de 0,15- h: 0.15	ml	60	75.000	4.500.000
4	72131601-008	Revoques				
4.1		Revoque de muro con hidrófugo	m2	45	30.000	1.350.000
5	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos				
5.1		Contrapiso de cascote de regularización e= 7cm	m2	200	30.000	6.000.000
5.2		Piso de H°A° - e: 12 cm. de pista y rampas con terminación lisa a la vista. Incluye provisión y colocación de materiales para junta de dilatación	m2	200	182.000	36.400.000
6	72131601-013	Limpieza de Obra				
6.1		Limpieza Final	gl	1	500.000	500.000
					TOTAL IVA INCLUIDO:	59.240.000

Ing. Agr. MSC. Marcos Villalba
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Sr. Miguel Ángel Achón Dárdano
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Arq. Cesar Ramos Cabrera
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abg. Daniel Sosa
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Sr. José A. Oviedo Gadea
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas