MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES
Avda. Próceres de Mayo y Acosta Ñu
RUC 80009774-2
Tel. 0633 220050

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCD 21/2019 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE PADRE GUIDI"

Item	Descripción	San Blas Constructora y Metalúrgica del Sr. Carlos Augusto Paniagua											
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Construcción de empedrado**	**Metros cuadrados**	**1**	**46.931.643**	**46.931.643**	**Metros cuadrados**	**1**		**0**	**Metros cuadrados**	**1**		**0**
1.1	Cartel de Obra	Metros cuadrados	2	445.500	891.000	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
1.2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	942	2.970	2.797.740	Metros cuadrados	942		0	Metros cuadrados	942		0
1.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	942	2.970	2.797.740	Metros cuadrados	942		0	Metros cuadrados	942		0
1.4	Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	188,4	1.980	373.032	Metros cúbicos	188,4		0	Metros cúbicos	188,4		0
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	942	28.710	27.044.820	Metros cuadrados	942		0	Metros cuadrados	942		0
1.6	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	942	1.980	1.865.160	Metros cuadrados	942		0	Metros cuadrados	942		0
1.7	Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	210	26.730	5.613.300	Metro lineal	210		0	Metro lineal	210		0
1.8	Compactación preliminar	Metros cuadrados	942	2.525	2.378.079	Metros cuadrados	942		0	Metros cuadrados	942		0
1.9	Compactación Final	Metros cuadrados	942	2.525	2.378.079	Metros cuadrados	942		0	Metros cuadrados	942		0
1.10	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	942	842	792.693	Metros cuadrados	942		0	Metros cuadrados	942		0
	TOTAL				46.931.643				-				-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Flavia Lujan Mareco Silvero
Jefe de UOC