CONTRATACIÓN DIRECTA N° 90 /2017 - ID N° 334.680 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE - ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 15 ALDANA CAÑADA DEL BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO DE CAPIATÁ

OFERENTE					HM CONSTRUCIONES DE HUGO RUBEN MEZA BOGADO	
Ítems	Cógido de Catálogo.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	2.820	1.000	2.820.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1;00 x 2,00)M CHAPA N°24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE: 2 ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM, ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	911.000	911.000
3	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	102	93.000	9.486.000
4	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO: 1,20 CM, ANCHO: 90 CM, PEND MAX: 10%	Unidad	4	400.000	1.600.000
5	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	752	20.000	15.040.000
6	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERÍA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO+CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE	Metros cuadrados	2.820	40.000	112.800.000
7	72131701-002	COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	2.820	2.150	6.063.000
8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	Metros cuadrados	188	2.500	470.000
9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	810.000	810.000
TOTAL						**150.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones