SERVICE REPUESTOS PIROY

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO C/ IVA	%	obs:
1	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 12.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	105.000	150.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
2	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 12.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	154.000	220.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
3	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 18.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	126.000	180.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
4	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 18.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	175.000	250.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
5	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 24.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	154.000	220.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
6	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 24.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	210.000	300.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
7	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 36.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	280.000	400.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
8	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 48.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	350.000	500.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
9	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 60.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	455.000	650.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
10	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de precision 60.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	840.000	1.200.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
11	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 60.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	595.000	850.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
12	72102305-001	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 120.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	1.400.000	2.000.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
		SUB TOTAL 1				**4.844.000**			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. JORGE ALCIDES BENITEZ VERA
JEFE
Departamento Tecnico de Contrataciones
D.O.C.

13	72 10 23 05-9999	SERVICIO DE INSTALACION DE AA TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000 o 24.000 BTU	1	UNIDAD	Instalación de unidad evaporadora y condensadora con kit de hasta 3 mts, incluyendo materiales y mano de obra de la fuerza eléctrica	315.000	450.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
14	72 10 23 05-9999	SERVICIO DE INSTALACION DE AA TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU	1	UNIDAD	Instalación de unidad evaporadora y condensadora con kit de hasta 3 mts, incluyendo materiales y mano de obra de la fuerza eléctrica	980.000	1.400.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
15	40 15 16 01-001	INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 12.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	469.000	670.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
16	40 15 16 01-001	INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 18.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	588.000	840.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
17	40 15 16 01-001	INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 24.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	770.000	1.100.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
18	40 15 16 01-001	PROVISION E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 36.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	1.365.000	1.950.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
19	40 15 16 01-001	INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 48.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	1.400.000	2.000.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
20	40 15 16 01-001	PROVISION E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 60.000 BTU/H PARA GAS	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	1.540.000	2.200.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
21	40 10 17 01-004	PROVISION E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR P/ AA INDIV. 12.000; 18.000 o	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	504.000	720.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
22	40 10 17 01-003	PROVISION E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR P/ AA SPLIT 36.000, 48.000 o	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	700.000	1.000.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
23	40101701-005	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PALETA o TURBINA PLASTICA P/ AA INDIV. 12.000; 18.000 o 24.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	175.000	250.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
24	40101701-005	INSTALACIÓN DE TURBINA PLASTICA PARA EVAPORADORES DE AA SPLIT 12.000; 18.000 o 24.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	210.000	300.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. JORGE ALCIDES BENITEZ VERA
JEFE
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

25	*40101701-005*	INSTALACION DE TURBINA PLASTICA PARA EVAPORADORES DE AA SPLIT 36.000; 48.000 o	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	315.000	450.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
26	*40101701-009*	PROVISION E INSTALACIÓN DE VALVULA INVERSORA P/ AA SPLIT DE 12.000 a 60.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	196.000	280.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
27	*40101701-009*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INVERSORA P/ AA INDIVIDUAL DE 12.000; 18.000 o 24.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	105.000	150.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
28	*32121502-001*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAPACITOR de 2,5 A 5 UF	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	17.500	25.000	-30%	las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
29	*32121502-001*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAPACITOR 25 a 50 UF	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	42.000	60.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere
30	*40 10 17 01-025*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑO DE COBRE de 1/4" a 3/4"	1	METRO	extensión de las unidades en los equipos Split, incluye virolado para conexionado o soldaduras para	28.000	40.000	-30%	las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
31	*40 10 17 01-995*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTOR TRIFÁSICO DE 25 AMP	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	91.000	130.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
32	*30141502-003*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AISLANTE RUBATEX de 1/4"a 3/4" (EN TIRAS de 2 MTS)	1	UNIDAD	Colocación según dimensiones de las cañerías de cobre, incluye la terminación con cinta racing	7.000	10.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
33	*40151607-001*	INSTALACIÓN DE COMPRESOR ALTERNATIVO DE 1/4 HP; 1/6 HP o 1/8 HP Para gas refrigerante R134 A o R409	1	UNIDAD	Desmontaje del motor averiado correspondiente a bebederos o heladeras; instalación del motor nuevo, cambio de filtro, vaciado, soldadura, etc. No incluye carga de gas refrigerante	385.000	550.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
34	*12142004-999*	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 PLUS o R410a	1	KILOGRAMO	Carga total o parcial según necesidad de cada equipo (Split, AA individual, heladera, bebedero, etc.)	175.000	250.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
35	*40 10 17 01-024*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE SELECTORA FRIO/CALOR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	52.500	75.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
36	*40 10 17 01-012*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO FRIO CALOR P/ ACOND. DE AIRE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	52.500	75.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
37	*40151601-010*	INSTALACION DE SOPORTE PARA COMPRESORES DE SPLIT DE 12.000 A 60.000	1	UNIDAD	Instalación según unidad condensadora de cada equipo. Incluye la provisión de tarugos y tirafondos	126.000	180.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. JORGE ALCIDES BENITEZ VERA
JEFE
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

38	*40 14 16 12-001*	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 2 TR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	210.000	300.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
39	*40 14 16 12-001*	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 3 TR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	245.000	350.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
40	*40 10 17 01-015*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS ELECTRÓNICAS CON CONTROL UNIVERSAL	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	175.000	250.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
	SUB TOTAL 2					**11.238.500**			
TOTAL GENERAL						**16.082.500**			

R Y G

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO C/ IVA	%	obs:
1	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 12.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	105.000	150.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
2	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 12.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	154.000	220.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
3	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 18.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	126.000	180.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
4	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 18.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	175.000	250.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
5	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 24.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	154.000	220.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
6	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 24.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	210.000	300.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
7	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 36.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	280.000	400.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
8	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 48.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	350.000	500.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
9	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 60.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	455.000	650.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. JORGE ALCIDES BENITEZ VERA
JEFE
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

10	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de precisión 60.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	840.000	1.200.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
11	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 60.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	595.000	850.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
12	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Central de 120.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	1.400.000	2.000.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
		SUB TOTAL 1				**4.844.000**			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE									
13	*72 10 23 05-9999*	SERVICIO DE INSTALACION DE AA TIPO SPLIT DE 12.000, 18.000 o 24.000 BTU	1	UNIDAD	Instalación de unidad evaporadora y condensadora con kit de hasta 3 mts, incluyendo materiales y mano de obra de la fuerza eléctrica	315.000	450.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
14	*72 10 23 05-9999*	SERVICIO DE INSTALACION DE AA TIPO SPLIT DE 36.000 A 60.000 BTU	1	UNIDAD	Instalación de unidad evaporadora y condensadora con kit de hasta 3 mts, incluyendo materiales y mano de obra de la fuerza eléctrica	980.000	1.400.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
15	*40 15 16 01-001*	INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 12.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	469.000	670.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
16	*40 15 16 01-001*	PROVISION E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 18.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	588.000	840.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
17	*40 15 16 01-001*	INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 24.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	770.000	1.100.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
18	*40 15 16 01-001*	INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 36.000 BTU/H PARA GAS REFRIGERANTE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	1.323.000	1.950.000	-32%	Se sugiere declarar desierto conforme al Art. 30 Inc. c) de la Ley 2051/03
19	*40 15 16 01-001*	PROVISION E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 48.000 BTU/H PARA GAS	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	1.400.000	2.000.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
20	*40 15 16 01-001*	PROVISION E INSTALACIÓN DE COMPRESOR DE 60.000 BTU/H PARA GAS	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, embotellamiento del gas para reutilización, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	1.500.000	2.200.000	-32%	Se sugiere declarar desierto conforme al Art. 30 Inc. c) de la Ley 2051/03
21	*40 10 17 01-004*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR P/ AA INDIV. 12.000; 18.000 o 24.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	504.000	720.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. JORGE ALCIDES BENITEZ VERA
JEFE
Departamento Técnico de Contrataciones
D.G.C.

22	*40 10 17 01-003*	INSTALACIÓN DE MOTOR VENTILADOR P/ AA SPLIT 36.000, 48.000 o 60.000 BTU/H EVAP.	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	700.000	1.000.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
23	*40101701-005*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PALETA o TURBINA PLASTICA P/ AA INDIV. 12.000; 18.000 o 24.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	175.000	250.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
24	*40101701-005*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TURBINA PLÁSTICA PARA EVAPORADORES DE AA SPLIT 12.000; 18.000 o 24.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	210.000	300.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
25	*40101701-005*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TURBINA PLÁSTICA PARA EVAPORADORES DE AA SPLIT 36.000; 48.000 o	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	315.000	450.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
26	*40101701-009*	INSTALACIÓN DE VÁLVULA INVERSORA P/ AA SPLIT DE 12.000 a 60.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	196.000	280.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
27	*40101701-009*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA INVERSORA P/ AA INDIVIDUAL DE 12.000; 18.000 o 24.000 BTU/H	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	105.000	150.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
28	*32121502-001*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAPACITOR de 2,5 A 5 UF	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	17.000	25.000	-32%	Se sugiere declarar desierto conforme al Art. 30 Inc. c) de la Ley 2051/03
29	*32121502-001*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAPACITOR 25 a 50 UF	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	42.000	60.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
30	*40 10 17 01-025*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑO DE COBRE de 1/4" a 3/4"	1	METRO	Según necesidad de extensión de las unidades en los equipos Split, incluye virolado para conexionado o soldaduras para extensiones	28.000	40.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
31	*40 10 17 01-995*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONTACTOR TRIFÁSICO DE 25 AMP	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	91.000	130.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
32	*30141502-003*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AISLANTE RUBATEX de 1/4"a 3/4" (EN TIRAS de 2 MTS)	1	UNIDAD	Colocación según dimensiones de las cañerías de cobre, incluye la terminación con cinta racing	7.000	10.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
33	*40151607-001*	INSTALACIÓN DE COMPRESOR ALTERNATIVO DE 1/4 HP; 1/6 HP o 1/8 HP Para gas refrigerante R134 A o R409	1	UNIDAD	Desmontaje del motor averiado correspondiente a bebederos o heladeras, instalación del motor nuevo, cambio de filtro, vaciado, soldadura, etc. No incluye carga de gas refrigerante	385.000	550.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. JORGE ALCIDES BENITEZ VERA
JEFE
Departamento Técnico de Contrataciones
D.O.C.

34	*12142004-999*	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 PLUS o R410a	1	KILOGRAMO	Carga total o parcial según necesidad de cada equipo (Split, AA individual, heladera, bebedero, etc.)	175.000	250.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
35	*40 10 17 01-024*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE SELECTORA FRIO/CALOR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	52.500	75.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
36	*40 10 17 01-012*	INSTALACIÓN DE TERMOSTATO FRIO CALOR P/ ACOND. DE AIRE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	52.500	75.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
37	*40151601-010*	PROVISION E INSTALACION DE SOPORTE PARA COMPRESORES DE SPLIT DE 12.000 A 60.000 BTU	1	UNIDAD	Instalación según unidad condensadora de cada equipo. Incluye la provisión de tarugos y tirafondos	126.000	180.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
38	*40 14 16 12-001*	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 2 TR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	210.000	300.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
39	*40 14 16 12-001*	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 3 TR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	245.000	350.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
40	*40 10 17 01-015*	PROVISION E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS ELECTRÓNICAS CON CONTROL UNIVERSAL	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	175.000	250.000	-30%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
	SUB TOTAL 2					**11.156.000**			
TOTAL GENERAL						**16.000.000**			

JC SERVICIOS TECNICOS

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO C/ IVA	PRECIO REFERENCIAL UNITARIO C/ IVA	%	obs:
1	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 12.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	150.000	150.000	0%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
2	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 12.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	264.000	220.000	20%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
3	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 18.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	150.000	180.000	-17%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
4	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Split de 18.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	264.000	250.000	6%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
5	*72102305-001*	Servicio de Mantenimiento Preventivo para Aire de ventana de 24.000 BTU	1	UNIDAD	desmontaje del equipo, limpieza de los serpentinados con hidrolavadora, montaje y prueba de funcionamiento	180.000	220.000	-18%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. JORGE ALCIDES BENITEZ VERA
JEFE
Departamento Técnico de Contrataciones
D.G.C.

31	*40 10 17 01-995*	PROVISION E INSTALACIÓN DE CONTACTOR TRIFÁSICO DE 25 AMP	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	95.000	130.000	-27%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
32	*30141502-003*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE AISLANTE RUBATEX de 1/4"a 3/4" (EN TIRAS de 2 MTS)	1	UNIDAD	Colocación según dimensiones de las cañerías de cobre, incluye la terminación con cinta racing	8.000	10.000	-20%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
33	*40151607-001*	INSTALACIÓN DE COMPRESOR ALTERNATIVO DE 1/4 HP; 1/6 HP o 1/8 HP Para gas refrigerante R134 A o R409	1	UNIDAD	Desmontaje del motor averiado correspondiente a bebederos o heladeras, instalación del motor nuevo, cambio de filtro, vaciado, soldadura, etc. No incluye carga de gas refrigerante	480.000	550.000	-13%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
34	*12142004-999*	PROVISIÓN Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 PLUS o R410a	1	KILOGRAMO	Carga total o parcial según necesidad de cada equipo (Split, AA individual, heladera, bebedero, etc.)	250.000	250.000	0%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
35	*40 10 17 01-024*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE SELECTORA FRIO/CALOR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	55.000	75.000	-27%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
36	*40 10 17 01-012*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO FRIO CALOR P/ ACOND. DE AIRE	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo, montaje y puesta en funcionamiento	60.000	75.000	-20%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
37	*40151601-010*	PROVISION E INSTALACION DE SOPORTE PARA COMPRESORES DE SPLIT DE 12.000 A 60.000 BTU	1	UNIDAD	Instalación según unidad condensadora de cada equipo Incluye la provisión de tarugos y tirafondos	130.000	180.000	-28%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
38	*40 14 16 12-001*	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 2 TR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	280.000	300.000	-7%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
39	*40 14 16 12-001*	SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN 3 TR	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	320.000	350.000	-9%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
40	*40 10 17 01-015*	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLAQUETAS ELECTRÓNICAS CON CONTROL UNIVERSAL	1	UNIDAD	Desmontaje del equipo, instalación del repuesto nuevo según modelo y capacidad de cada equipo, montaje y puesta en funcionamiento	250.000	250.000	0%	Cumple con las EETT del PBC, se sugiere adjudicar
		SUB TOTAL 2				**13.302.000**			
TOTAL GENERAL						**18.904.000**			

MONTO MINIMO	GS. 800000000 IVA INCLUIDO
MONTO MAXIMO	GS. 1600000000 IVA INCLUIDO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. JORGE ALCIDES BENITEZ VERA
JEFE
Departamento Técnico de Contrataciones
D.C.C.