Ministerio Público

MINISTERIO PUBLICO

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LOCAL DE LA FISCALÍA REGIONAL DE CONCEPCIÓN - SEGUNDO LLAMADO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripción	LM CONTRUCCIONES															
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Remoción de marcos y puertas (de 1,10 x 2,10 y 0,80 x 2,10) cerrar los vanos con mampostería de 0,15; revocar, enduir.	LM Construcciones	Paraguaya	1,00	796.000	796.000										
2	Demolición de mampostería de 0,15 para colocación de marco para puerta de 0,80mts. Previo adintelamiento con varillas de 2 Ø8mm - ver plano adjunto	LM Construcciones	Paraguaya	2,00	229.800	459.600										
3	Provisión y colocación de marco recto de 15cm. de esp. de yiyrapyta Medidas. 0,90x2,15mts.	LM Construcciones	Paraguaya	2,00	352.360	704.720										
4	Provisión y colocación de puerta placa con aislante acustico de guatambu o eucaliptu (ver detalle de abertura) ; con herrajes, cerradura externa con manija de marca reconocida en el mercado y tope de goma; Medidas: 0,80 x 2,10.	LM Construcciones	Paraguaya	2,00	1.149.000	2.298.000										
5	Provisión y colocación de vidrio reflectivo en SILVER32 en formato de laminado 4+4mm. Con tratamiento acustico DVH (Doble Vidrio Hermetico) fijo, ambos de 10mm. de espesor lesjeado hacia la cámara de mediación), cámara de aire de 12mm. Medidas: 3,10 x1,55mts. Perfileria de aluminio anodizado color plata.	LM Construcciones	Paraguaya	4,81	4.033.756	19.402.368										
6	Provisión y colocación de mampara de 13 cm. de espesor, con placas de yeso acartonado y estructura interna de aluminio con aislación acustica de lana de vidrio, enduido, pintura y terminaciones. Ver plano adjunto	LM Construcciones	Paraguaya	14,88	283.420	4.217.290										
7	Provisión y colocación de cielorraso, con placas de yeso acartonado y perfileria de aluminio, enduido, pintura y terminaciones. Ver plano adjunto	LM Construcciones	Paraguaya	24,46	220.608	5.395.072										
8	Provisión y colocación de alfombra de alto tránsito de 6 mm. de espesor, tipo boucle, color borgoeu, procedencia americana con espuma aislante de 2,5cm. de espesor; Densidad: 23kg./cm3 bajo alfombra. Terminales bajo puertas con chapa metálica color bronce	LM Construcciones	Paraguaya	24,46	132.978	3.252.642										
9	Provisión y colocación de placa acustica tipo sonare en paredes. Ver plano adjunto	LM Construcciones	Paraguaya	32,00	306.400	9.804.800										
10	Aplicación de pintura al barni2 mate en aberturas (colores a definir en obra).	LM Construcciones	Paraguaya	8,60	38.300	329.380										
11	Aplicación de pintura interior al latex en mamparas (colores a definir en obra).	LM Construcciones	Paraguaya	7,00	38.300	268.100										
12	Provisión, instalación y colocación de luminaria policalente de embutir en cielorraso, fija, ano construido en inyección de ZAMAK. Pantalla interior de aluminio estampado. Portalamparas cerámico E27-50w/60w. Pantalla interior color blanco. Lámpara halogena de 50w o spot 60W.	LM Construcciones	Paraguaya	6,00	383.000	2.298.000										
13	Provisión, instalación y colocación de luminaria policalente de embutir a cualquier tipo de techo. Chasis realizado en acero esmaltado, lacado de epoxi poliester blanco con difusor. Instalación electrica de 220/230/V/50hz. Cableado con hilo rigido de sección 1mm. Lámpara fluorescente de 2x40w.	LM Construcciones	Paraguaya	2,00	383.000	766.000										
14	Provisión, instalación y colocación de spot para embutir fijo con lamparas LED (ubicadas a 15 cm. del piso) para alumbrar paso. Cuerpo y marco fabricados en acero inoxidable. Cristal frontal termoresistente, , junta en goma siliconada, tornillería en acero inoxidable con cobertor plástico p/ su instalación	LM Construcciones	Paraguaya	3,00	765.000	2.295.000										
15	Provisión, instalación y colocacion de toma corriente monofásico para computadora con conexión a tierra.	LM Construcciones	Paraguaya	4,00	245.129	980.480										
16	Provisión, instalación y colocación de toma corriente trifásico tipo schuko para audio y video con conexión a tierra.	LM Construcciones	Paraguaya	2,00	689.400	1.378.800										
17	Provisión, instalación y colocación de Llave interruptor	LM Construcciones	Paraguaya	2,00	91.920	183.840										
18	Provisión, instalación y colocación de toma corriente universal monofásica	LM Construcciones	Paraguaya	5,00	122.568	612.840										
19	Instalación de Aire acondicionado tipo SPLIT de 12000BTU (frio/calor) (mano de obra)	LM Construcciones	Paraguaya	2,00	1.072.400	2.144.800										
20	Provisión, instalación y colocación de tablero seccional para 12 llaves TM	LM Construcciones	Paraguaya	1,00	1.394.120	1.394.120										
21	Provisión, instalación y colocación llave de corte general de 40A monofásico	LM Construcciones	Paraguaya	1,00	229.800	229.800										
22	Provisión, instalación y colocación llave TM de 20A para luces, tomas toilette, tomas a tierra y AA split	LM Construcciones	Paraguaya	4,00	53.620	214.480										
23	Provisión, instalación y colocación llave TM de 16A para tomas universales	LM Construcciones	Paraguaya	1,00	53.620	53.620										
24	Disyuntor diferencial monofásico de 1x40A	LM Construcciones	Paraguaya	1,00	536.200	536.200										
						59.989.910					-					-

Firma del Responsable de la U.O.C.

Econ. Guido F. Burgos E
Director U.O.C.
Ministerio Público