MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: CRISTIAN ALEJANDRO MUCH

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA

OBRA A ADQUIRIR: CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA PLAZA

					RG SERVICIOS		FLECHA SERVICIOS		ARIA SERVICIO	
ÍTEMS	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	72131601-002	Replanteo y marcación de obra	M2	18,10	3.000	54.300	2.500	45.250	3.900	70.590
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	3,60	17.000	61.200	15.000	54.000	45.000	162.000
3	72131601-002	Excavación para Cimentación.	M3	8,32	90.000	748.800	100.000	832.000	85.300	709.696
4	72131601-003	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	M3	6,20	100.000	620.000	110.000	682.000	345.000	2.139.000
5	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 0,30m. Con ladrillo Comun.	M2	3,20	80.000	256.000	60.000	192.000	115.000	368.000
6	72131601-005	Mampostería de Elevación 0,15m con Ladrillo Prensado Visto una cara	M2	35,00	55.000	1.925.000	45.000	1.575.000	96.300	3.370.500
7	72131601-005	Mampostería de Elevación 0,30m con Ladrillo Prensado Visto una cara	M2	9,00	50.000	450.000	55.000	495.000	115.000	1.035.000
8	72131601-006	Aislación Horizontal revocado con hidrofugo y pintado con asfalto liquido.	M2	7,50	30.000	225.000	32.000	240.000	32.600	244.500
9	72131601-008	Revoque Filtrado	M2	35,00	36.000	1.260.000	32.000	1.120.000	30.000	1.050.000
10	72131601-007	Techo de chapa según diseño.	M2	18,10	105.000	1.900.500	110.000	1.991.000	188.000	3.402.800
11	72131601-007	Cenefa Metalica de Chapa N°20. (Tapa lateral en Techo)	ML	17,10	90.000	1.539.000	110.000	1.881.000	96.300	1.646.730
12	72131601-007	Caño metalico de 2" para soporte de Techo. (según Proyecto)	UN	4,00	640.000	2.560.000	520.000	2.080.000	589.750	2.359.000
13	72131601-007	Cielorraso de PVC.	M2	18,10	75.000	1.357.500	65.000	1.176.500	85.000	1.538.500
14	72131601-007	Canaleta embutida según diseño	ML	7,80	65.000	507.000	75.000	585.000	58.900	459.420
15	72131601-007	Bajada en caño embutido en pared.	UN	2,00	350.000	700.000	650.000	1.300.000	365.200	730.400
16	72131601-009	Contrapiso y Carpeta para colocación de Pisos	M2	17,00	110.000	1.870.000	125.000	2.125.000	99.850	1.697.450
17	72131601-009	Piso Ceramico PI 4	M2	17,00	90.000	1.530.000	145.000	2.465.000	96.300	1.637.100
18	72131601-009	Azulejos Beige hasta Alt= 2,00m	M2	22,00	150.000	3.300.000	120.000	2.640.000	148.900	3.275.800
19	72131601-009	Zocalo Piso Ceramico PI 4	ML	13,20	80.000	1.056.000	90.000	1.188.000	74.600	984.720
20	72131601-010	Puerta de Chapa doblada con chapa n°20. (Acceso desde el exterior)	UN	2,00	1.540.000	3.080.000	1.125.000	2.250.000	1.625.000	3.250.000
21	72131601-010	Ventana tipo Balancin, dimensiones 0,70x0,25m	UN	2,00	430.000	860.000	630,000	1.260.000	512.300	1.024.600
22	72131601-011	Instalación hidraulica	GL	1,00	430.000	430.000	630,000	630.000	400.000	400.000
23	72131601-011	Desague cloacal.	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.652.000	1.652.000
24	72131601-011	Artefactos Sanitarios (2 Baños según proyecto)	GL	1,00	2.560.000	2.560.000	2.230.000	2.230.000	1.000.000	1.000.000
25	72131601-011	Migitorio (en baño Caballeros)	UN	1,00	400.000	400.000	350.000	350.000	325.000	325.000
26	72131601-011	Registro de inspección. 40x40	UN	1,00	200.000	200.000	240.000	240.000	189.600	189.600
27	72131601-011	Camara Septica. (Dimensiones 1x2m)	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.457.000	1.457.000
28	72131601-011	Pozo Ciego. (Dimensiones: Radio 2m x 3m de profundidad)	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
29	72131601-001	Instalación Electrica. (incluye Artefactos y conecciones)	GL	1,00	950.000	950.000	1.100.000	1.100.000	1.820.000	1.820.000
30	72131601-012	Pintura al latex con enduido en Interior.	M2	13,00	72.000	936.000	62.000	806.000	60.000	780.000
31	72131601-012	Pintura a la silicona de ladrillo visto.	M2	53,00	72.000	3.816.000	52.000	2.756.000	60.000	3.180.000
32	72131601-012	Pintura al esmalte sintetico en aberturas.	M2	7,00	72.000	504.000	95.000	665.000	60.000	420.000
33	72131601-012	Cartel de obra (Dimensiones 1,2 x 2,4 metros)	UN	1,00	2.400.000	2.400.000	850.000	850.000	1.890.594	1.890.594
					TOTAL	42.556.300		39.653.750		46.270.000

CRISTIAN ALEJANDRO MUCH
UOC
Cristian Alejandro Much
Coordinador U O C

ELIZABETH MOREIRA
MIERMBRO UOC
Elizabeth Moreira R.