MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
Administración Sotero Cáceres
munitembiapora2@hotmail.com

CD Nº 08/2.016
Construcción de cercado perimetral en el Club 13 de julio del Distrito de Tembiapora

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS **ANEXO B - 02 - 08**

ITEM	DESCRIPCION	CENTRO COMERCIAL TEMBIAPORA			
		UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Replanteo y Marcación	ml	500	2.000	1.000.000
2	**Cimiento**				
2.1	Excavación y Zapatas de Hº Aº de 0,40x 0,40 x 0,20 cada 3mts.	m3	5,31	1.500.000	7.965.000
2.2	Columnas de hormigón armado de Hº Aº (20x20x2m)	m3	13,28	1.650.000	21.912.000
2.3	Vigas encadenado inferior de Hº Aº (20x20)	m3	6	1.600.000	9.600.000
2.4	Vigas encadenado superior de Hº Aº (15x25)	m3	18,75	1.550.000	29.062.500
3	**Mampostería**				
3.1	Nivelación 0,30 con ladrillo común	m2	15	120.000	1.800.000
3.2	Elevación de ladrillo hueco visto	m2	933,6	59.000	55.082.400
TOTAL				**126.421.900**	

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN REPÚBLICA DEL PARAGUAY UOC Tembiapora - Caaguazú

Wilson González

SR. WILSON GONZÁLEZ
Responsable UOC