PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Emergencia

Nota al Expediente Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Aula en la Escuela Basica N° 4650 Dr.Gaspar Rodriguez de Francia

		[illegible]					[illegible]					[illegible]				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Rubro del llamado CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA Nº 4650 Dr. Gaspar Rodríguez de Francia con ID: 419624															
1	carteles de obra			1	700.000	700.000										
2	limpieza y preparacion del terreno			517	1.000	517.000										
3	replanteo			517	10.000	517.000										
4	excavacion y carga de cimientos con PBC			14	330.000	4.620.000										
5	viga y dado de H° A°			0.62	3.500.000	2.170.000										
6	Encadenado de H° A°			3.17	3.500.000	11.095.000										
7	muro de revestimiento de 0.45 cm			3.5	280.000	980.000										
8	muro de elevacion de 0.30 cm			7.5	280.000	2.100.000										
9	muro de elevacion de 0.60 cm			0.5	300.000	150.000										
10	relleno y apisonado de interiores			23.3	120.000	2.796.000										
11	revoque de paredes			6.7	110.000	737.000										
12	Mampostería de elevación de 0.15 para revoque			3.4	100.000	340.000										
13	muro de elevacion de 0.30 vistos ambas caras de ladrillos comunes			34.5	150.000	5.175.000										
14	muro de elevacion de 0.30 visto a una cara de ladrillos comunes			13.5	140.000	1.890.000										
15	muro de elevacion de 0.15 visto a una cara de ladrillos comunes			34.5	110.000	3.795.000										
16	antepecho bajo ventana 2ml por hilada (2 hiladas)			12	20.000	240.000										
17	Pilares de 0.45 cm x 0.45 cm. Vistos para contraflecha			6.6	150.000	990.000										
18	techo de tejas a tejalerenas (incluyendo a maderas y tirantes de hormigon			90.9	285.000	26.997.000										
19	viga de hormigon en galeria			1	1.000.000	1.000.000										
20	Revoques de interior y exterior en una cara			34.3	45.000	1.537.500										
21	De viga cumbrera de H° A° de sección			10.3	35.000	360.500										
22	contrapiso de H° de sección			68	45.000	2.030.000										
23	piso de baldosa calcarea			68	80.000	5.440.000										
24	zocalo calcareo			34	25.000	850.000										
25	puerta de madera de 1.20 m x 2.10 m			1	1.150.000	1.150.000										
26	ventanas tipo balancines			6.84	300.000	2.052.000										
27	alfeizar de ventanas de revoque (3 (perimetro externo)			3	15.000	45.000										
28	pintura de paredes a la cal			34.3	25.000	1.007.500										
29	pintura de pilares vistos con antihongo incluido			11.9	30.000	357.000										
30	De viga cumbrera a la cal			10.3	25.000	257.500										
31	pintura de planta de metalicas con pintura sintetica			6.84	30.000	205.200										
32	pintura de ladrillos vistos con antihongo incluido			111.3	30.000	3.339.000										
33	De maderamen y tejaleras con barniz			86.5	35.000	3.027.500										
34	pintura de puertas de madera con barniz			5.5	35.000	192.500										
35	vidrios dobles			6.84	150.000	1.026.000										
36	desague pluvial de canalones y caño de bajada Nº 20 desarrollo 33 cm			20	150.000	3.000.000										
37	instalaciones electricas			1	4.500.000	4.500.000										
38	artefactos electricos			1	3.500.000	3.500.000										
39	ventanas			1	900.000	900.000										
40	limpieza final			60	10.000	600.000										
						83.485.500										

MUNICIPALIDAD DE CAPIIBARY
U.O.C.
Capiibary - San Pedro