MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANÁ-
SECRETARIA GENERAL

CONTRATACION DIRECTA N° 08/2018 "REPARACIONES VARIAS" ID. N° 351.626

CONTRATO DE REPARACIONES VARIAS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	REPARACIONES VARIAS	GL	1	108.803.090	108.803.090
1	MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PALACETE MUNICIPAL				
1.1	PINTURA AL LATEX	M2	750	40.500	30.375.000
2	REPARACION ACCESO PRINCIPAL-CEMENTERIO MUNICIPAL				
2.1	Preparación de la Obra Limpieza y preparación de terreno	GL	1	250.000	250.000
2.2	Replanteo	GL	1	400.000	400.000
2.3	Cartel de obra 2.00 x 1,50 m con impresión en lona vinílica.-	GL	1	950.000	950.000
2.4	Excavación para Cimiento	M3	0,6	90.000	54.000
2.5	Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	0,6	360.000	216.000
2.6	Muros de nivelación : De 0,30 cm ladrillo común	M2	0,85	180.000	153.000
2.7	Aislación Asfáltica De Muros 0,15 Horizontal	ML	0,85	35.000	29.750
2.8	Muros de Elevación De 0,15 ladrillo comun para revocar.-	M2	7,25	130.000	942.500
2.9	Pilar de 0,20 x 0,50 de ladrillo comun semi prensado visto .-	ML	9,68	280.000	2.710.400
2.10	Estructura Metálica Viga de perfil U de 4" con zic zac de ángulo Cada 30 cm (10x60). Incluye tapa de chapa lisa Nº 20.-	ML	7,85	220.000	1.727.000
2.11	Revoques De paredes y pilares a una capa con hidrófugo.-	M2	14,5	40.000	580.000
2.12	Revestimiento Símil piedras para revestir muro	M2	7,25	150.000	1.087.500
2.13	Cenefa metálica Cenefa de chapa N° 20 de 0,60 de ancho y 9,65 de largor	ML	7,85	100.000	785.000
2.14	Pintura De pilares con silicona, color a definir	ML	9,68	39.000	377.520
2.15	Pintura De viga metálica	ML	7,85	39.000	306.150
2.16	Pintura De cenefa metalica H 0,60	ML	7,85	39.000	306.150
2.17	Nomenclatura en cenefa en letras Corporeas Letras Corporeas esp: 0,04	UN	18	220.000	3.960.000
2.18	Cruz de ladrillo de vidrio	UN	1	500.000	500.000
2.19	Artefactos de iluminacion	UN	4	140.000	560.000
2.20	Limpieza final	UN	1	600.000	600.000
3	REPARACION DE ALTAR MAYOR-CEMENTERIO MUNICIPAL				
3.1	PRELIMINARES. Movilización y preparación de la obra, demoliciones varias	GL	1	350.000	350.000
3.2	Replanteo, marcación. De Obra.	M2	19,2	15.000	288.000
3.3	Excavación para nivelación y fundación	M3	2,64	450.000	1.188.000
3.4	HORMIGON Pilar de Hº Aº (13x25)	ML	6,94	100.000	694.000
3.5	Viga Superior de HºAº 0,13 x 0,27	ML	4	130.000	520.000
3.6	Pilar de ladrillo prensado visto de 0,37 x 0,37 con relleno de Hº Aº	ML	6,94	280.000	1.943.200
3.7	MAMPOSTERIAS De Nivelación con ladrillo común de 0,30.	M2	4,4	180.000	792.000

3.8	De Elevación con ladrillo prensado visto de 0,15.	M2	15,1	160.000	2.416.000
3.9	REVOQUE De paredes y pilares a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16)	M2	2,8	35.000	98.000
3.10	CONTRAPISO De Hormigón Pobre de 7 cm	M2	19,2	37.000	710.400
3.11	Carpeta de mortero de 2cm	M2	19,2	35.000	672.000
3.12	Piso Cerámico	M2	19,2	120.000	2.304.000
3.13	REVESTIMIENTOS De pared con cerámica tipo piedra para asentamiento de cruz mayor.	GL	1	450.000	450.000
3.14	PINTURA Exterior al látex - color a definir.-	M2	2,8	39.000	109.200
3.15	PINTURA Al barniz ladrillo prensado.-	M2	12,3	25.000	307.500
3.16	TECHO Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintado, s/ estructura metalica reticulada Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	M2	30,53	240.000	7.327.200
3.17	DESAGUE PLUVIAL Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética.-	ML	9,6	90.000	864.000
3.18	Caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética	ML	6,94	90.000	624.600
3.19	Mesada de HºAº con base de ladrillo común.	GL	1	800.000	800.000
3.20	Cruz mayor de mármol. Detalles en plano, a 60cm de la pared con luces led	GL	1	1.600.000	1.600.000
3.21	Colocacion de baldoson de hormigon en caminero existente	M2	28,2	90.000	2.538.000
3.22	Limpieza general y final del sitio de obras.	GL	1	500.000	500.000
3.23	colocacion de 4 artefactos de iluminacion por la pared	UN	4	140.000	560.000
3.24	Placa de granito	UN	1	700.000	700.000
4	REPARACION EN LA FERIA Y PLAZA MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO SANTA RITA				
4.1	REPOSICION DE BANCOS Y MADERAS (KURUPA`Y)	UN	5	2.050.000	10.250.000
4.2	REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES	UN	2	1.100.000	2.200.000
4.3	REPARACION DE PERGOLA Y REPOSICIONES DE MADERAS	UN	1	8.200.000	8.200.000
4.4	PINTURA COMPLETA CENTRO DE PRODUCCION LECHE DE SOJA(FERIA MUNICIPAL)	GL	1	7.200.000	7.200.000
4.5	RETIRO DE TIERRA Y REPOSICION DE ARENA P/JUEGOS INFANTILES	M3	160	28.000	4.480.000
4.6	REPARACION VARIAS DE CORDONES, MASTIL	GL	1	1.247.020	1.247.020
	Precio Total				108.803.090

MONTO TOTAL : ***CIENTO OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL NOVENTA GUARANIES.-***

Cristian R. Ojeda Areco

Rosana Benitez